



# บันทึกข้อความ

พัสดุและสัญญา  
 ๐๗๗๕  
 วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘  
 เวลา ๑๕.๓๕ น.

L1

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑๐๕ , ๕๑๐๒๗

ที่ - วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑

เรียน ผส.ทล.๑๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖+๓๔๐ - กม.๘+๓๗๐ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔,๙๑๓ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางคำนวณเป็นเงิน ๓๔,๒๗๖,๕๔๐.๗๙ บาท (สามสิบล้านสี่พันสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| ลงชื่อ.....<br>(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์) รส.ทล.๑๑.๒       | ประธานกรรมการ ฯ            | คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง, ทพ.ทล.๑๑   |
| ลงชื่อ.....<br>(นายันทวุฒิ บุญอินทร์) วว.ทล.๑๑          | กรรมการ ฯ                  | - อนุมัติราคาากลาง<br>- เห็นชอบตามมติที่ประชุม<br>- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป   |
| ลงชื่อ.....<br>(นายธนากร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑             | กรรมการ ฯ                  | (นายเอกนรินทร์ จินทวงค์)<br>ผส.ทล.๑๑   |
| ลงชื่อ.....<br>(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑           | กรรมการและเลขานุการ        | <input type="checkbox"/> งานธุรการพัสดุ <input type="checkbox"/> งานบัญชีพัสดุ<br><input type="checkbox"/> งานคลังพัสดุ <input type="checkbox"/> งานจัดหาพัสดุ<br><input type="checkbox"/> งานสัญญาพัสดุ <input type="checkbox"/> งานเงินทุนหมุนเวียนฯ |
| ลงชื่อ.....<br>(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | (นางวนิษา วงศ์ทะกั้น)<br>ทพ.ทล.๑๑<br>๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘  |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
งานจ้างเหมา งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1 ระหว่าง กม.6+340 – กม.8+370 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,913 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 35,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 34,276,540.79 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1	ศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	รส.ทล.11.2
7.2	นันทวุฒิ บุญอินทร์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วว.ทล.11
7.3	ธนาคร จุลอักษร	กรรมการกำหนดราคากลาง	วบ.ทล.11
7.4	อนุชา วงศ์ทะกัน	กรรมการกำหนดราคากลาง	วผ.ทล.11
7.5	สมาน วิจิตรญาณพล	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

" เอกสาร ก "

0.

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ กบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1 ระหว่าง กม.6+340 - กม.8+370 RT.  
 ปริมาณงาน 24,913 ตร.ม. น้้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด นครสวรรค์ ราคา 32.21 บาท/ลิตร วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 15 cm.) ขนเก็บกองวัสดุ Milling บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับหนองตะโก	ตร.ม.	24,913.000	21.19	527,906.47	1.2258	25.97	25.75	641,509.75
2	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	200.000	55.10	11,020.00	1.2258	67.54	67.50	13,500.00
3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	200.000	362.77	72,554.00	1.2258	444.68	444.50	88,900.00
4	งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ	ลบ.ม.	1,245.650	295.96	368,662.57	1.2258	362.79	362.75	451,859.54
5	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกลิกเฉลี่ย 0.25 ม. (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	24,913.000	101.21	2,521,444.73	1.2258	124.06	124.00	3,089,212.00
6	งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมีคอต (PRIME COAT) (EAP)	ตร.ม.	24,913.000	32.32	805,188.16	1.2258	39.62	39.50	984,063.50
7	งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	24,913.000	15.75	392,379.75	1.2258	19.31	19.25	479,575.25
8	งานแอสฟัลต์บาวด์เบส (ASPHALT BOUND BASE) หนา 10 ซม.	ตร.ม.	24,913.000	511.80	12,750,473.40	1.2258	627.36	627.25	15,626,679.25
9	งาน โมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE ) หนา 5 ซม.	ตร.ม.	24,913.000	411.74	10,257,678.62	1.2258	504.71	504.50	12,568,608.50
10	งานตีเส้นจราจร (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW))	ตร.ม.	975.000	273.37	266,535.75	1.2258	335.10	335.00	326,625.00
11	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S.	1.000	4,901.43	4,901.43	1.2258	6,008.17	6,008.00	6,008.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	27,978,744.88		รวมค่างานทั้งหมด	34,276,540.79
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,276,540.79

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	VAT 7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %	เงินประกันผลงาน 10 %				
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	20.00	30.00	27.98	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง	
FACTOR F งานทาง	1.2521	1.2191	1.2258	-	1.2258	1.2258	

หมายเหตุ  ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ (นายศรีณรงค์รัฐ พวงพัดนำ) รส.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายหนันทวุฒิ บุญอินทร์) วว.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายธนากร จุลอักษร) วบ.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ (นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วฒ.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ (นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ (นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์) ผส.ทล.11

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

รหัสงาน

24100

ลักษณะงาน

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข

122

ตอน

ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1

ระหว่าง กม.6+340 - กม.8+370 RT.

ระยะทางดำเนินการ 2.030 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด นครสวรรค์

ราคา

32.21

บาท/ลิตร วันที่

8 กรกฎาคม 2568

ภาวะฝนปกติ

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวัง		
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	31,333.33	231				231	แหล่ง กทม. เดือน มิ.ย. 68
2	ยาง Polymer Modified Asphalt (PMA)	ตัน	48,850.00	231				231	แหล่ง กทม. เดือน มิ.ย. 68
3	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat, Tack Coat)	ตัน	30,566.67	231				231	แหล่ง กทม. เดือน มิ.ย. 68
4	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	27,786.67	231				231	แหล่ง กทม. เดือน มิ.ย. 68
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,429.91	0				0	พาณิชย์จังหวัด นครสวรรค์ เดือน มิถุนายน 2568
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	305.81	0				0	
7	หินผสม Polymer Modified Asphalt (PMA)	ลบ.ม.	652.70	0				0	
8	หินคลุก B	ลบ.ม.	190.00	29				29	โรงโม่หินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.)
9	หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	100.00	25				25	โรงโม่หินศิลาทองนครสวรรค์ (ทล.1 ที่ กม.366+025 LT.)
10	หินฝุ่น	ลบ.ม.	160.00	34				34	โรงโม่หินศิลานครสวรรค์ (ทล.3327 ที่ กม.17+800 LT.)
11	หิน(3/4) PMA	ลบ.ม.	545.00	146				146	บ. ไมน์เค็ม จำกัด (ทล.205 ที่ กม.3+900 RT.)
12	หิน(3/8)PMA	ลบ.ม.	330.00	146				146	บ. ไมน์เค็ม จำกัด (ทล.205 ที่ กม.3+900 RT.)
13	หิน(3/4)	ลบ.ม.	305.00	29				29	โรงโม่หินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.)
14	หิน(3/8)	ลบ.ม.	145.00	29				29	โรงโม่หินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.)

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1

ระหว่าง กม. กม.6+340 - กม.8+370 RT.

ระยะทางดำเนินการ

2.030 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา 32.21 บาท/ลิตร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)			ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ลวดผูกเหล็ก บาท/กก.
			6 มม.	9 มม.	12 มม.		
ราคาวัสดุที่แหล่ง		2,429.91					
ระยะทางขนส่ง (กม.)		0					
ค่าขนส่ง (บาท)		0.00					
ค่าขึ้น - ลง (บาท)		0					
ค่าผูก - คัด เหล็ก		-					
<b>รวม</b>		<b>2,429.91</b>					

รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1

ระหว่าง กม.6+340 - กม.8+370 RT.

ระยะทางดำเนินการ 2.03 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด รากา 32.21 บาท/ลิตร วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง

รายการ	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE	สารผสมเพิ่ม แอสฟัลต์ บาท/ตัน	หิน						
									หินผสม AC บาท/ลบ.ม.	หินผสม PMA บาท/ลบ.ม.	หินฝุ่น บาท/ลบ.ม.	หิน(3/4) PMA บาท/ลบ.ม.	หิน(3/8)PMA บาท/ลบ.ม.	หิน(3/4) บาท/ลบ.ม.	หิน(3/8) บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	31,333.33	48,850.00		30,566.67		27,786.67			305.81	652.70	160.00	545.00	330.00	305.00	145.00
ระยะทางขนส่ง (กม.)	231	231		231		231			0	0	34.00	146.00	146.00	29.00	29.00
ค่าขนส่ง (บาท)	371.96	371.96		371.96		371.96			0.00	0.00	123.95	526.67	526.67	105.96	105.96
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35	50.00		25		25			-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	31,740.29	49,271.96		30,963.63		28,183.63			305.81	652.70	283.95	1,071.67	856.67	410.96	250.96



8 งานแอสฟัลต์บิวด์เบส (ASPHALT BOUND BASE) หนา 10 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 43.10 กก. @ 31.74	=	1,367.99	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 305.81	=	226.30	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	404.78	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.51 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	2.32	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา 10 ซม. 1	(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโก้ด)		
= 15.35 x 2.00 x 4.16	=	127.71	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,129.10	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,129.10 / 4.16	=	511.80	บาท/ตร.ม.

9 งานโม่คิโพล์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หนา 5 ซม.

ปริมาณงาน MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง PMA 48.500 กก. @ 49.27	=	2,389.60	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 652.70	=	483.00	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	404.78 x 1.10	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.51 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	2.32	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา 5 ซม. 2	(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโก้ด)		
= 11.96 x 1.00 x 8.33 x 1.10	=	109.59	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,429.77	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,429.77 / 8.33	=	411.74	บาท/ตร.ม.

10 งานสีเส้นจราจร (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW))

คิดระยะทางขนส่ง =	231	กม.				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	212.52	212.52	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.17	16.17	
3	ค่า Primer (การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	12.68	12.68	ผิวใหม่
ค่างานต้นทุน					273.37	บาท/ตร.ม.

11 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายเตือน ดค.2	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
2	ป้ายแนะนำ ดค.10	2.00	แผ่น	1,104.89	2,209.78	
3	ป้ายแนะนำ ดค.7	1.00	แผ่น	2,123.28	2,123.28	
4	ป้ายแนะนำ ช่องจราจรปิดด้านซ้าย	1.00	แผ่น	1,415.52	1,415.52	
5	ป้ายแนะนำ ดค.23	1.00	แผ่น	1,887.36	1,887.36	
6	ป้ายเตือน ช่องจราจรปิดด้านขวา	1.00	แผ่น	1,592.46	1,592.46	
7	ป้ายเตือน ทางแคบด้านซ้าย	1.00	แผ่น	1,592.46	1,592.46	
8	ป้ายเตือน ดค.4	1.00	แผ่น	4,246.56	4,246.56	
9	ป้ายแนะนำ ดค.26	1.00	แผ่น	3,184.92	3,184.92	
10	เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3"x3"x2มม.	34.65	ม.	155.00	5,370.75	
11	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10.00	แผง	1,115.00	11,150.00	
12	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
13	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	40.00	ชุด	460.00	18,400.00	
14	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
รวมทั้งสิ้น					59,634.01	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					4,901.43	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 90 วัน)