

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาดวง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650-กม.2+550 LT.,RT. ปริมาณงาน 11,925 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาดวง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650-กม.2+550 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากทำการขุดใส่ผิวทางเดิมออกนำไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 9,669,744.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ทนงค์ศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วิฑิตศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 วิฑิต รัมศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

ก.อ.

(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บำรุงใหม่-นำดวง ตอน 1 ระยะทาง กม.1+650-กม.2+550 LT.,RT. บริเวณงาน 11,925 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	297.000	51.44	15,277.68	1.3388	68.86	20,453.75
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	111.000	282.30	31,335.30	1.3388	377.94	41,951.69
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	148.000	587.73	86,984.04	1.3388	786.85	116,454.23
4	4. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	744.000	36.35	27,044.40	1.3388	48.66	36,207.04
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	23,850.000	13.02	310,527.00	1.3388	17.43	415,733.54
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	89.000	2,488.35	221,463.15	1.3388	3,331.40	296,494.86
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,925.000	296.89	3,540,413.25	1.3388	397.47	4,739,905.25
8	8. ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	11,925.000	219.07	2,612,409.75	1.3388	293.29	3,497,494.17
9	9. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,431.000	129.18	184,856.58	1.3388	172.94	247,485.98
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	277.000	298.02	82,551.54	1.3388	398.98	110,520.00

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนเนต

21 กรกฎาคม 2568 09:59:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาดวง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650-กม.2+550 LT.,RT. ปริมาณงาน 11,925 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงาานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	338.000	298.02	100,730.76	1.3388	398.98	134,858.34
12	12. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,101.83	9,101.83	1.3388	12,185.53	12,185.53
รวมราคากลาง								9,669,744.38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนครบคูม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาตง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650-กม.2+550 L.T.,R.T. ปริมาณงาน 11,925 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง**

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ
(กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หนังสือศักดิ์ พิณพูน
(หนังสือศักดิ์ พิณพูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ งามศิริ
(ฐิติ งามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง