

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000
LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการ Tack coat ปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณที่เป็นแอ่งร่องล้อ
และปูผิวชั้นผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก
ตามมาตรฐานและข้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 8,323,238.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วัฒนทัย นาชัยเวียง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

7.2 ทศพร ลอดพิ้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุรศักดิ์ ใจสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1
 ระบุพิกัด กม.16+970-กม.19+000 LT,R,T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม./	18,620.000	12.96	241,315.20	1.3496	17.49	325,678.99
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน /	82.000	2,431.77	199,405.14	1.3496	3,281.91	269,117.17
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม./	18,620.000	290.24	5,404,268.80	1.3496	391.70	7,293,601.17
4	4. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม./	425.000	296.00	125,800.00	1.3496	399.48	169,779.68
5	5. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม./	635.000	296.00	187,960.00	1.3496	399.48	253,670.81
6	6. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S /	1.000	8,440.20	8,440.20	1.3496	11,390.89	11,390.89
รวมราคากลาง								8,323,238.71

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

15 กรกฎาคม 2568 16:03:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน งามวาง-ตมูเหล็ก ตอน 1
ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 L.T.,R.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



(ทศพร ลอดฟ้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วัฒนา นายชัยเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรศักดิ์ ใจสนธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายวัฒนา นายชัยเวียง)

ผอ.ขท. เพชรบุรีที่ ๑

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร @ (28,372.760 บาท/ตัน) /1,000	=	5.674 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแตกโค้ต)	=	7.290 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.674 + 7.290	=	12.964 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.96 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	82.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC 5.000 = 0.050 ตัน @ 31,954.420 บาท/ตัน	=	1,597.721 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 423.140	=	313.123 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.500 กม. กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.100 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน)	=	112.053 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,431.777 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,431.77 บาท/ตัน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	2,234.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC 5.000 % = 0.050 ตัน @ 31,954.420 บาท/ตัน	=	1,597.721 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 423.140 บาท/ลบ.ม.	=	313.123 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.310 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	2.510 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	99.626 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,417.760 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,417.76 / 8.33	=	290.24 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 45.580	= 273.480 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 52.580	= 21.032 บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำยา PRIMER 1.000 ตร.ม. @ 22.780	= 22.780 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	= 13.000 บาท/ตร.ม.
รวม 330.292 บาท/ตร.ม.	
กำหนดราคาให้ 296.000 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	= 296.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 45.580	= 273.480 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 52.580	= 21.032 บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำยา PRIMER 1.000 ตร.ม. @ 22.780	= 22.780 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	= 13.000 บาท/ตร.ม.
รวม 330.292 บาท/ตร.ม.	
กำหนดราคาให้ 296.000 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	= 296.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ใช้ป้ายงาน บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	=	101,282.500 บาท
ระยะเวลาใช้ 3 ปี (1,080 วัน)	=	93.780 บาท
ระยะเวลาทำการตามแผน 90.000 วัน	=	8,440.200 บาท
ค่างานต้นทุน	=	8,440.20 บาท



โครงการ : ประภครราคาจากก่อสร้างงานจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-คงเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนซุก 1	Factor F ฝนซุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ตมูเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,167,189.34 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,167,189.34 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 8,500,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
6,167,189.34	1.3496
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.19+000 L.T.,R.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย	2402											
ตอน	จางวาง - ดงมูลเหล็ก ตอน 1											
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เพชรบูรณ์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมน้ำโศลา	32.26	บาท/ลิตร						
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)	7.00%			เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%						
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%						

ที่	รายการ	หน่วย	คว้สุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	310.00	31.00	113.14	0.00	0.00	423.14	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	31,333.33	364.00	586.09	35.00	0.00	31,954.42	มิ.ย. 2568	
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอีแฉ็งตัวเร็ว	ตัน	27,786.67	364.00	586.09	0.00	0.00	28,372.76	มิ.ย. 2568	
	กรวดCRS-2บรรจุBULK									

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุ

งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนควนคูม 0100 ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ตอน 1

กม.16+970 - กม.19+000

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะขนส่ง (สำรวจลาดยาง)				Distance Factor (D.F.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ราคาวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น	หมายเหตุ	
				ทางราบ (กม.)	ทางเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	รวม (กม.)								ค่าขนส่ง (บาท)
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ															
			2.58	บาท/ตัน	วัสดุเหล็กเส้น ปูเข็มเหล็ก ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ+รถลากพ่วง									1.61	บาท/ตัน
			3.61	บาท/ลบ.ม										2.25	บาท/ลบ.ม
ราคาน้ำมันดีเซล บั้ม 1ปตท. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์			32.26	บาท/ลิตร	ฝนปกติ									ม.ย. 2568	
1	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรिट	ลบ.ม.	353.00	27	-	-	27	98.79	1.0000	98.79	-	-	451.79	โรงโม่หินพุดพิงษ์	
	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรिट	ลบ.ม.	310.00	31	-	-	31	113.14	1.0000	113.14	-	-	423.14	โรงโม่หินสันตาเทีย	
	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรिट	ลบ.ม.	340.00	31	-	-	31	113.14	1.0000	113.14	-	-	453.14	โรงโม่หินเสีลาจันท์	
	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรिट	ลบ.ม.	310.00	31	-	-	31	113.14	1.0000	113.14	-	-	423.14	โรงโม่หินสันตาเทีย	
2	Asphalt Cement (AC 60/70)	ตัน	32,500.00	364	-	-	364	586.09	1.0000	586.09	35.00	-	33,121.09	สำนักจัดซื้อฯ กรุงเทพฯ	
	Asphalt Cement (AC 60/70)	ตัน	36,800.00	135	48	-	183	294.73	1.2963	382.05	35.00	-	37,217.05	บ.ทิปโกแอสฟัลต์ จ.พิษณุโลก	
	Asphalt Cement (AC 60/70)	ตัน	41,400.00	411	-	-	411	661.76	1.0000	661.76	35.00	-	42,096.76	บ.โกล่าแอสฟัลต์ จ.ราชบุรี	
	Asphalt Cement (AC 60/70)	ตัน	32,500.00	364	-	-	364	586.09	1.0000	586.09	35.00	-	33,121.09	สำนักจัดซื้อฯ กรุงเทพฯ	
3	Emulsified Asphalt (CRS-2)	ตัน	28,233.33	364	-	-	364	586.09	1.0000	586.09	-	-	28,819.42	สำนักจัดซื้อฯ กรุงเทพฯ	
	Emulsified Asphalt (CRS-2)	ตัน	33,400.00	135	48	-	183	294.73	1.2963	382.05	-	-	33,782.05	บ.ทิปโกแอสฟัลต์ จ.พิษณุโลก	
	Emulsified Asphalt (CRS-2)	ตัน	31,900.00	411	-	-	411	661.76	1.0000	661.76	-	-	32,561.76	บ.โกล่าแอสฟัลต์ จ.ราชบุรี	
	Emulsified Asphalt (CRS-2)	ตัน	28,233.33	364	-	-	364	586.09	1.0000	586.09	-	-	28,819.42	สำนักจัดซื้อฯ กรุงเทพฯ	
4	สี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	กก.	45.00	229	-	-	229	589.70	1.0000	0.59	0.10	-	45.69	เอส เอส แอล คัลเลอร์ไลน์ สระบุรี	
	สี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	กก.	45.00	239	-	-	239	615.50	1.0000	0.62	0.10	-	45.72	บ.แอลดีซี ทราฟฟิค จำกัด สระบุรี	
	สี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	กก.	45.00	187	-	-	187	481.63	1.0000	0.48	0.10	-	45.58	สุภัก์ ทราฟฟิคเวิลด์ นครสวรรค์	
	สี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	กก.	45.00	187	-	-	187	481.63	1.0000	0.48	0.10	-	45.58	สุภัก์ ทราฟฟิคเวิลด์ นครสวรรค์	

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุ

งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนควมคุม 0100 ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ตอน 1

กม.16+970 - กม.19+000

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่ไม่หลัง		ระยะขนส่ง (ผิวทางลาดยาง)				Distance Factor (D.F.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัดเหล็ก (บาท)	รวม	หมายเหตุ
			รวม	ไม่รวมภาษี	ทางราบ (กม.)	ทางเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	รวม (กม.)							
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ															
5	ลูกแก้ว	กก.	68.00	68.00	-	-	-	229	589.70	1.0000	0.59	0.10		68.69	เอส เอส แอล คัลเลอร์ไลน์ สระบุรี
	ลูกแก้ว	กก.	68.00	68.00	-	-	-	239	615.50	1.0000	0.62	0.10		68.72	บ.แอลดีซี ทราฟฟิค จำกัด สระบุรี
	ลูกแก้ว	กก.	52.00	52.00	-	-	-	187	481.63	1.0000	0.48	0.10		52.58	สุภัค ทราฟฟิคเวิลด์ นครสวรรค์
	ลูกแก้ว	กก.	52.00	52.00	-	-	-	187	481.63	1.0000	0.48	0.10		52.58	สุภัค ทราฟฟิคเวิลด์ นครสวรรค์
6	น้ำยาประสาน	กก.	121.33	121.33	-	-	-	229	589.70	1.0000	0.59	0.10		122.02	เอส เอส แอล คัลเลอร์ไลน์ สระบุรี
	น้ำยาประสาน	กก.	121.33	121.33	-	-	-	239	615.50	1.0000	0.62	0.10		122.05	บ.แอลดีซี ทราฟฟิค จำกัด สระบุรี
	น้ำยาประสาน	กก.	113.33	113.33	-	-	-	187	481.63	1.0000	0.48	0.10		113.91	สุภัค ทราฟฟิคเวิลด์ นครสวรรค์
	น้ำยาประสาน	กก.	113.33	113.33	-	-	-	187	481.63	1.0000	0.48	0.10		113.91	สุภัค ทราฟฟิคเวิลด์ นครสวรรค์
ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน														ม.ย. 2568	
บาท/ตัน												1.61	บาท/ตัน		
บาท/ลบ.ม												2.25	บาท/ลบ.ม		