

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๑+๑๗๐ - กม.๖๒+๖๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน ดอยนางแก้ว-แม่สรวยตอน๓ ระหว่าง กม.๖๑+๑๗๐-กม.๖๒+๖๕๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓,๕๙๙,๙๘๑.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตี๋บุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายสิทธิโชค สมนประเทศ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง กม. 61+170 - กม. 62+650
 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	CU.M.	53.00	956.25	50,681.25	1.2444	1,189.95	1,189.00	63,017.00	
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	30,420.00	18.44	561,029.98	1.2444	22.95	22.00	669,240.00	
3	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	30,420.00	100.23	3,048,940.24	1.2444	124.72	124.00	3,772,080.00	
4	PRIME COAT	SQ.M.	30,420.00	33.14	1,008,118.80	1.2444	41.23	41.00	1,247,220.00	
5	TACK COAT	SQ.M.	30,420.00	14.76	448,999.20	1.2444	18.36	18.00	547,560.00	
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	30,420.00	355.83	10,824,348.60	1.2444	442.79	442.00	13,445,640.00	
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	30,420.00	356.71	10,851,033.02	1.2444	443.88	443.00	13,476,060.00	
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	999.00	296.24	295,943.76	1.2444	368.64	368.00	367,632.00	
9	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,267.14	9,267.14	1.2444	11,532.02	11,532.00	11,532.00	
ต้นทุนงานก่อสร้าง					27,098,361.99			ราคากลางรวม	33,599,981.00	

(สามสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)

ค่างานต้นทุน 20 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2691

ค่างานต้นทุน 30 ล้านบาท (สูง) F = 1.2343

ต้นทุน 27.09836199 ล้านบาท F = 1.2444

