

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒  
ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทาฉนวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๐+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๑๗๕ LT. เป็นตอน ๆ  
ระยะทาง ๑.๑๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐,๕๓๕ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก-ทาฉนวน ตอน๓  
ระหว่าง กม.๑๔๐+๐๐๐-กม.๑๔๑+๑๗๕ LT. เป็นตอนๆ ระยะทาง ๑.๑๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน๓๐,๕๓๕  
ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท./กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖ เป็นเงิน 14,989,576.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 ชวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 กิจบัณฑิตร์ นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางตาออก - ท่าฉนวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๐+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๑๗๕ LT. เป็นต้น ๆ ระยะทาง ๑.๑๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐,๕๓๕ ตร.ม.) แขวงหลวงวิชัยนาท(กรมทางหลวง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	15,267.000	18.60	283,966.20	1.3016	24.20	369,610.40
2	2. งาน TACK COAT	ตร.ม.	30,535.000	12.50	381,687.50	1.3016	16.27	496,804.45
3	3. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,267.000	280.00	4,274,760.00	1.3016	364.44	5,564,027.61
4	4. งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,267.000	423.40	6,464,047.80	1.3016	551.09	8,413,604.61
5	5. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	367.000	295.79	108,554.93	1.3016	385.00	141,295.09
6	6. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS	1.000	3,253.00	3,253.00	1.3016	4,234.10	4,234.10
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,989,576.26</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๐+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๑๗๕ LT. เป็นต้น ๆ ระยะทาง ๑.๑๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐,๕๓๕ ตร.ม.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชวกร ฟิ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายจิรวัดน์ ทรงผาสูว)

พส.ทล.๑๒

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

มานิตย์ โอบพล

08 กรกฎาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)  
 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำถนน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๐+๐๐๐ - กม ๑๔๑+๑๗๕ LT. เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑.๑๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐,๕๓๕ ตร.ม.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก-ทำถนน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๐+๐๐๐-กม.๑๔๑+๑๗๕ LT. เป็นตอนๆ  
 ระยะทาง ๑.๑๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน๓๐,๕๓๕ ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>n</sub>	ราคากลาง
0.1	1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	15,267.000	18.60	283,966.20	1.3016	24.20	369,610.40
0.2	2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	30,535.000	12.50	381,687.50	1.3016	16.27	496,804.45
0.3	3	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,267.000	280.00	4,274,760.00	1.3016	364.44	5,564,027.61
0.4	4	งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,267.000	423.40	6,464,047.80	1.3016	551.09	8,413,604.61
0.5	5	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	367.000	295.79	108,554.93	1.3016	385.00	141,295.09
0.6	6	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,253.00	3,253.00	1.3016	4,234.10	4,234.10
TOTAL									14,989,576.26