

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๗+๖๖๔ ระยะทาง ๐.๕๖๔ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์-บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐-กม.๗+๖๖๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,759,752.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กิจบัณศาสตร์ นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยชานาญงาน



มานิตย์ โอบพล

18 กรกฎาคม 2568 09:05:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๗+๖๖๔ ระยะทาง ๐.๕๖๔ กม. ปริมาณงาน ๑
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
 แห่ง (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT (วัสดุเดิม 50%)	ลบ.ม.	150.000	269.88	40,482.00	1.3381	361.12	54,168.96
2	2. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	11,844.000	29.72	352,003.68	1.3381	39.76	471,016.12
3	3. งาน TACK COAT	ตร.ม.	11,844.000	12.92	153,024.48	1.3381	17.28	204,762.05
4	4. งาน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,844.000	215.05	2,547,052.20	1.3381	287.75	3,408,210.54
5	5. งาน ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,421.000	125.33	178,093.93	1.3381	167.70	238,307.48
6	6. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	11,844.000	327.09	3,874,053.96	1.3381	437.67	5,183,871.60
7	7. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	507.000	287.72	145,874.04	1.3381	384.99	195,194.05
8	8. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	3,154.93	3,154.93	1.3381	4,221.61	4,221.61
รวมราคากลาง								9,759,752.41

มานิตย์ โอบพล

18 กรกฎาคม 2568 09:06:30

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๗+๖๖๔ ระยะทาง ๐.๕๖๔ กม. ปริมาณงาน ๑ แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง หนังสือ (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มานิตย์ โอบพล

18 กรกฎาคม 2568 09:06:30

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๗+๖๖๔ ระยะทาง ๐.๕๖๔ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง



(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชวกร พึ่งแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจบัณฑิต นุ่มีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 9,759,752.41 บาท



(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๒๑.๑๑.๒๕๖๘

มานิตย์ โอบพล

18 กรกฎาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๗+๖๖๔ ระยะทาง ๐.๕๖๔ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์-บ้านโคก ระหว่าง กม.๗+๑๐๐-กม.๗+๖๖๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๘๔๔ ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT (วัสดุเดิม 50%)	ลบ.ม.	150.000	269.88	40,482.00	1.3381	361.12	54,168.96
0.2	2	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	11,844.000	29.72	352,003.68	1.3381	39.76	471,016.12
0.3	3	งาน TACK COAT	ตร.ม.	11,844.000	12.92	153,024.48	1.3381	17.28	204,762.05
0.4	4	งาน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,844.000	215.05	2,547,052.20	1.3381	287.75	3,408,210.54
0.5	5	งาน ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,421.000	125.33	178,093.93	1.3381	167.70	238,307.48
0.6	6	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	11,844.000	327.09	3,874,053.96	1.3381	437.67	5,183,871.60
0.7	7	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	507.000	287.72	145,874.04	1.3381	384.99	195,194.05
0.8	8	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	3,154.93	3,154.93	1.3381	4,221.61	4,221.61
TOTAL									9,759,752.41