

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลาอุดม - ทาห้วยหลัว ตอน 2 ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+325
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลาอุดม - ทาห้วยหลัว ตอน 2

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT RECYCLING 20 CM THICK และปูผิว ASPHALT
CONCRETE 2 ชั้น ชั้นละ 5 ซม. รวมถึงงานตีเส้นจราจรด้วย THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,693,371.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.2 วศิน บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สมเกียรติ นาคเกตต์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมแห่งของระบบเศรษฐกิจ

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง	
สาย	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมแห่งของระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างรักษาทงกลาง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100	
ตอน	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลาอุดม - ทาหวายลัว ตอน 2 ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+325	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ราคาไม้มีโตะลา
		32.5
		บาท/ลิตร
		15.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	236.00	179.00	403.46	0.00	0.00	639.46	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	วัสดุคัดเลือก"ก"	ลบ.ม.	45.00	10.00	37.70	0.00	0.00	82.70	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	55.00	15.00	55.66	0.00	0.00	110.66	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	2,336.45	95.00	153.26	50.00	0.00	2,539.71	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองพื้นทาง)	ลบ.ม.	238.00	179.00	403.46	0.00	0.00	641.46	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง		
สาย 2096	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100		
ตอน	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลาอุดม - ทาหวยหัว ตอน 2 ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+325		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
			32.5 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	หินคลุก	ลบ.ม.	150.00	179.00	403.46	0.00	0.00	553.46	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
7	ยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	31,333.33	644.00	1,036.89	35.00	0.00	32,405.22	มิ.ย. 2568	
8	ยางมะตอยชนิดเอีเ็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	30,566.67	644.00	1,036.89	25.00	0.00	31,628.56	มิ.ย. 2568	
9	ยางมะตอยชนิดเอีเ็งตัวเร็วเกรดCRS-	ตัน	27,786.67	644.00	1,036.89	25.00	0.00	28,848.56	มิ.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน 24100

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง		
สาย	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน 24100		
ตอน	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลลอุดม - ทาหวยหัว ตอน 2 ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+325		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
			32.5 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	2บรรจุBULK	ตัน	27,786.67	644.00	1,036.89	25.00	0.00	28,848.56	ม.ย. 2568	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายเลืลศตักสและการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลาอุม-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจรูญที่ 2 (หนอุงทาบ/วามขงหลวง
พมมยผลว้ ดอมี 2 ระหวาง กม.8+000 ถึง 8+250 ดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	142.000	528.50	75,047.00	1.3030	688.63	97,786.24
2	2. หินคลุกปรับระดับ	C.U.M.(LOOSE)	130.000	553.40	71,942.00	1.3030	721.08	93,740.42
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	14,625.000	79.52	1,162,980.00	1.3030	103.61	1,515,362.94
4	4. PRIME COAT	SQ.M.	14,625.000	32.84	480,285.00	1.3030	42.79	625,811.35
5	5. TACK COAT	SQ.M.	14,625.000	15.94	233,122.50	1.3030	20.76	303,758.61
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	14,625.000	307.75	4,500,843.75	1.3030	400.99	5,864,599.40
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	14,625.000	308.00	4,504,500.00	1.3030	401.32	5,869,363.50
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	780.000	305.80	238,524.00	1.3030	398.45	310,796.77
9	9.	L.S	1.000	9,326.46	9,326.46	1.3030	12,152.37	12,152.37
	งานจัดการเครื่องหมายความจราจรทางกอรก่อสร้าง							
	าง						รวมราคากลาง	14,693,371.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจากก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเชื่อมั่นแห่งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนในโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหลาอดม -

หน่วยงานก่อสร้าง 2 (หนองห้วย)/กรมทางหลวง
หมายเลข 2 ไร่ห้วยแก้ว - ตอน 2 ระยะทาง กม.6+700 - กม.8+325 โดยมีวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน เหล่าอุดม - ท่าวายหลวง
ถนน 2 ระยะทาง กม.6+700 - กม.8+325 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองทาน)/กรมทางหลวง



(วุติน บุญทองโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เดชิต ประทุมวัตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สมเกียรติ นาคเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุมิตร อนุนวิวัฒน์)

ผู้จัดการงานที่ ๒ (หนองทาน)

๕๑ ก.ค. ๕๖๘