

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหล่าอุดม - บ้านปึก ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+795 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (e-bidding) / โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหล่าอุดม - บ้านปึก ระหว่าง  
 กม.0+160- กม.1+795

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT RECYCLING 20 CM THICK และปูผิว ASPHALT  
 CONCRETE 2 ชั้น ชั้นละ 5 ซม. รวมงานตีเส้นจราจรด้วย THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘** เป็นเงิน ..... 14,697,246.59 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.2 วศิน บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

**แบบสรุปรูปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
สาย	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100
ตอน	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เทลาอุดม - บ้านปึก ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+795 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เขตฝนตก 7.00%
เงินประกันผลงานหัก	เงินล่วงหน้าจ่าย 10.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	ราคาประเมินโหล 32.5 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	236.00	172.00	387.87	0.00	0.00	623.87	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	วัสดุคัตเล็ก"ก"	ลบ.ม.	45.00	10.00	37.70	0.00	0.00	82.70	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	55.00	15.00	55.66	0.00	0.00	110.66	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	2,336.45	88.00	141.99	50.00	0.00	2,528.44	มี.ย. 2568	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองพื้นทาง)	ลบ.ม.	238.00	172.00	387.87	0.00	0.00	625.87	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง		
รายละเอียด	รายละเอียดการกระตุบและสร้างเสริมของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100		
สาย 2230	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหลาอุดม - บ้านปึก ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+795 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหลาอุดม - บ้านปึก		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตแดนตก	ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+795
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	32.5 บาท/ลิตร
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	หินคลุก	ลบ.ม.	150.00	172.00	387.87	0.00	0.00	537.87	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
7	ยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	31,333.33	637.00	1,025.62	35.00	0.00	32,393.95	มี.ย. 2568	
8	ยางมะตอยชนิดเอีเอ็มเชิงตัวเร่งเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	30,566.67	637.00	1,025.62	25.00	0.00	31,617.29	มี.ย. 2568	
9	ยางมะตอยชนิดเอีเอ็มเชิงตัวเร่งเกรดCRS-	ตัน	27,786.67	637.00	1,025.62	25.00	0.00	28,837.29	มี.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างตามแผนรายการงบประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างตามแผนรายการงบประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง		
	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุบและสร้างกรรมสิทธิ์ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และก่อสร้างทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100		
สาย 2230	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหลาอุดม - บ้านปึก ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+795 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหลาอุดม - บ้านปึก		
อยู่ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาบ้านไม้โตลา 32.5 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจากขาย 15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	2บรรจุBULK	ตัน	27,786.67	637.00	1,025.62	25.00	0.00	28,837.29	มิ.ย. 2568	

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง/งานซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโครงสร้างและอาคารขนส่ง รหัสงาน 24100

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุบเครื่องจักรและสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโครงสร้างและอาคารขนส่ง รหัสงาน 24100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง/งานซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโครงสร้างและอาคารขนส่ง รหัสงาน 24100

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	137.000	520.78	71,346.86	1.3030	678.57	92,964.95
2	2. หินคลุกปรับระดับ	CU.M.(LOOSE)	130.000	537.80	69,914.00	1.3030	700.75	91,097.94
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	14,715.000	79.33	1,167,340.95	1.3030	103.36	1,521,045.25
4	4. PRIME COAT	SQ.M.	14,715.000	32.83	483,093.45	1.3030	42.77	629,470.76
5	5. TACK COAT	SQ.M.	14,715.000	15.94	234,557.10	1.3030	20.76	305,627.90
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER	SQ.M.	14,715.000	306.30	4,507,204.50	1.3030	399.10	5,872,887.46
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	14,715.000	306.62	4,511,913.30	1.3030	399.52	5,879,023.02
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	736.000	305.50	224,848.00	1.3030	398.06	292,976.94
9	9.	L.S	1.000	9,326.46	9,326.46	1.3030	12,152.37	12,152.37
งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง								
รวมราคากลาง								14,697,246.59



