

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแวง ตอน 2 ระหว่าง กม.71+085 , กม.74+277 LT , RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(30,561 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบบกลาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแวง ตอน 2 ระหว่าง กม.71+085 , กม.74+277 LT , RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(30,561 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 14,667,191.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันดา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.มุกดาหาร(ว)

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เตชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประสันดา สุพร

25 กรกฎาคม 2568 11:26:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.71+085 - กม.74+277 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,561 ตร.ม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	160,000	1,352.61	216,427.20	1.3031	1,762.66	282,026.28
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	400,000	32.70	13,080.00	1.3031	42.61	17,044.54
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	30,711,000	13.04	400,471.44	1.3031	16.99	521,854.33
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	คัน	18,000	2,675.76	481,636.68	1.3031	3,486.78	62,762.09
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	400,000	324.61	129,844.00	1.3031	422.99	169,199.71
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	30,561,000	321.22	9,816,804.42	1.3031	418.58	12,792,277.83
7	7. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	967,000	305.81	295,718.27	1.3031	398.50	385,350.47
8	8. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	1,025,000	305.81	313,455.25	1.3031	398.50	408,463.53
9	9. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	ชุด	1,000	21,650.18	21,650.18	1.3031	28,212.34	28,212.34
							รวมราคากลาง	14,667,191.12

ประสันตา สุพร

25 กรกฎาคม 2568 11:26:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 228/ ตอนตงหลวง - สานแก้ว ตอน 2/ระหว่าง กม.71+085 - คม.74+277 LT./ RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,561 ตร.ม.)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.71+085 - กม.74+277 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,561 ตร.ม.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง



กิตติศักดิ์ บุญสูง  
( กิตติศักดิ์ บุญสูง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร  
25 กรกฎาคม 2568