

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการโลจิสติกส์และการขนส่ง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม  
น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองปรือ - คลองเจด ตอน 2 ระหว่าง  
กม. 59+780 - กม. 61+350 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวงฯ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองปรือ - คลองเจด ตอน 2 ระหว่าง กม. 59

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 19,923,255.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 สุทัศน์ คุณโท กรรมการกำหนดราคากลาง รว.ทล.14

7.3 ปรัชญา อิศวมงคล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 กรณ์ วัฒนชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 อภินันท์ พุ่มพวง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่๑๔

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ

25 กรกฎาคม 2568 16:46:29

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปะทะอาคารท่าคลองสร้างบึงกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมทางหลวงชนบท (กทช.) (IN PLACE) งานปรับปรุงตามลักษณะทางหลวงหมายเลข 344 ตอน พนมยงค์ - คลองขุด ตอน 2 ระยะทาง กม. 59+780 - กม. 61+350 (กทช.)  
 หน่วยงานที่ปรึกษา/ออกแบบ : บริษัท ตรีเพ็ชรพัฒนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (T.P.P.)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM. + PMA 4 CM.)	ตร.ม.	35,075,000	393.53	13,803,064.75	1.2778	502.85	17,637,566.13
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	4,455,000	15.53	69,186.15	1.2778	19.84	88,406.06
3	3. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	4,455,000	309.37	1,378,243.35	1.2778	396.31	1,761,119.35
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,185,000	282.21	334,418.85	1.2778	360.60	427,320.40
5	5. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	บาท/คน	1,000	6,929.01	6,929.01	1.2778	8,853.88	8,853.88
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>19,923,255.82</b>

