

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑ ตอน ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓+๖๐๐ - กม.๑๖+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑ ตอน ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ตอน ๒ ระหว่างกม.๑๓+๖๐๐ - กม.๑๖+๑๐๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖,๔๐๖,๕๒๔.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตี๋บุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณ์ สุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายสิทธิโชค สนประเทศ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 131 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน 2 ระหว่าง กม.13+600 - กม.16+100
 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	CU.M.	281.00	857.48	240,951.88	1.2661	1,085.65	1,085.00	304,885.00	
2	PRIME COAT	SQ.M.	805.00	36.95	29,744.75	1.2661	46.78	46.50	37,432.50	
3	TACK COAT	SQ.M.	54,695.00	14.78	808,392.10	1.2661	18.71	18.50	1,011,857.50	
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON	160.00	2,829.43	452,708.80	1.2661	3,582.34	3,582.00	573,120.00	
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	55,500.00	339.53	18,843,915.00	1.2661	429.87	429.50	23,837,250.00	
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,730.00	289.25	500,402.50	1.2661	366.21	366.00	633,180.00	
7	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	6,950.34	6,950.34	1.2661	8,799.82	8,799.00	8,799.00	
ต้นทุนงานก่อสร้าง					20,883,065.37			ราคากลางรวม	26,406,524.00	

(ยี่สิบหกล้านบาทสี่แสนหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)

ค่างานต้นทุน 20 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2691

ค่างานต้นทุน 30 ล้านบาท (สูง) F = 1.2343

ต้นทุน 20.88306537 ล้านบาท F = **1.2661**