

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน บ่อวิน - หนองปรือ ตอน 3 ระหว่าง
กม. 60+600 - กม. 61+625 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลางฯ
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน บ่อวิน - หนองปรือ ตอน 3 ระหว่าง กม. 60+600 - กม. 61+625 LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,798,640.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัทรพล สีดอกบวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 พรชัย แก้วประกาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

ภัทรพล สีดอกบวบ

30 กรกฎาคม 2568 15:11:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานจ้างช่างเทคนิคช่างโยธาและช่างเทคนิคช่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน บ่อวัน - ทนงบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม. 60+600 - กม. 61+625 LT.
 รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง: งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ 2 (กรมทางหลวง) ตามวิธีประเมินราคาประเมิน (e-Bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM.(RECYCLING 3 CM.+ AC 40 -50 4 CM.)	ตร.ม.	14,390.000	332.41	4,783,379.90	1.3378	444.69	6,399,205.63
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	8,225.000	15.53	127,734.25	1.3378	20.77	170,882.87
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	8,225.000	266.52	2,192,127.00	1.3378	356.55	2,932,627.50
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	760.000	281.58	214,228.80	1.3378	377.09	286,595.28
5	5. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3378	9,329.33	9,329.33
รวมราคากลาง								9,798,640.61

ภัพรพล สัตตอกบว

30 กรกฎาคม 2568 15:11:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน บอวน - ท้องปรีอ ตอน 3 ระหว่าง กม. 60+600 - กม. 61+625 LT.
ผู้มีสิทธิ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



Signature

(ภัทรพล สีดอกบวบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

msf

(พรชัย แก้วประกาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Signature

(พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Signature
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒