

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองทาน ระหว่าง  
กม.14+000 RT. - กม.15+150 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านทางหลวงและถนนอื่น ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองทาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ด้วย วิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC40/50)  
พร้อม ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK (AC 40/50)  
และตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,690,964.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองทาน)

7.2 วศิน บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองทาน)

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างตามแผนงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างทางก่อสร้างตามแผนงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง				
รายละเอียด	รายละเอียดเพื่อการกระตุบเศรษฐกิจและสร้างความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โครงสร้างบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการโยธาและก่อสร้าง รหัสงาน 22350				
สาย 22	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ทองขาม - ทองขาม กม.14+000 RT. -				
ตอน	กม.15+150 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ				
อยู่ในท้องถิ่น	อุดรธานี	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	สาร rejuvenator	ตัน	128,205.13	613.00	986.98	90.00	0.00	129,282.11	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	236.00	94.00	212.30	0.00	0.00	448.30	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	39,100.00	576.00	927.41	35.00	0.00	40,062.41	มิ.ย. 2568	
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองผิวทาง)	ตัน	238.00	94.00	212.30	0.00	0.00	450.30	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	27,786.67	576.00	927.41	25.00	0.00	28,739.08	มิ.ย. 2568	

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รายงานค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350

รายละเอียดของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานี 2 (หนองทาน/กม.ทางหลวง

งานปรับปรุงผิวทางสองฟากถนนกม.1-กม.2 (IN PLANT) งานบำรุงตมกม.กม.1-กม.2 ตอน หนองซอ -หนองซอ -ระหว่างกม.14+000 RT. -กม.15+150 RT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	12,210.000	245.10	2,992,671.00	1.3387	328.11	4,006,288.66
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	1,461.000	130.25	190,295.25	1.3387	174.36	254,748.25
3	3. TACK COAT	SQ.M.	25,380.000	16.00	406,080.00	1.3387	21.41	543,619.29
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK (AC 40/50)	SQ.M.	12,690.000	269.40	3,418,686.00	1.3387	360.64	4,576,594.94
5	5. THERMO PLASTIC PAINT	SQ.M.	745.000	298.00	222,010.00	1.3387	398.93	297,204.78
6	6. การจัดการเครื่องหมายจราจรทางการก่อสร้าง	L.S	1.000	9,344.00	9,344.00	1.3387	12,508.81	12,508.81
<b>รวมราคากลาง</b>								9,690,964.73



