

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างก่อสร้างงานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ...กรมทางหลวง**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ของสถานีฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป**
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๕ สิงหาคม ๒๕๖๘..... เป็นเงิน๘,๙๙๙,๓๖๑.๘๙.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการให้บริการห้องน้ำในจุดพักรถ
 - ๖.๒ ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารจุดพักรถและรับเรื่องร้องเรียนอัจฉริยะ
 - ๖.๓ ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม
 - ๖.๔ ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ Variable Message Sign (VMS)
 - ๖.๕ งานปรับปรุงอาคาร
 - ๖.๖ งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ
 - ๖.๗ งานปรับปรุงศาลาพักผ่อน
 - ๖.๘ งานอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 - ๖.๙ งานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธิสิมา..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ.....
 - ๗.๒ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายอภิชัย กองพล..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ.....
 - ๗.๔ นายปิยวรรณ เครือระยา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ.....
 - ๗.๕ นายไอศูรย์ อิศูรย์..... พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบสรุปค่างานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก

ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอจะบก
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	- ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
	งานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก				
1	ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการให้บริการห้องน้ำในจุดพักรถ	845,000.00	1.2964	1,095,458.00	
2	ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารจุดพักรถและรับเรื่องร้องเรียนอัตโนมัติ	330,000.00	1.2964	427,812.00	
3	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม	140,000.00	1.2964	181,496.00	
4	ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ Variable Message Sign (VMS)	861,168.00	1.2964	1,116,418.19	
5	งานปรับปรุงอาคาร	646,381.37	1.2964	837,968.81	
6	งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ	983,812.76	1.2964	1,275,414.86	
7	งานปรับปรุงศาลาพักผ่อน	206,365.00	1.2964	267,531.59	
8	งานอำนวยความสะดวกอื่นๆ	337,970.00	1.2964	438,144.31	
			รวมค่างาน	5,640,243.76	

(ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	6.68	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
Factor F งานอาคาร	1.2964	
Factor F งานทาง	1.3444	


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(นายอภิชัย กองพล)
กรรมการฯ

(นายปิยวรรณ เจริญระยา)
กรรมการฯและเลขานุการฯ

(นายไอศูรย์ อสุรย์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

กลุ่มงาน **แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา**
 ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ **งานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา**

สถานที่ก่อสร้าง **บ.ทางหลวงหมายเลข 2 ดอนบ่อทอง - มอจบก**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ**


คำนวณราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ**


แบบเลขที่ **- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -**

เมื่อวันที่ **๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุกของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา								
	ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการใช้บริการห้องน้ำในจุดพักรถ								
	ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Weather Monitor System)	1.00	ระบบ	245,000.00	245,000.00	-	-	245,000.00	
	ระบบตรวจน้ำหนักการใช้บริการห้องน้ำในจุดพักรถ (Smart Restroom Monitor System)	1.00	ระบบ	235,000.00	235,000.00	-	-	235,000.00	
	ระบบควบคุมและกำกับการบริการตรวจวัดสภาพอากาศ	1.00	ระบบ	145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00	
	ระบบควบคุมและกำกับการบริการห้องน้ำ	1.00	ระบบ	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	ระบบแสดงผลประมวลผลและรายงานผลสำหรับระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการใช้บริการห้องน้ำ	1.00	ระบบ	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการใช้บริการห้องน้ำในจุดพักรถ				845,000.00			845,000.00	
2	ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารจุดพักรถและรับเรื่องร้องเรียนอัจฉริยะ								
	ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Application For Public Relations)	1.00	ระบบ	226,000.00	226,000.00	-	-	226,000.00	
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณในพื้นที่จุดพักรถ (Beacon Sensor)	1.00	ระบบ	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	ระบบแสดงผลประมวลผลรายงานผลสำหรับระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์	1.00	ระบบ	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมหมวดงานระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารจุดพักรถและรับเรื่องร้องเรียนอัจฉริยะ				330,000.00			330,000.00	
3	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม								
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม	1.00	ระบบ	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	งานเชื่อมต่อระบบข้อมูลรวมกับส่วนกลาง	1.00	ระบบ	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมหมวดงานระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม				140,000.00			140,000.00	
4	ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.20 X 3.20 ม.	1.00	ชุด	652,800.00	652,800.00	-	-	652,800.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานโครงสร้าง สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.20 x 3.20 ม.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	งานร้อยสายและสายสัญญาณป้าย VMS	1.00	งาน	-	-	39,168.00	39,168.00	39,168.00	
	รวมหมวดงานระบบป้ายประชาสัมพันธ์ Variable Message Sign (VMS)				822,000.00			822,000.00	
	รวม				822,000.00			861,168.00	


หน่วย : บาท


 (นายปิยะพงษ์ จิงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ จิงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายอภิรักษ์ กองพล)
 กรรมการฯ


 (นายปิยธรรม เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายไศศรัย อุดชัย)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสบน้ำหนักสัตว์ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสบน้ำหนักสัตว์ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บนมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอแสง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำกับหนด) -

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงอาคาร								
	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมและบานติดตาย กระจกหนา 10 มม.	2.00	ชุด	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	ช่องแสงบานติดตาย กระจกหนา 10 มม.	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
	งานฉาบฉวยซีเมนต์บอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็ก สองด้าน	2.00	งาน	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานฝ้าฉาบซีเมนต์บอร์ดความชื้น รวมงานรื้อฝ้าชั่วคราวเดิม	8.00	ตร.ม.	327.00	2,616.00	100.00	800.00	3,416.00	
	งานฝ้ายิปซั่มไฟ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	กระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม. สีเขียวใสตัดแสง ขนาด 0.75 x 3.00 ม.	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	ฟิล์มกรองแสง	240.00	ตร.ม.	1,400.00	336,000.00	-	-	336,000.00	
	งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศติดตั้งขนาด 18,000 BTU	17.00	งาน	3,900.00	66,300.00	-	-	66,300.00	
	งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบลิทิตทางขนาด 36,000 BTU	6.00	งาน	7,800.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
	ประตูตู้ห้องน้ำ UPVC เกล็ดล้าง พร้อมวงกบ และงานรื้อถอนของเดิม	1.00	ชุด	2,980.37	2,980.37	385.00	385.00	3,365.37	
	รวมหมวดงานปรับปรุงอาคาร				644,696.37		1,685.00	646,381.37	
6	งานปรับปรุงห้องนั่งเล่น								
	ปรับปรุงและซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมห้องน้ำ								
	งานรื้อที่นกระเบื้องห้องน้ำเดิม	190.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,500.00	9,500.00	
	ที่นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 x 16 นิ้ว แบบผิวด้าน	190.00	ตร.ม.	366.00	69,540.00	158.00	30,020.00	99,560.00	
	งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเดิม	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานรื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิม	306.00	ตร.ม.	-	-	35.00	10,710.00	10,710.00	
	ก่ออิฐผนังห้องน้ำและผนังประตูทางเข้าห้องน้ำผู้สูงอายุ	70.00	ตร.ม.	298.00	20,860.00	94.00	6,580.00	27,440.00	
	เสาเอ็น + คานทับหลัง คสล.	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	44.00	1,760.00	5,760.00	
	ฉาบผนังและผนังห้องน้ำ	465.00	ตร.ม.	84.00	39,060.00	87.00	40,455.00	79,515.00	
	ขัดผนังและผนังห้องน้ำ	465.00	ตร.ม.	390.00	181,350.00	-	-	181,350.00	

(นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(นายอภิชัย กองพล)
กรรมการฯ

(นายปิยวรรณ ศรีระชะกา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายไฉศรย์ อุดรย์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานเพิ่มเติมยกภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานเพิ่มเติมยกภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

สถานะโครงการ บททางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอระบก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ทาสีภายนอกห้องน้ำ	175.00	ตร.ม.	40.00	7,000.00	34.00	5,950.00	12,950.00	
	ประตูห้องน้ำ PVC ไม่เจาะลูกบิด พร้อมกลอนตัวล็อคและอุปกรณ์	15.00	ชุด	2,297.20	34,457.94	305.00	4,575.00	39,032.94	
	ประตูห้องน้ำ อะลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ขนาด 100 x 200 ซม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์	3.00	ชุด	5,453.27	16,359.81	500.00	1,500.00	17,859.81	
	ประตูห้องน้ำ อะลูมิเนียมบานเลื่อนแขวน ขนาด 100 x 200 ซม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ (ห้องนี้ผู้สูงอายุ)	1.00	ชุด	6,686.92	6,686.91	500.00	500.00	7,186.91	
	หน้าต่าง PVC บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด	6.00	ชุด	2,140.19	12,841.12	250.00	1,500.00	14,341.12	
	งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานร้อยลวดฝ้าเพดานห้องน้ำเดิม	285.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,125.00	7,125.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด งานเรียบรอยต่อหนา 9 มม. ทนความชื้น คร่าวโลหะชุบสังกะสี	95.00	ตร.ม.	327.00	31,065.00	75.00	7,125.00	38,190.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด งานเรียบรอยต่อหนา 9 มม. มีพอยล์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	190.00	ตร.ม.	327.00	62,130.00	75.00	14,250.00	76,380.00	
	ทาสีฝ้าเพดาน (รองพื้น 1 เทียว + ทับหน้า 2 เทียว)	285.00	ตร.ม.	36.00	10,260.00	30.00	8,550.00	18,810.00	
	งานร้อยลวดรางปลั๊กละเดิม	8.00	ตร.ม.	-	-	60.00	480.00	480.00	
	งานร้อยลวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ								
	งานร้อยลวดสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า, โถส้วม, โถปัสสาวะ)	24.00	ชุด	-	-	180.00	4,320.00	4,320.00	
	งานร้อยลวดชุดฝักบัว	7.00	ชุด	-	-	50.00	350.00	350.00	
	งานร้อยลวดราวแขวนผ้า	7.00	ชุด	-	-	50.00	350.00	350.00	
	งานร้อยลวดทิวางสบู	7.00	ชุด	-	-	60.00	420.00	420.00	
	งานร้อยลวดกระจก	4.00	ชุด	-	-	60.00	240.00	240.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ								
	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	5,962.62	59,626.17	450.00	4,500.00	64,126.17	
	โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมพัดรีเซต และอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	5,345.79	48,112.15	450.00	4,050.00	52,162.15	
	โถปัสสาวะชาย แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	4,588.79	32,121.49	450.00	3,150.00	35,271.49	
	ที่กั้นน้ำในห้องน้ำอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	1,373.83	13,738.32	200.00	2,000.00	15,738.32	


 นายอภิชัย กองทอง
 กรรมการ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการ


 (นายอาทิตย์ พุทธิธัมมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายไอศูรย์ ออสุรี่)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสถานี (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ฝ่ายเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสถานี (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ.ทางหลวงหมายเลข 2 คอนบ่อทอง - มอจะบก

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม คำวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตซ์ไฟฟ้า (ฝั่งหนึ่ง)	8.00	ชุด	95.00	760.00	80.00	640.00	1,400.00	
	ตัวรับปลั๊กฝั่งหนึ่ง (1 ปลั๊ก) 16A 220V มีกรวด	5.00	ชุด	107.00	535.00	90.00	450.00	985.00	
	งานปรับปรุงระบบควบคุมไฟ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	พัดลมดูดอากาศแบบติดตั้ง 8 นิ้ว	2.00	ตัว	850.00	1,700.00	345.00	690.00	2,390.00	
	ไขวุ่น	3.00	ชุด	2,130.84	6,392.52	-	-	6,392.52	
	ชุดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	2.00	ชุด	558.88	1,117.76	80.00	160.00	1,277.76	
	รวมหมวดงานปรับปรุงห้องมาตรฐาน				779,222.76		204,590.00	983,812.76	
7	งานปรับปรุงศาลาพักผ่อน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา	285.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,125.00	7,125.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	285.00	ตร.ม.	327.00	93,195.00	75.00	21,375.00	114,570.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด งานเรียบร้อต่อหน้า 9 มม. มีพอยต์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	285.00	ตร.ม.	36.00	10,260.00	30.00	8,550.00	18,810.00	
	ทาสีฝ้าเพดาน (รองพื้น 1 เที่ยว + ทับหน้า 2 เที่ยว)	5.00	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	
	งานรื้อถอนชุดวางโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	135.00	1,620.00	4,620.00	
	ชุดรางสำเร็จรูป T8 LED 18W 120 CM.	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานปรับปรุงระบบควบคุมไฟ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	35.00	ตร.ม.	40.00	1,400.00	34.00	1,190.00	2,590.00	
	ทาสีศาลาพักผ่อน	5.00	ชุด	10,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
	ชุดเก้าอี้สนาม								
	รวมหมวดงานปรับปรุงศาลาพักผ่อน				160,355.00		46,010.00	206,365.00	


 (นายอาทิตย์ พุทธิธิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายปิยะธรรม เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายไฉสรย์ อสุรัมย์)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอจะบก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๘


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอำนวยความสะดวกอื่นๆ								
	งานรื้อถอนรั้วเหล็กเดิม	70.00	เมตร	-	-	200.00	14,000.00	14,000.00	
	งานติดตั้งป้ายเตือนห้ามเกาะ ไฟกระพริบ 2 ดวง แบบพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	งานลบเส้นจราจรและขีดคราบยางสีจราจร (ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra - High Water Pressure)	1,850.00	ตร.ม.	-	-	100.00	185,000.00	185,000.00	
	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (High Mast)	2.00	งาน	55,485.00	110,970.00	-	-	110,970.00	
	รวมหมวดงานอำนวยความสะดวกอื่นๆ				138,970.00		199,000.00	337,970.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							4,210,697.13	


 (นายอาทิตย์ ทฤษีสมภ)


ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ สิงแสง)


กรรมการฯ


 (นายอภิชัย กองพล)

กรรมการฯ


 (นายปิยธรรม เครือระชา)

กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายไอลุย์ อสุรีย์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา คำนวณเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักส้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานเพิ่มศักยภาพอำนาจความปลอดภัยและการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักส้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอจะบก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกัหนด) -
 เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงถนนทาง								
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PPAVEMENT	SQ.M.	165.00	13.50	2,227.50	1.3616	18.38	3,032.70	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION								
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	46.00	744.79	34,260.11	1.3616	1,014.10	46,648.60	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	46.00	237.81	10,939.26	1.3616	323.80	14,894.80	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	C.U.M.	17.00	17.70	300.90	1.3616	24.10	409.70	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	165.00	1,204.39	198,724.35	1.3616	1,639.90	270,583.50	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	10.00	313.06	3,130.58	1.3616	426.26	4,262.60	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	80.00	109.18	8,734.40	1.3616	148.66	11,892.80	

หน่วย : บาท


 (นายพิชิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายพิชิตพงษ์ ถิ่นแสง)
 กรรมการฯ


 (นายอภิชาติ กองพล)
 กรรมการฯ


 (นายปิยารม เจริญชยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายอัครัย อัครัย)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและบริการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกและบริการให้บริการของจุดพักรถบรรทุก ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอญะบก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.5 PAVING BLOCK								
	6.5(2) STAMPED CONCRETE 5 CM. THICK	SQ.M.	500.00	744.78	372,390.00	1.3616	1,014.09	507,045.00	
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER								
	6.4(6) CONCRETE BARRIER								
	6.4(6.1) TYPE I (DWG.NO. RS-608)	M.	70.00	2,936.61	205,562.70	1.3616	3,998.49	279,894.30	
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	500.00	313.06	156,530.00	1.3616	426.26	213,130.00	
	6.14(3) CURB MARKINGS	SQ.M.	200.00	70.00	14,000.00	1.3616	95.31	19,062.00	
10	งานโยธาสำหรับป้าย VMS								
	10.1 STEEL POLE FOR ป้าย VMS	EACH	1.00	50,781.41	50,781.41	1.3616	69,143.97	69,143.97	
11	กำแพงกันเสียง Transparent Type ความสูง 2.00 ม.	M.	70.00	19,500.00	1,365,000.00	1.3616	26,551.20	1,858,584.00	
				ราคางานต้นทุน	2,467,039.29		ค่างาน	3,359,118.13	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการฯ


 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการฯและเลขานุการฯ


 (นายไอศูรย์ อุตฺร์ย์)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ