

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 2
 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (616.00 EACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.67+334-
 กม.79+851 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (616.00 EACH)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 9,998,683.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นาย ทรัพย์แจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง

กม.67+334-กม.79+851 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (616.00 EACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
1 6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. SINGLE BRACKET)

1 แห่ง (616.00 EACH)

6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS

(9.00 M. SINGLE BRACKET)

ปริมาณงานในสนาม 616.000 EACH

- โคมไฟ 250 W. พร้อมอุปกรณ์ (ต้นละ 1 ดวง) 616.00 ดวงๆละ	=	746,986.24 โคม
1,212.64 บาท		
- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง - ONE WAY TRAFFIC	=	96,096.00 ต้น
DIRECTION 616.00 ต้นๆละ 156.00 บาท		
- สายไฟฟ้า NYY 3x10 mm.2 (ต้นละ 38 ม.) 23,408.00 เมตรๆละ	=	4,269,853.28 เมตร
182.41 บาท		
- ชุดวางสายไฟฟ้าและเทLEAN (ต้นละ 35 ม.) 21,560.00 เมตรๆละ	=	1,248,108.40 อัน
57.89 บาท		
- IEC 10 ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (ต้นละ 10 ม.) 6,160.00 เมตรๆละ	=	303,256.80 เมตร
49.23 บาท		
- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm2 (ต้นละ 10 ม.) 6,160.00 เมตรๆละ	=	58,273.60 เมตร
9.46 บาท		
- เบรกเกอร์ ขนาด 15 A. (ต้นละ 1 ชุด.) 616.00 อันๆละ 85.07 บาท	=	52,403.12 อัน
รวม ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด	=	6,774,977.440 บาท
ค่างานเฉลี่ย	=	10,998.340 บาท/EACH
คิดให้	=	10,998.000 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	10,998.00 บาท/EACH

ชาย ทรัพย์แจ่ม

07 สิงหาคม 2568 16:37:33

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง

กม.67+334-กม.79+851 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (616.00 EACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 27 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทำการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร 1 แห่ง (616.00 EACH)

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง

สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 6 ชุด = 12.690 ตร.ม. @ 2,613.44 = 33,164.55 บาท

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. = 49.00 ม. @ 112.07 = 5,491.43 บาท

แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น = - ชุด @ - = - บาท

แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4 ชุด @ 1,616.82 = 6,467.28 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า = - ชุด @ - = - บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า = 33 ชุด @ 721.36 = 23,804.88 บาท

Concrete Barrier = - ม. @ - = - บาท

สัญญาณธง = - ชุด @ - = - บาท

ไฟกระพริบ = 2 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

สีตีเส้น Cold Paint = - ตร.ม. @ - = - บาท

ค่าทาสี = 14.94 ตร.ม. @ 77.47 = 1,157.40 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 73,161.54 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 60 วัน = 2.0 เดือน

ค่างานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ. = 73161.54 x 2 / 36 = 4,064.53 บาท

คิดให้ = 4,064.530 บาท

ค่างานต้นทุน = 4,064.53 บาท