

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง  
 กม.81+150 - กม.84+025

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2./ กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม  
 ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 14,406,964.64 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัชรพงษ์ สิงห์นต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 สุกชัย ตั้งตระกูล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เกริก กุลพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

พัชรพงษ์ สิงห์นต์

04 สิงหาคม 2568 15:45:02



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนองแม่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ตัวอริยประจักษ์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	120.000	588.45	70,614.00	1.3043	767.51	92,101.84
2	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	3.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	25,875.000	12.81	331,458.75	1.3043	16.70	432,321.64
3	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	25,875.000	396.90	10,269,787.50	1.3043	517.67	13,394,883.83
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

พัชรพงษ์ สิงห์ตัน

04 สิงหาคม 2568 15:35:55



หน้า 1 จาก 2

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง - ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง - โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนองแก่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )	ตร.ม.	366.000	300.00	109,800.00	1.3043	391.29	143,212.14
5	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )	ตร.ม.	862.000	300.00	258,600.00	1.3043	391.29	337,291.98
5.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
6	5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTIONS	ชุด	1.000	5,484.33	5,484.33	1.3043	7,153.21	7,153.21
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,406,964.64</b>

พัชรพงษ์ สิงห์ตัน

04 สิงหาคม 2568 15:35:55

หน้า 2 จาก 2

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน  
 หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**2 งานดิน (EARTHWORK)**

**2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)**

**2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ดิน - ขุดตัด	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา - ตัก	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1 กม. 11.500 บาท/ลบ.ม.		
รวม	=	19.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 1.25 X	=	24.925 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	=	46.765 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม		
ซึ่งอ่อนกว่าปกติ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%		
ค่างานต้นทุน = 46.765 x 1.10	=	51.441 บาท/ลบ.ม.
งานใส่ลูกรังแทนดินอ่อนที่ขุดออก		
ราคาวัสดุที่เหลือ	=	72.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 54 กม.	=	195.820 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	300.500 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดอัดทับ 1.60	=	480.800 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	56.210 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	537.010 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	588.451 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	588.45 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน  
หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 3.1.1 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 0.20 ลิตร @ ( 27,648.350 บาท/ตัน ) /1,000	=	5.529 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแทคโค้ต )	=	7.290 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.529 + 7.290	=	12.819 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.819 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	12.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน  
 นามแห่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน นามแห่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.300 % = 0.053 ตัน @ 38,865.270 บาท/ตัน	=	2,059.859 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 988.940 บาท/ลบ.ม.	=	731.815 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 2.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	10.120 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวเทคโคคัท บรหุ/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	99.626 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,306.200 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,306.200 / 8.330	=	396.902 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	396.90 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน  
หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

#### 4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	= 240.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 12.000 (บาท/ตร.ม.)	= 12.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 300.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน  
หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025  
**รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย**

#### 4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	= 240.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 12.000 (บาท/ตร.ม.)	= 12.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 300.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน  
 นามแห่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน นามแห่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025


5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTIONS

ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 34,588.700	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 1.000 ชุด 46,484.280	=	5,484.330 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 29,162.900	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 42,084.400	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520	=	0.000 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	=	5,484.33 บาท

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - ชิงเจียม ระหว่าง  
กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2/กรมทางหลวง



( พัชรพงษ์ สิงห์ตัน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุภชัย ตั้งตระกูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( เกริก กุลพร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่าทำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการงบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ทนาคำ - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ทนาคำ - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

พัชรพงษ์ สิงห์ตัน

04 สิงหาคม 2568 15:36:45

หน้า 2 จาก 5

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่สถานี 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนองแก่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนองแก่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

Factor F งานก่อสร้างทางลูกรัง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

..

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่สง่างาม 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

พัชรพงษ์ สิงห์ตัน

04 สิงหาคม 2568 15:36:45

หน้า 5 จาก 5

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	11,045,744.58 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	11,045,744.58 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	15,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,045,744.58	1.3043
10,000,000.00	1.3105

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระดับเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ-โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่งทางหลวง 22200

สาย 2112 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุบลราชธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	380.00	169.00	608.94	0.00	0.00	988.94	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	54.00	195.82	0.00	0.00	267.82	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50_บรรจุBULK	ตัน	37,700.00	702.00	1,130.27	35.00	0.00	38,865.27	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2_บรรจุBULK	ตัน	26,533.33	677.00	1,090.02	25.00	0.00	27,648.35	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางหลวง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ทนวมแห้ง - โขงเจียม  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2/อุบลราชธานี/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ทนวมแห้ง - โขงเจียม  
 ระหว่าง กม.81+150 - กม.84+025

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	04 สิงหาคม 2568	สืบโดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
2	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	X						สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	04 สิงหาคม 2568	สืบโดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
3	ยางมะตอยขยงมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50_บรรจุBULK	ตัน			X				แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2	04 สิงหาคม 2568	บันทึกสืบจาก สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
4	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2_บรรจุBULK	ตัน			X				แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2	04 สิงหาคม 2568	บันทึกสืบจาก สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	3	-	-	-			

พัชรพงษ์ สิงห์ตัน

04 สิงหาคม 2568 15:37:13

หน้า 1 จาก 1



# บันทึกข้อความ

เลขที่	5927
วันที่	9 ก.ค. 68
เวลา	09.30 น.

ส่วนราชการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๙ อุบลราชธานี

ที่ สทล.๙(ว.)/๒๕๓๕

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งผลิตในเขตพื้นที่ สทล.๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑

เรียน ผ.ส.ทล.๙ ผ่าน รส.ทล.๙๒

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ ให้ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ดำเนินการ  
สอบถามราคาวัสดุหิน ลูกรัง หวายแม่น้ำ หินย่อยขนาดต่าง ๆ และราคาท่อ คสล. ขนาดต่างๆ ที่แหล่งผลิตใน  
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สทล.๙ เพื่อปรับปรุงราคาวัสดุให้เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ใน  
การจัดทำแผนรายประมาณการ และการคำนวณราคากลางให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง นั้น

ส่วนตรวจสอบฯ จึงขอส่งข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งผลิตประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ มาให้  
สำนักงานทางหลวงที่ ๙ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิริยุทธ สมสุข)  
ว.ทล.๙

พ.ศ.๒๕๖๘/๒๕๓๐

ว. ๒๕๖๘

๑) เรียน ผ.อ.ท.ในสังกัด (ในอ.รท. อุบลราชธานี ๕๖)

๐๘๓๓/๐๖.๓๓

- ๑. กิ่งงา

- ๑. วัสดุหินลูกรังในกรณีที่มีหินปนอยู่

(นายชยุต โลททอง)  
ผ.ส.ทล.๙

๑) / ๑๖๖ ๐๖๓(๒/๖) ๑๖๖/๑๖๖๖, ๑๖๖/๑๖๖๖,  
๑๖๖/๑๖๖๖  
- ๑. กิ่งงา  
- ๑. วัสดุหินลูกรังในกรณีที่มีหินปนอยู่

(นายวินัย รัชบุตร)  
ผ.ช.ท.อุบลราชธานีที่ ๒



ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ หินปะชอลค์

ข้อมูล ณ วันที่

30 มี.ค. พ.ศ.2568

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ตัน/ม.ว.วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ตบ.ม.								ข้อมูลแหล่ง	หมายเหตุ	
					หิน Single Size					หินผสม	หินผสม AC.	หินตุ๊ก			หินปูน
					หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หินใหญ่	คอนกรีต					
R1	โรงไม่หิน บริษัท ศิลาเน่าเย็น จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น่ายีน ที่ กม. 37+800 RT. 6.0 km.	ตำบล : โรง อำเภอ : น่ายีน จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.514563 ลองจิจูด : 104.981192		338	-	508	-	-	-	-	330	336		
R2	โรงไม่หิน บริษัท กิตติวิศิลาพาณิชย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น่ายีน ที่ กม. 38+900 RT. 5.0 km.	ตำบล : เก่าขาม อำเภอ : น่ายีน จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.55273 ลองจิจูด : 105.018656		750	750	750	-	570	711	-	553	511		
R3	โรงไม่หิน บริษัท ส.เขมราชอินดัสตรี จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น่ายีน ที่ กม. 39+900 RT. 9.0 km.	ตำบล : บุญเรือง อำเภอ : น่ายีน จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.518237 ลองจิจูด : 105.001297		650	655	640	625	-	645	-	492	455		
R4	โรงไม่หิน บริษัท บ้านทองศิลาทราย จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น่ายีน ที่ กม. 39+900 RT. 8.0 km.	ตำบล : เก่าขาม อำเภอ : น่ายีน จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.524190 ลองจิจูด : 104.997034		336	414	471	471	360	471	-	264	320		
R5	โรงไม่หิน บริษัท มหวิศิลาทอง จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น่ายีน ที่ กม. 42+850 LT. 0.3 km.	ตำบล : สีวิเชียร อำเภอ : น่ายีน จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.509900 ลองจิจูด : 105.025725		336	-	493	479	450	-	-	330	304		
R6	โรงไม่หิน บริษัท หินหนึ่ง จำกัด ทล.2248 ตอน บ้านด่าน - จำหน่าย ที่ กม. 38+400 RT. 11.0 km.	ตำบล : โคมประดิษฐ์ อำเภอ : น่ายีน จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.504980 ลองจิจูด : 105.048731		-	-	493	479	435	464	-	363	336		
R7	โรงไม่หิน บริษัท สุรินทร์เทปศิลา จำกัด ทล.214 ตอน ขอมพระ - เขื่อนเหล็ก ที่ กม. 184+500 RT. 12.3 km.	ตำบล : ประทัด อำเภอ : ปราสาท จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.742115 ลองจิจูด : 103.339957		663	-	841	812	840	841	-	768	800		
R8	โรงไม่หิน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ทล.214 ตอน ขอมพระ - เขื่อนเหล็ก ที่ กม.209+100 LT. 1.3 km.	ตำบล : สวาย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.767638 ลองจิจูด : 103.35981		396	-	551	507	540	512	-	396	416		ใช้ข้อมูลเดิม 1 กก.67

ลงชื่อ .....  
(นายพิรุณ สมนัส) จว.ทล.9

วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
(นายชยุต โนนกิจ) ผส.ทล.9



ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑

ชนิดวัสดุ ยูนิต

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราภาษีเงินได้ โดยประมาณ (ลบ.ภาษี)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.				ชนิดวัสดุจาก	หมายเหตุ
					อุทกขังรองรับทาง		วัสดุคัดเลือก "ข"			
					รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		
L1	บ้านในหินน้อย พท. 217 ตอน วิทยุส่งทหาร - ช่งเม็ก ที่ กม. 44+000 RT. 7.0 km.	ตำบล วิทยุส่ง อำเภอ วิทยุส่งทหาร จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.18668 ลองจิจูด : 105.20288		รวมค่าชุด : 72	ไม่รวมค่าชุด : 47	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L2	บ้านนาคาย พท. 222 ตอน โรงเรียน - ชะพืด ที่ กม. 30+615 RT. 16.0 km.	ตำบล นาคาย อำเภอ สทลชุม จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.409152 ลองจิจูด : 105.093362		รวมค่าชุด : 72	ไม่รวมค่าชุด : 47	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L3	บ้านคำตาง พท. 217 ตอน วิทยุส่งทหาร - ช่งเม็ก ที่ กม. 68+800 RT. 2.8 km.	ตำบล บ้านคำตาง อำเภอ สทลชุม จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.209399 ลองจิจูด : 105.405914		รวมค่าชุด : 72	ไม่รวมค่าชุด : 47	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L4	บ้านทุ่งนาง พท. 2178 ตอน วิทยุส่งทหาร - หมอสูงเสริม ที่ กม. 30+980 RT. 5.5 km.	ตำบล บ้านทุ่งนาง อำเภอ ชำโขง จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.972525 ลองจิจูด : 104.702566		รวมค่าชุด : 75	ไม่รวมค่าชุด : 50	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L5	บ้านทุ่งชะวัน พท. 2214 ตอน นกกระเขง - บ้านสวน ที่ กม. 35+200 RT. 3.0 km.	ตำบล ชำนา อำเภอ บ้านขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.570284 ลองจิจูด : 104.932441		รวมค่าชุด : 75	ไม่รวมค่าชุด : 50	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L6	บ้านทุ่งนางจันทร์ พท. 2214 ตอน นกกระเขง - บ้านสวน ที่ กม. 38+000 RT. 0.5 km.	ตำบล ชำนา อำเภอ บ้านขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.564602 ลองจิจูด : 104.932356		รวมค่าชุด : 75	ไม่รวมค่าชุด : 50	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L7	บ้านคำพันวัน พท. 2134 ตอน พนา - ทรายแก้ว ที่ กม. 33+700 RT. 1.0 km.	ตำบล บ้านคำพันวัน อำเภอ ทรายแก้ว จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.636088 ลองจิจูด : 104.942117		รวมค่าชุด : 72	ไม่รวมค่าชุด : 47	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L8	บ้านในชุม พท. 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม. 97+800 RT. 2.0 km.	ตำบล บ้านในชุม อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.935464 ลองจิจูด : 105.201200		รวมค่าชุด : 72	ไม่รวมค่าชุด : 47	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		
L9	บ้านห้วยยาง พท. 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม. 79+650 RT. 0.5 km.	ตำบล บ้านห้วยยาง อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.861896 ลองจิจูด : 105.178305		รวมค่าชุด : 72	ไม่รวมค่าชุด : 47	รวมค่าชุด : 37	ไม่รวมค่าชุด : -		

ลงชื่อ .....  
(นายพิชญุต สมสุข) วว.ทล.9

วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
(นายศุภฤต โสภกิจ) ผส.ทล.9

export

ระยะเวลา กรกฎาคม 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบราคาในตลาด (ราคาจำหน่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่สำรวจในตลาดไฟล์ 04 สิงหาคม 2568 11:22:33น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	37,700.00
15	ยางมะตอย ชนิดเอซีเชิงผิวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	26,533.33
15	ยางมะตอย ชนิดเอซีเชิงผิวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,546.67