

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
(IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม-ช่องซาลี ระหว่าง กม.92+710-กม.93+645
LT.,RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 14,704,381.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) (ว)

7.2 ภาณุเทพ ชัยฤกษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ศุภชัย จินตาคม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖
- 7 ส.ค. 2568

ศุภชัย จินตาคม

04 สิงหาคม 2568 10:59:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเชื่อมั่นแห่งของระบบเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชมลพิษในลำน้ำเจ้าพระยา (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) (กรมทางหลวง) นักกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน (11,749) บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	248,000	51.44	12,757.12	1.3029	67.02	16,621.25
2	2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC.-60/70) (ใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40 %) (RECYCLING 5 CM. + RE-PAVING 5 CM.)	ตร.ม.	20,570,000	209.19	4,303,038.30	1.3029	272.55	5,606,428.60
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,468,000	130.11	321,111.48	1.3029	169.52	418,376.14
4	4. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.1.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	248,000	740.60	183,668.80	1.3029	964.92	239,302.07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หมายเลขบัญชี : 401 ตอน พิมพ์ซองซองที่ 3 (เรียงสระ) (กรมทางหลวง) หมายเลขบัญชี 92+710-กม.93+645 I.T.,P.T. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1.2 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรมโทคัท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,240.000	17.16	21,278.40	1.3029	22.35	27,723.62
6	5.1.1 PRIME COAT (พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ กรณีใยยาง EAP)	ตร.ม.	1,240.000	32.87	40,758.80	1.3029	42.82	53,104.64
7	5.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	41,140.000	15.95	656,183.00	1.3029	20.78	854,940.83
8	5.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE) 5.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	ตร.ม.	1,240.000	269.55	334,242.00	1.3029	351.19	435,483.90
9	5.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	20,570.000	252.71	5,198,244.70	1.3029	329.25	6,772,793.01

ศุภชัย จินตาคม

04 สิงหาคม 2568 10:59:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการขยายเลิศติสส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม นากลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หมายเลขบัญชีโครงการ : แขวงหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) (กรมทางหลวง) 401 ตอน ถนนสุขุมวิท ระยะทาง กม. 92+710-กม. 93+645 I.T.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	654,000	313.00	204,702.00	1.3029	407.80	266,706.23
11	7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)	SET	1,000	9,902.28	9,902.28	1.3029	12,901.68	12,901.68
รวมราคากลาง								14,704,381.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างแฉกสายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หมายเลขแบบแปลน

401 ตอน พนม-ทองขาลี ระยะเวลา 92+710-กม.93+645 I, RI ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมีวิธีประเมินราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุวรรณบุรีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง



(ภาณุเทพ ชัยฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ขจร เพิ่มเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ศุภชัย จินตาคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง