

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.20+950 - กม.22+000 LT.,RT.
 ระยะทางยาว 1.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,450 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ระหว่าง
 กม.20+950 - กม.22+000 LT.,RT. ระยะทางยาว 1.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,450 ตร.ม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 9,643,134.79 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อนันท์ ศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 อมรรรัตน์ ไผ่งาม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 ไพศาล สิทธิเชตรกรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.4 วิฑูรย์ ศรีรับมา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิฑูรย์ ศรีรับมา

13 สิงหาคม 2568 09:36:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรากฏราคากลางก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมเชิงของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเพิ่มพิกัดการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.20+950 - กม.22+000 LT.,RT. ระยะทางยาว 1.050 กม. ปริมาณงาน 1
 1. (9,450 ตร.ม.) หน่วยวัด ปริมาตรผิวแอสฟัลต์ (e-bidding)
 2. (9,450 ตร.ม.) หน่วยวัด ปริมาตรผิวแอสฟัลต์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานจ้างเพิ่มพิกัดการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SO.M.	9,450.000	82.58	780,381.00	1.3390	110.57	1,044,930.15
2	1.2 PRIME COAT	SO.M.	9,450.000	28.51	269,419.50	1.3390	38.17	360,752.71
3	1.3 TACK COAT	SO.M.	9,450.000	12.68	119,826.00	1.3390	16.97	160,447.01
4	1.4 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SO.M.	9,450.000	287.85	2,720,182.50	1.3390	385.43	3,642,324.36
5	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	SO.M.	9,450.000	333.94	3,155,733.00	1.3390	447.14	4,225,526.48
6	1.6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SO.M.	519.000	287.53	149,228.07	1.3390	385.00	199,816.38
7	1.7 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S.	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3390	9,337.70	9,337.70
รวมราคากลาง								9,643,134.79

วิฑูรย์ ศรีบุผา

13 สิงหาคม 2568 09:36:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบึงกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนครบคูน 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.20+950 - กม.22+000 LT.,RT. ระยะทางยาว 1.050 กม. ปริมาณงาน 1**

หมายเลขโครงการ/งานก่อสร้าง **151118.450.ตม.บ.ด้วยวิธีประติมากรรมแบบประมูล (e-bidding)**



วิฑูรย์ ศรีบศทา

13 สิงหาคม 2568 09:36:37

