

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวก่า  
ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200, กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบดกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,255,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 10,090,065.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)

7.2 ศิริรัตน์ พุ่มพฤกษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อนุวัตร สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายจักรภพ วัชรมณเฑียร)

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

ดวงสมร จำปาเงิน

05 สิงหาคม 2568 13:24:36

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบดและทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบดบด ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบดกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบดและทางผิวแอสฟัลต์  
**1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK**

|                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | = | 5.000            |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม MILLING      | = | 13.000 บาท/ตร.ม. |
| คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.                 |   |                  |
| ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก                | = | 0.050 ลบ.ม.      |
| ส่วนขยาย = 0.050 x 1.600              | = | 0.080 ลบ.ม.      |
| ค่าขนส่ง 5.000 กม. = 0.080 x 22.170   | = | 1.773 บาท/ตร.ม.  |
| รวม                                   | = | 14.773 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                          | = | 14.77 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานงบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
**2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย) 20.000 cm.         | = | 36.350 บาท/ตร.ม.  |
| หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด(gd)            | = | 2.240 ตัน/ลบ.ม.   |
| ปริมาณปูนซีเมนต์(โดยน้ำหนัก) = 3.8 % = ( 3.8 % / 100) x gd x D | = | 0.017 ตัน/ตร.ม.   |
| ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk(รวมค่าขนส่ง)                            | = | 2,836.460 บาท/ตัน |
|  | = | 48.219 บาท/ตร.ม.  |
| รวมค่างานต้นทุน  | = | 84.569 บาท/ตร.ม.  |
| ค่างานต้นทุน   | = | 84.56 บาท/ตร.ม.   |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานงบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

3 PRIME COAT

เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| ค่ายาง EAP 0.700 ลิตร @ 29.850 | = | 20.895 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา   | = | 7.540 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  | = | 28.435 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                   | = | 28.43 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานงบลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานงบลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**4 TACK COAT**

เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| ค่างาน CRS-2 0.200 ลิตร @ 26.830 | = | 5.366 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา     | = | 7.290 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                    | = | 12.656 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                     | = | 12.66 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบดกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
**5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| ค่ายาง AC 60-70 0.049 ตัน @ 30,381.840 บาท / ตัน | = | 1,488.710 บาท/ตัน |
| ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 403.630 บาท / ลบ.ม.         | = | 298.686 บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต  | = | 404.780 บาท/ตัน   |
| ค่าขนส่ง 0.570 กม.                               | = | 4.680 บาท/ตัน     |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูนและบดทับหนา 5 ซม.     |   |                   |
| = 15.350 x 1.000 x 8.330                         | = | 127.865 บาท/ตัน   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                    | = | 2,324.721 บาท/ตัน |
| ค่างานต้นทุน = 2,324.721 / 8.330                 | = | 279.078 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                     | = | 279.08 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
**6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| ค่ายาง AC 40-50 0.050 ตัน @ 38,015.170 บาท / ตัน | = | 1,900.758 บาท/ตัน |
| ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 403.630 บาท / ลบ.ม.         | = | 298.686 บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต  | = | 404.780 บาท/ตัน   |
| ค่าขนส่ง 0.570 กม.                               | = | 4.680 บาท/ตัน     |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม.   |   |                   |
| = 11.960 x 1.000 x 8.330                         | = | 99.626 บาท/ตัน    |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                    | = | 2,708.530 บาท/ตัน |
| ค่างานต้นทุน 2,708.530 / 8.330                   | = | 325.153 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                     | = | 325.15 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
 กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 7 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

|  |                     |
|--|---------------------|
| งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง-ขาว) ต่อ พื้นที่ 1.00 ตร.ม.<br>(โดยวิธีรีด,ปาดลาก หรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.) |                     |
| 1.ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) 1.000 ตร.ม. @ 254.800   | = 254.800 บาท/ตร.ม. |
| 2.ค่าลูกแก้ว 1.000 ตร.ม. @ 24.100  | = 24.100 บาท/ตร.ม.  |
| 3.ค่า Primer (ขาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 20.000   | = 20.000 บาท/ตร.ม.  |
| 4.ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 14.000  | = 14.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)  | = 312.900 บาท/ตร.ม. |
| ปรับลดค่างานต้นทุนตามสำนักอำนาจความปลอดภัยกำหนด  | = 288.30 บาท/ตร.ม.  |

ดวงสมร จำปาเงิน

05 สิงหาคม 2568 13:24:56

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวเก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
กม.13+360 - กม.13+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
8 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 4

ค่างานต้นทุน

= 5,788.43 บาท/L.S.

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและสร้างเสริมแห่งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบลุม 0100 ตอน ทาซัง - สระบัวก่า ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200, กม.13+360 - กม.14+280 บริเวณถนนพหลโยธิน 1/กม.108+500  
 หน่วยงานผู้รับราคา: บริษัท วิจัยวิริยะวิศวกรรมโยธา จำกัด (มหาชน) (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา   | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง             |
|--------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1                  | 1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 9,990.000 | 14.77        | 147,552.30   | 1.3354 | 19.72             | 197,041.34           |
| 2                  | 2. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH                 | ตร.ม. | 9,990.000 | 84.56        | 844,754.40   | 1.3354 | 112.92            | 1,128,085.02         |
| 3                  | 3. PRIME COAT   | ตร.ม. | 9,990.000 | 28.43        | 284,015.70   | 1.3354 | 37.96             | 379,274.56           |
| 4                  | 4. TACK COAT  | ตร.ม. | 9,990.000 | 12.66        | 126,473.40   | 1.3354 | 16.90             | 168,892.57           |
| 5                  | 5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK               | ตร.ม. | 9,990.000 | 279.08       | 2,788,009.20 | 1.3354 | 372.68            | 3,723,107.48         |
| 6                  | 6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)   | ตร.ม. | 9,990.000 | 325.15       | 3,248,248.50 | 1.3354 | 434.20            | 4,337,711.04         |
| 7                  | 7. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)                     | ตร.ม. | 385.000   | 288.30       | 110,995.50   | 1.3354 | 384.99            | 148,223.39           |
| 8                  | 8. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 4             | L.S   | 1.000     | 5,788.43     | 5,788.43     | 1.3354 | 7,729.86          | 7,729.86             |
| <b>รวมราคากลาง</b> |   |       |           |              |              |        |                   | <b>10,090,065.26</b> |

ดวงสมร จำปาเงิน

05 สิงหาคม 2568 13:24:43

  
 (นายจักรภพ วิชารมณเทียร)  
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประภวศราคาร้างก่อสร้างงานงบกลาง    รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างคามเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ    โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
รหัสงาน 24100 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์    งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควนคูม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวท่า    ระหว่าง กม.11+510 - กม.12+200,  
กม.13+360 - กม.13+780.ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,990 SQ.M.)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

  
( ศิริรัตน์ พุ่มพกษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ดวงสมร จำปาเงิน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุวัตร สมพงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายจักรภพ วัชรมณเฑียร )

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑