

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 ราชการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430
 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00
 EACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข
 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00 EACH)
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 2,497,374.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นาย ทรัพย์แจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภาณุวิชญ์ แก้วสุพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00 EACH)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. SINGLE BRACKET)	EACH	151.000	14,039.00	1,666,889.00	1.3616	15,030.70	2,269,636.06
2	2. 7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	LS	1.000	3,480.29	3,480.29	1.3616	4,738.76	4,738.76
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							223,000.00
รวมราคากลาง								2,497,374.82

ชาย ทรัพย์แจ่ม

13 สิงหาคม 2568 09:29:20

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโลกสูง-หนองไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 (เป็นช่อง ๑) บริเวณงาน 1 แห่ง (151.00 FACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขนงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง


(ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ชาย ทรัพย์แจ่ม

13 สิงหาคม 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-

กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00 EACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) **รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

1 6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. SINGLE BRACKET) ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00 EACH)

6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS

(9.00 M. SINGLE BRACKET)

ปริมาณงานในสนาม 151.000 EACH

- โคมไฟ 250 W พร้อมอุปกรณ์ (ต้นละ 1 ดวง) 151.00 ดวงๆละ = 184,836.08 บาท
1,224.08 บาท

- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ONE WAY TRAFFIC DIRECTION 151.00 ต้นๆละ 87.31 บาท = 13,183.81 บาท

- สายไฟฟ้า NYA 3x10 mm.2 (ต้นละ 38 ม.) 5,738.00 เมตรๆละ = 1,056,537.94 บาท
184.13 บาท

- ชุดวางสายไฟฟ้าและเทLEAN (ต้นละ 35 ม.) 5,285.00 เมตรๆละ = 309,965.25 บาท
58.65 บาท

- IEC 10 ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (ต้นละ 10 ม.) 1,510.00 เมตรๆละ = 75,047.00 บาท
49.70 บาท

- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm2 (ต้นละ 10 ม.) 1,510.00 เมตรๆละ = 14,405.40 บาท
9.54 บาท

- เบรกเกอร์ ขนาด 15 A. (ต้นละ 1 ชุด) 151.00 อันๆละ 85.87 บาท = 12,966.37 บาท

รวม ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด = 1,666,941.850 บาท

ค่างานเฉลี่ย = 11,039.350 บาท/EACH

คิดให้ = 11,039.000 บาท/EACH

ค่างานต้นทุน = 11,039.00 บาท/EACH

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-

รายละเอียดการคำนวณงานต้นขุดหน่วย

กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00 EACH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทำการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง สำหรับทางหลวง 2 ของจราจร

ปริมาณงาน 1 แห่ง (151.00 EACH)

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทำการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง

สำหรับทางหลวง 2 ของจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 6 ชุด = 9,315 ตร.ม. @ 2,618.44 = 24,844.19 บาท

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. = 36.50 ม. @ 112.07 = 4,090.56 บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น = - ชุด @ - = - บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4 ชุด @ 1,616.82 = 6,467.28 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า = - ชุด @ - = - บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า = 33 ชุด @ 721.36 = 23,804.88 บาท

Concrete Barrier = - ม. @ - = - บาท

สัญญาณธง = - ชุด @ - = - บาท

ไฟกระพริบ = 2 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

สีตีเส้น Cold Paint = - ตร.ม. @ - = - บาท

ค่าทาสี = 11.13 ตร.ม. @ 77.47 = 862.24 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 62,645.15 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 60 วัน = 2.0 เดือน

ค่างานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ. = 62645.15 x 2 / 36 = 3,480.29 บาท

คิดให้ = 3,480.290 บาท

ค่างานต้นทุน = 3,480.29 บาท