

*** เอกสาร ป ***
รายละเอียดราคากลาง

หมายเลขหนังสือ 31431 สายนางน 240-884 เป็นช่างฯ
 หมายเลข 213-465
 รหัสงาน 31431 สายนางน 240-884 เป็นช่างฯ
 รหัสช่าง 213-465

ประเภทงาน 1 แห่ง

หมายเลขช่าง 108 ตอน 0202 วัสดุ - ท่อเหล็ก

งานท่อไฟฟ้าและช่าง
 ถึง กม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จ้างต้นท่อน (บาท)		FACTOR	จ้างที่คำนวณได้		ราคาตกลง		
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นท่อน	ค่าจ้างต้นท่อน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานซ่อมแซมเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจุเสาไฟฟ้า(ถึงเสา)	ต้น	57.00	8,864.02	505,249.14	F	1,361.6	12,069.24	687,946.68	12,069.24	687,946.68
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					505,249.14				687,946.68		687,946.68

(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7 % , VAT 7 % , เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % และ เงินประกันผลงาน 10 %)


ค่าจ้างต้นท่อน (ล้านบาท)	ADT.
5.00	0.51
1.3616	0.1388

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(ท่านเสนอราคาที่แนบมา กรุณาเขียนชื่อและนามสกุล)


 (นายชบร วงศ์วุฒิ)
 ประธานกรรมการ


 (นายชอุทัย นามแก้ว)
 กรรมการ


 (นายกรกฎ อิ่มแก้ว)
 กรรมการ

รายละเอียด BREAK-DOWN COST

แขวงทางหลวง

แม่ฮ่องสอน

รหัสงาน	31431	ลักษณะงาน	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง		
หมายเลขทางหลวง	108	ตอนควบคุม	0202	ตอน	ห้วยงู - หนองแห้ง
ระหว่าง	กม. 213+465	-	กม. 240+884	เป็นช่วงๆ	
น้ำมันดีเซลหน้าบิ๊ม	ปตท. จังหวัด		แม่ฮ่องสอน	ราคา	33,29 บาท/ลิตร
				ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน
				วันที่	8 สิงหาคม 2568

1 งานซ่อมแซมเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า(กิ่งเดียว)

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1.1. โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดียวจำนวน = 1 โคม กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1	5,990.00	5,990.00
1.2 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	136.00	136.00
1.4 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm2 (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น)	ม.	10	53.57	535.70
1.5 สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm2 (THW) (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	10	16.36	163.60
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				6,825.30
1.7 ค่าดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) 30 % ของค่าวัสดุ	ตัน	1	2,047.59	2,047.59
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
งานซ่อมแซมเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ตัน				8,872.89

คิดให้

8,864.02

ราคาค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัน

=

8,864.02

บาท

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	ภาวะขนส่ง
				ทางรวม	ถูกเนิน	ทางเขา				
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	ตัน	3,327.10	9,000	68,000	59,000	136	280	2,0588	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	23,036.64	9,000	68,000	59,000	136	280	2,0588	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
3	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	22,940.93	9,000	68,000	59,000	136	280	2,0588	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
4	ลาดผูกเหล็ก	กก.	55.45	9,000	68,000	59,000	136	280	2,0588	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
5	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย (ใช้งาน 5 ครั้ง)	ตร.ม.	294.02							
6	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	1,000	28,000	8,000	37	76	2,0540	จาก แหล่ง ทล.108 กม.191+100 L.T.
7	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	390.00	29,000	84,000	32,000	145	273	1,8827	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 L.T.
8	ทรายถม	ลบ.ม.	225.00	1,000	28,000	8,000	37	76	2,0540	จาก แหล่ง ทล.108 กม.191+100 L.T.
9	ดินถม	ลบ.ม.	62.00	31,000	84,000	32,000	147	275	1,8707	จาก แหล่ง ทล.108 กม.80+000 L.T.

รหัสงาน

31431

ลักษณะงาน

งานซ่อมแซมพื้นผิวถนน

แม่ฮ่องสอน

ทางหลวงหมายเลข

108

ตอน

ห้วย - ทอนแห้ง

ระหว่าง กม. 213+465 - กม. 240+884 เป็น

ระยะทางดำเนินการจริง

27,883 กม.

60 วัน

ภาวะขนส่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม บดท. จังหวัด

ราคา

8 สิงหาคม 2568

1,452

ภาวะขนส่ง

นํ้ามันดีเซลหน้าปั๊ม บดท. จังหวัด

ราคา

8 สิงหาคม 2568

1,452

ภาวะขนส่ง