



สำนักงานทางหลวงที่ 17

แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงกระบี่
โครงการ : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
สายทาง - หมายเลข : คลองท่อม - นาง ตอน 2
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.1030+000 - กม.1031+205 (LT.,RT.) (1.205 กม.)

323

24100

4

เรียน ผส.ทล. 17 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2568 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาง ตอน 2 ระหว่าง กม.1030+000 - กม.1031+205 (LT.,RT.) (1.205 กม.) ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 25,000,000.00 บาท
ราคาประเมิน 24,386,495.30 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวีรวัฒน์ แพรกสงฆ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายระพีพล อภิรัตน์วงศ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิพนธ์ สังข์แก้ว) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นายยุทธนา สวรรค์ดอน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 24,386,495.30 บาท / ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ยี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายเมธี สมเศรษฐ์)

วบ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน


ผส.ทล.๑๗

8 ส.ค. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
ทางหลวงหมายเลข	4		
ตอน	คลองท่อม - นาวง ตอน 2		
ที่ กม.	กม.1030+000 - กม.1031+205 (LT.,RT.) (1.205 กม.)		
ปริมาณงาน	1	แห่ง	
ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน	
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกระบี่		
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00	บาท	
4 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 สิงหาคม 2568	เป็นเงิน	24,386,495.30 บาท
6 บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม		
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1 นายวีรวัฒน์ แพรกสงฆ์	นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ
7.2 นายระพีพล อภิรัตน์วงศ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		กรรมการ
7.3 นายนิพนธ์ สังข์แก้ว	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		กรรมการ
7.4 นายยุทธนา สวรรค์ดอน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		เลขานุการ

อนุมัติ



(นายเมธี สมเศรษฐ์)

ว.บ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

8 ส.ค. 2568

เรียน ผ.ส.ท.ด.17 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง ที่พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคาทางบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองพ้อม - นาวง ตอน 2 ระหว่าง กม.1030+000 - กม.1031+205 (L.T.,RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.205 กม.

8 สิงหาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ		ต้นทุน		Factor F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
			งาน	งบ	หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,164.00		21.10	509,860.40	1.2766	26.93	650,736.52	26.93	650,736.52
2	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	24,164.00		99.25	2,398,277.00	1.2766	126.70	3,061,578.80	126.70	3,061,578.80
3	PRIME COAT (ลาดบ่มหินคลุกผสมซีเมนต์)	SQ.M.	24,164.00		32.35	781,705.40	1.2766	41.29	997,731.56	41.29	997,731.56
4	TACK COAT	SQ.M.	25,318.00		13.07	330,906.26	1.2766	16.68	422,304.24	16.68	422,304.24
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,164.00		277.42	6,703,576.88	1.2766	354.15	8,557,680.60	354.15	8,557,680.60
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,318.00		320.73	8,120,242.14	1.2766	409.44	10,366,201.92	409.44	10,366,201.92
7	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	860.00		291.13	250,371.80	1.2766	371.65	319,619.00	371.65	319,619.00
8	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	ชุด	1.00		-	-	-	10,642.66	10,642.66	10,642.66	10,642.66
					รวมต้นทุน =	19,094,939.88			24,386,495.30		24,386,495.30

จังหวัด กระบี่ ใช้ Factor F ผิดทุก 1, ราคามัน 32.37 บาท/ลิตร
เงินส่วนหน้าจ่าย 15%, เงินประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

จะได้ ค่างานต้นทุน = 19,094.93988
 ค่างานต้นทุน = 10,0000 / ล้านบาท
 ค่างานต้นทุน = 20,0000 / ล้านบาท
 ค่างานต้นทุน = 19,0949 / ล้านบาท

Factor F (งานทาง) = 1.3317
 Factor F (งานทาง) = 1.2712
 Factor F (งานทาง) = 1.2766

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายธีรวัฒน์ แพรทสงฆ์) นายช่างโยธาอาวุโส
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายระพีพล อภิรัตน์วงศ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายนิติชัย สังข์แก้ว) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ลงชื่อ.....เลขานุการ (นายยุทธนา สวรรค์ดอน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ
 (นายเมธี สมเศรษฐ์)
 ว.บ.พล.๑๗ รักษาการช่างการแทน
 ผ.ส.ท.ด.๑๗
 8 ส.ค. 2568