



สำนักงานทางหลวงที่ 17

แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงกระบี่  
โครงการ : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
สายทาง - หมายเลข : คลองท่อม - นาวง ตอน 3  
กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.1012+800 - กม.1013+974 (LT.,RT.) (1.174 กม.)

323-

24100

4

เรียน ผส.ทล. 17 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ IV

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2568 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง ตอน 3 ระหว่าง กม.1012+800 - กม.1013+974 (LT.,RT.) (1.174 กม.) ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 25,000,000.00 บาท  
ราคาประเมิน 24,211,062.01 บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวีรวิธน์ แพรกสงฆ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายระพีพล อภิรัตน์วงศ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายนิธินัย สังข์แก้ว) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เลขานุการ  
(นายยุทธนา สวรรค์ดอน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 24,211,062.01 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายเมธี สมเศรษฐ์)

ว.บ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๗ IV

๘ ส.ค. 2568

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
ทางหลวงหมายเลข	4		
ตอน	คลองท่อม - นาวง ตอน 3		
ที่ กม.	กม.1012+800 - กม.1013+974 (LT.,RT.) (1.174 กม.)		
ปริมาณงาน	1	แห่ง	
ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน	
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกระบี่		
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00	บาท	
4 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 สิงหาคม 2568	เป็นเงิน	24,211,062.01 บาท
6 บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม		
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1 นายวีรวัฒน์ แพรกสงฆ์	นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ
7.2 นายระพีพล อภิรัตน์วงศ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		กรรมการ
7.3 นายนิพนธ์ สังกข์แก้ว	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		กรรมการ
7.4 นายยุทธนา สวรรค์ดอน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		เลขานุการ

อนุมัติ



(นายเมธี สมเศรษฐ์)

วบ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

8 ส.ค. 2568

เรียน ผ.ส.ทล.17 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ PV

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคาทางบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4

ตอน คลองท่อม - นาวัง ตอน 3 ระหว่าง กม.1012+800- กม.1013+974 (L.T.,RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.174 กม. รายละเอียดดังนี้

8 สิงหาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,144.00	16.21	391,374.24	20.70	499,780.80	20.70	499,780.80
2	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	24,144.00	99.17	2,394,360.48	126.68	3,058,561.92	126.68	3,058,561.92
3	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	SQ.M.	24,144.00	32.33	780,575.52	41.30	997,147.20	41.30	997,147.20
4	TACK COAT	SQ.M.	25,293.00	13.06	330,326.58	16.68	421,887.24	16.68	421,887.24
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,144.00	277.39	6,697,304.16	354.36	8,555,667.84	354.36	8,555,667.84
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,293.00	320.69	8,111,212.17	409.68	10,362,036.24	409.68	10,362,036.24
7	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	821.00	291.13	239,017.73	371.91	305,338.11	371.91	305,338.11
3	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา เลี้ยวรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	ชุด	1.00			10,642.66	10,642.66	10,642.66	10,642.66
			รวมต้นทุน =		18,944,170.88		24,211,062.01		24,211,062.01

เปรียบเทียบ

จังหวัด กระบี่ ใช้ Factor F ผนตทุก 1, ราคานั้น 32.37, บาท/ลิตร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%  
 จะได้ ค่างานต้นทุน = 18.9442, ล้านบาท  
 ค่างานต้นทุน = 10.0000, ล้านบาท  
 ค่างานต้นทุน = 20.0000, ล้านบาท  
 FACTOR F (งานทาง) = 1.3317  
 FACTOR F (งานทาง) = 1.2712  
 FACTOR F (งานทาง) = 1.2775

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายธีรวัฒน์ แพร่ภักดิ์) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายชัชวาลย์ สวรรค์ดอน) เลขานุการ (นายชัชวาลย์ สวรรค์ดอน)  
 (นายธีรวัฒน์ แพร่ภักดิ์) (นายชัชวาลย์ สวรรค์ดอน)  
 นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**อนุมัติ**

(นายเมธี สมเศรษฐ์)

ว.บ.ทล.๑๗ รักษาการแทน

ผ.ส.ทล.๑๗ PV H S A 2568