

๑๒

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๗+๓๒๐ - กม.๑๘๗+๙๕๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑  
แห่ง (๑๔,๒๗๗ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๗+๓๒๐ -  
กม.๑๘๗+๙๕๐ LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,702,763.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ญัตติ สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 พนมเทพ เนตรพระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 ญัตติ พล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๒

(นายประลองยุทธ กสิวงศ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างและรายการจ่ายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานใหม่แห่งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อม (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อม (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	11,970.000	19.74	236,287.80	1.3030	25.72	307,883.00
2	2. EARTHWORK 2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	48.000	512.73	24,611.04	1.3030	668.08	32,068.18
3	3. SUBBASE AND BASE COURSE 3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมหินคลุก)	ตร.ม.	11,970.000	78.94	944,911.80	1.3030	102.85	1,231,220.07
4	4. SURFACE COURSE 4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	11,970.000	31.78	380,406.60	1.3030	41.40	495,669.79
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	14,277.000	12.74	181,888.98	1.3030	16.60	237,001.34
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	11,970.000	355.53	4,255,694.10	1.3030	463.25	5,545,169.41

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าจ้างเพื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งและก่อสร้าง ทางพิเศษและบูรณะ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ลำพูน - บ้านหมาก  
 วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์จ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ลำพูน - บ้านหมาก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK	ตร.ม.	14,277.000	356.76	5,093,462.52	1.3030	464.85	6,636,781.66
8	5. MISCELLANEOUS	ตร.ม.	182.000	299.31	54,474.42	1.3030	390.00	70,980.16
9	5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	355.000	299.31	106,255.05	1.3030	390.00	138,450.33
10	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	5,785.98	5,785.98	1.3030	7,539.13	7,539.13
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>14,702,763.07</b>

