

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.115+000 -
 กม.134+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง
 ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.115+000 - กม.134+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,199,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,198,131.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สอน รักษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 รัชกร ทิศหน่อ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พัทธพล มณีวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน
 ตอน 2 ระหว่าง กม.115+000 - กม.134+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานป้ายแขวนสูง (Very High intensity Grade แบบที่ 11)	ตร.ม.	362.600	6,482.91	2,350,703.16	1.3605	8,819.99	3,198,131.64
							รวมราคากลาง	3,198,131.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.115+000 - กม.134+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 1/กรมทางหลวง



(รักษกร ทิศหน่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(สอน รักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พิทธิพล มณีวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ, คุณเออรุณห์
- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายมงคล บินสกุล)
ผอ.ขท.น่านที่ ๑

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,350,703.16 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,350,703.16 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,199,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3605

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบลกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.115+000 - กม.134+000 ปริมาณงาน 1
 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบลกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1091
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.115+000 - กม.134+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1 งานป้ายแขวนสูง (Very High intensity Grade แบบที่ 11)

งานป้ายจราจร ชนิดแขวนสูง (Overhang Sign)

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภท ชนิด Very High intensity Grade

(แบบที่ 11) โดยวิธี ตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.0 มม (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00

ตร.ม.)

สำหรับพื้น, ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงต่างๆ

(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) และตัวอักษร,

เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)

1 ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.0 มม กก. 5.940 @ 145.000 = 861.300

2 ค่าพ่นสีหลังป้าย ตร.ม. 1.000 @ 74.000 = 74.000

3 ค่าFrame L - 75x75x6 มม.(W = 6.85 kg/m.) ชุบสังกะสี กก. = 417.085

18.390 @ 22.680

4 ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Very High intensity Grade) ตร.ม. = 4,686.910

1.000 @ 4,686.910

5 ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (คิด 40 % = 96.000

ของค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว) ตร.ม. 0.400 @ 240.000

6 ค่าประทับตราเครื่องหมายทางหลวงด้านหลัง ตร.ม. 1.000 @ 20.000 = 20.000

7 ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี Dia 12 mm.(เฉลี่ย) ชุด 8.000 @ = 360.000

45.000

8 ค่าติดตั้งแผ่นป้าย ตร.ม. 1.000 @ 100.000 = 100.000

รวมค่างานต้นทุน = 6,615.295 บาท

ค่างานที่กำหนด = 6,482.910 บาท

ค่างานต้นทุน = 6,482.91 บาท/ตร.ม.