

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.งบกลาง.รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ.โครงการบำรุงรักษาทางหลวง.เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง.รหัสงาน.๒๘๑๐๐.กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค.ทางหลวงหมายเลข ๒๔.ตอน.กระเทียม.- วิทยาลัยราชมงคล.๒ ระหว่าง.กม.๒๕๘+๖๖๕.-กม.๒๖๐+๖๗๐.RT.ปริมาณงาน.๑.แห่ง(๒.๐๑๕.กม.)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการ.จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.งบกลาง.รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ.โครงการบำรุงรักษาทางหลวง.เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง.รหัสงาน.๒๘๑๐๐.กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค.ทางหลวงหมายเลข.๒๔.ตอน.กระเทียม.- วิทยาลัยราชมงคล.๒ ระหว่าง.กม.๒๕๘+๖๖๕.-กม.๒๖๐+๖๗๐.RT.ปริมาณงาน.๑.แห่ง(๒.๐๑๕.กม.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๗. สิงหาคม ๒๕๖๘. เป็นเงิน ๒๖,๕๙๖,๙๔๙.๕๑. บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม.....ตำแหน่ง. รอ.ชท.สุรินทร์(๖).....ประธานคณะกรรมการ
 ๒. นายณัฐพล.....พันธ์ศรี.....ตำแหน่ง. นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 ๓. นายปณณวิชญ์ โขติวิญญะวานิชกุล.....ตำแหน่ง. นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

เพื่อไปรตพิกษา.

(นายประลองยุทธ กสิยศ)

ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

ที่

วันที่ 7 สิงหาคม 2568

เรื่อง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เขียน

ผอ.จท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางข้างหนา รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนกม.กม. 0402 ตอนกระเทียม - ช้วยสำราญ ตอน 2 ระหว่าง กม.258+665 - กม.260+670 RT. ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	พิ	ราคาต่อหน่วย x Fh	กำหนดราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES									
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQM.	2055	19.46	429,190.30	1.2477	24.28	24.28	535,495.40
EARTHWORK									
2	SOIL MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	96	800.16	76,815.36	1.2477	998.35	998.35	95,841.60
SUBBASE AND BASE COURSES									
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (หินฟาดหินดิบทุก)	SQM.	2055	88.23	1,769,472.65	1.2477	100.10	100.10	2,207,705.50
SURFACE COURSES									
4	PRIME COAT	SQM.	2055	31.81	701,569.55	1.2477	39.68	39.68	875,142.40
5	TACK COAT	SQM.	2505	12.76	325,443.80	1.2477	15.92	15.92	406,039.60
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQM.	2055	371.71	8,198,064.05	1.2477	463.78	463.78	10,228,667.90
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQM.	2505	372.94	9,511,834.70	1.2477	465.31	465.31	11,867,731.55
MISCELLANEOUS									
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQM.	498	317.40	158,065.20	1.2477	396.01	390.00	194,220.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQM.	452	317.40	143,444.80	1.2477	396.01	390.00	176,280.00
SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION									
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	7,714.65	7,714.65	1.2477	9,625.56	9,625.56	9,625.56
				(ไม่มีสินค้าต้นสนของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์)					26,596,749.51

- 1 หารวมค่าแรงต้นสนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR งานก่อสร้าง


= 21,321,635.06
= 1.2477

วงเงินราคากลาง 26,596,749.51 บาท. (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)


- ๒ เรียน ประธานคณะกรรมการ, คู่มือจติกา
 - เห็นชอบตามเลข ๑
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประตองฤทธิ์ กลึงกิจ)
ผอ.จท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 
(นายศักดิ์พันธ์ ริวเอี่ยม) ประธานกรรมการ
จท.สุรินทร์ (ว)

(ลงชื่อ) 
(นายนิตุล ทันธ์ศรี) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายปิ่นแก้ว ไขติงญะวานิชกุล) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชยุต โลทกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙