

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘...งบกลาง...รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ...โครงการนำร่องรักษาทางหลวง...เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง...รหัสงาน ๒๕๑๐๐...กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค...ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔...ตอน เชื้อเพลิง...ปราสาท...ระหว่าง กม.๒๑๗+๒๔๐...- กม.๒๑๘+๔๘๓ LT,RT...ปริมาณงาน ๑. แห่ง (๑๒๔๓ กม.)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘...งบกลาง...รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ...โครงการนำร่องรักษาทางหลวง...เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง...รหัสงาน ๒๕๑๐๐...กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค...ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔...ตอน เชื้อเพลิง...ปราสาท...ระหว่าง กม.๒๑๗+๒๔๐...- กม.๒๑๘+๔๘๓ LT,RT...ปริมาณงาน ๑. แห่ง (๒๖,๕๘๐ ตร.ม.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๗ สิงหาคม ๒๕๖๘...เป็นเงิน ๒๖,๓๐๐,๘๒๑.๒๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตติพันธ์...ผิวเยี่ยม.....ตำแหน่ง รอง.ชท. สุรินทร์(อ)..... ประธานคณะกรรมการ
 ๒. นายณัฐพล...พันธ์ศรี.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ
 ๓. นายปิ่นณวิษณุ...โชติวิษณุวานิชกุล.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ

เพื่อโปรดพิจารณา.



(นายประลองยุทธ กสิวงศ์)

ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511391 FAX.(044) 514620

วันที่ 7 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
๑ เขียน ผอ.จท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนทพม 0304 ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.217+240 - กม.218+483 LT., RT. ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาลำดับ	Ft	ราคาต่อหน่วย x Ft	กำหนดราคาของต่อหน่วย	รวมทาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQM.	23,470	15.44	362,376.80	1.2485	19.27	19.25	451,797.50
	PAVEMENT								
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	30	369.00	11,070.00	1.2485	460.69	460.85	13,819.50
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (หินพื้นหินดินลูกรัง)	SQM.	23,470	78.97	1,853,625.90	1.2485	98.59	98.55	2,312,968.50
	SURFACE COURSES								
4	PRIME COAT	SQM.	23,470	31.73	744,703.10	1.2485	39.61	39.60	929,412.00
5	TACK COAT	SQM.	26,580	12.74	338,625.20	1.2485	15.90	15.90	422,622.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 9 CM.THICK	SQM.	23,470	147.47	8,155,120.90	1.2485	433.81	433.80	10,181,286.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQM.	26,580	348.69	9,269,160.20	1.2485	435.33	435.30	11,570,274.00
	MISCELLANEOUS								
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQM.	492	316.77	155,850.84	1.2485	395.48	390.00	191,880.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQM.	557	316.77	176,440.89	1.2485	395.48	390.00	217,230.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	7,714.65	7,714.65	1.2485	9,631.74	9,631.70	9,631.70
					21,073,512.48				26,300,921.20

- 1 รวมค่างานกับขนาดก่อสร้างเหมา
- 2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

21,073,512.48
1.2485

วงเงินราคากลาง 26,300,921.20 บาท. (ยี่สิบหกล้านสามแสนเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

๒ เขียน ประธานคณะกรรมการฯ, คุณไฉฉีกา
- เห็นชอบตามเสนอ ๑
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประลองฤทธิ์ กสิวงค์)
ผอ.จท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายกิตติพันธ์ สีวรัมย์) รย.ท.สุรินทร์ (ว)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายฉัตร หันต์ศรี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายปณตวิญญู ไชวัญญะวานิชกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชยุต โลหกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙