

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบกลาง
 ราชการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291
 ตอนหนองหอย-เตาปูน และทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291
 ตอนหนองหอย-เตาปูน และ ทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
 (3,260.00 M.)
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 5,958,941.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- 7.1 นาย ทรัพย์แจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการแข่งขันระบบเศรษฐกิจ
โครงการอำนาจความมั่นคงภัยเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโครงข่ายและกิจการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน พ.ล.3291 ตอนเจ็ดตึก-
หมายเลข ๗๘ 3291 ตอนหนองหมอย-ตำบล และขล. 3291 ตอนแตงโม-ตำบล และขล. 3291 ตอนแตงโม-ตำบล (เป็นช่วง ๑) 1 แห่ง โดยมีประวัติประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ทางหลวง


(ภาณุวิชัยย์ แก้วสุฟอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชาย ทรัพย์แจ่ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ชาย ทรัพย์แจ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน

และทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานราวกันอันตราย ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน และ ทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง

กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,260.00 M.)

6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

THICKNESS 3.2 MM. ZINC COATING 550 GRAMS/SQ.M. (CLASS

1 TYPE 1)

คิดจากความยาว 3,260.000 ม. (ติดตั้ง 1 แห่ง, STEEL BEAM

ยาวแผ่นละ 4.00 ม. มี แผ่น SPLICE เป้าสะท้อนแสง)

STEEL BEAM = 815.000 แผ่น @ 3,130.00 = 2,550,950.000 บาท

END BEAM = 30.000 แผ่น @ 1,080.00 = 32,400.000 บาท

แผ่น SPLICE = 15.000 แผ่น @ 1,060.00 = 15,900.000 บาท

STEEL POST = 830.000 ต้น @ 1,160.00 = 962,800.000 บาท

BOLTS & NUTS ยาว 3 CM. = 7,470.000 ชุด @ 22.00 = 164,340.000 บาท

BOLTS & NUTS ยาว 15-18 CM. = 1,660.000 ชุด @ 30.00 = 49,800.000 บาท

ค่าชุดหลุม ฝังเสา ทำระดับ = 830.000 หลุม @ 30.00 = 24,900.000 บาท

ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ = 3,260.000 ม. @ 49.00 = 159,740.000 บาท

คอนกรีตLEAN 1:3:5 = 43.990 ลบ.ม. @ 1,906.00 = 83,844.940 บาท

ค่าแผ่นสะท้อนแสงติดที่เสาทุกต้น (ขนาด 0.05x0.15 ม. 2 ข้าง ชนิด

Very High Intensity Grade) = 830.000 ต้น @ 37.00

เป้าสะท้อนแสงแบบสี่เหลี่ยมคางหมูฯ ขนาด 0.10 x 0.15 ม. = 0.00 บาท

(ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Very High Intensity Grade) = 830 อัน @

ค่าขนส่ง = 3,260.000 ม. @ 6.400 = 20,864.000 บาท

BLOCK OUT BLIP C-150X75X20X4.5 มม. L = 0.33ม.(3.99กก/ชุด) = 140,270.000 บาท

= 830.000 ชุด @ 169.00

ชาย ทรัพย์แจ่ม

15 สิงหาคม 2568 10:27:08

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน

และทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

1 6.8(1) SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS...I...TYPE...I...
งานราวกันอันตราย ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน และ ทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง

กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,260.00 M.)

STEEL PLATE 200X100X4 มม.(0.691 กก/ชุด) L = = 48,140.000 บาท

0.33ม.(3.99กก/ชุด) = 1,660.000 ชุด @ 29.00

ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนล่าง ติดกับเสา = 1,660.000 ชุด @ 10.00 = 16,600.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 4,301,258.940 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 4,301,258.940 / 3,260.000 = 1,319.404 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 1,319.40 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน

และทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2 6.10(4.1) REFLECTING TARGET FOR GUARDRAIL
งานราวกันอันตราย ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน และ ทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง
กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,260.00 M.)

6.10(4.1) REFLECTING TARGET FOR GUARDRAIL

แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.15 M. x 0.10 M. ชนิดหน้าเดียว

เข้าสะท้อนแสง (ติดแผ่นสะท้อนแสง High Prismatic Grade) = 1 อัน = 65.00 บาท

@ 65.00

ค่าอุปกรณ์ประกอบ เช่น น๊อตยึด = 1 ชุด @ 8.00 = 8.00 บาท

ค่าติดตั้ง = 1 อัน @ 10.00 = 10.00 บาท

ค่างานต้นทุน = 83.00 บาท/อัน

คิดให้ = 83.000 บาท/อัน

ค่างานต้นทุน = 83.00 บาท/อัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล.3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน

และทล.3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3 7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง หลายช่องจราจร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานราวกันอันตราย ทล. 3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ทล. 3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน และ ทล. 3291 ตอนเตาปูน-เบ็กไพร ระหว่าง
กม.0+400-กม.45+605 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,260.00 M.)

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง

สำหรับทางหลวง หลายช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 6 ชุด = 12,690 ตร.ม. @ 2,545.48 = 32,302.14 บาท

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. = 49.0 ม. @ 123.83 = 6,067.67 บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น = - ชุด @ - = - บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4 ชุด @ 1,720.13 = 6,880.52 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า = - ชุด @ - = - บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า = 33 ชุด @ 763.09 = 25,181.97 บาท

Concrete Barrier = - ม. @ - = - บาท

สัญญาณธง = - ชุด @ - = - บาท

ไฟกระพริบ = 2 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

สีดีเส่น Cold Paint = - ตร.ม. @ - = - บาท

ทาสีเสาป้ายเหล็ก = 14.94 ตร.ม. @ 133.31 = 1,991.65 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 75,499.95 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 90 วัน = 3.0 เดือน

ค่างานป้ายชุดที่ 4 = 75,499.95 x 3 / 36 = 6,291.66 บาท

คิดให้ = 6,291.660 บาท

ค่างานต้นทุน = 6,291.66 บาท

ชาย ทรัพย์แจ่ม

15 สิงหาคม 2568 10:27:08

หน้า 4 จาก 4