

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด
หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง
กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบึงกาฬ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,499,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 9,499,494.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สัมพันธ์ ศรีพันดอน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สุรสิทธิ์ ล้วนชาวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.บึงกาฬ

7.3 ธนากร เทียงผดุง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 5.0 CM. THICK	ตร.ม.	1,596.000	29.59	47,225.64	1.3827	40.91	65,298.89
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. (ขนเก็บที่ ทล.2026 ที่ กม.20+230)	ม.	75.000	146.42	10,981.50	1.3827	202.45	15,184.12
3	1.3 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	L.S	1.000	7,900.98	7,900.98	1.3827	10,924.68	10,924.68
4	1.4 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	700.000	97.02	67,914.00	1.3827	134.14	93,904.68
5	1.5 REMOVAL OF EXISTING RC. MANHOLE	EACH	5.000	660.51	3,302.55	1.3827	913.28	4,566.43
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

สัมพันธ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:31

หน้า 1 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.1.1 EARTH FILL UNDER SIDEWALK 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	160.000	186.78	29,884.80	1.3827	258.26	41,321.71
7	4.1.1 DUMMY JOINT 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)	ม.	308.000	42.50	13,090.00	1.3827	58.76	18,099.54
8	5.1.1 BORED PILE DIA. 0.50 M. (DRY PROCESS)	ม.	196.000	1,734.68	339,997.28	1.2638	2,192.28	429,688.56
9	5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES	EACH	1.000	2,392,405.36	2,392,405.36	1.2638	3,023,521.89	3,023,521.89
10	5.1.3 DYNAMIC LOAD TEST FOR BORED PILE DIA 0.50 M.	EACH	7.000	57,030.66	399,214.62	1.2638	72,075.34	504,527.43

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:31

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง
 กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1.4 SEISMIC INTEGRITY TEST	EACH	14.000	500.00	7,000.00	1.2638	631.90	8,846.60
12	5.1.5 SOIL INVESTIGATION TEST AND PILE CAPACITY REPORT	ม.	60.000	955.00	57,300.00	1.2638	1,206.92	72,415.74
13	5.2 NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3	ม.	13.000	561.72	7,302.36	1.3827	776.69	10,096.97
14	5.3 NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 3	ม.	154.000	1,784.31	274,783.74	1.3827	2,467.16	379,943.47
15	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 6.1.1.1 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	15.000	21,554.14	323,312.10	1.3827	29,802.90	447,043.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	6.1.1.2 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	5.000	24,935.92	124,679.60	1.3827	34,478.89	172,394.48
17	6.1.1.3 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH NEW CONCRETE COVER	EACH	44.000	7,415.93	326,300.92	1.3827	10,254.00	451,176.28
18	6.1.1.4 STEEL GRATING	EACH	49.000	434.27	21,279.23	1.3827	600.46	29,422.79
19	6.1.2 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	28.000	919.87	25,756.36	1.3827	1,271.90	35,613.31
20	6.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 6.2.1 CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	664.000	654.00	434,256.00	1.3827	904.28	600,445.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.2.2 R.C. RAMP FOR END OF SIDEWALK AND PERPEDICULAR OF SIDEWALK 6.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	ลบ.ม.	6.000	3,565.37	21,392.22	1.3827	4,929.83	29,579.02
22	6.3.1 CONCRETE SLAB 5 CM. THICK WITH 5 CM. LEAN CONCRETE AND 5 CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	2,111.000	294.19	621,035.09	1.3827	406.77	858,705.21
23	6.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.4.1 THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	80.000	288.55	23,084.00	1.3827	398.97	31,918.24
24	6.4.2 BARRIER MARKING	ตร.ม.	36.000	64.64	2,327.04	1.3827	89.37	3,217.59
25	6.4.3 CURB MARKING	ตร.ม.	150.000	64.64	9,696.00	1.3827	89.37	13,406.65

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:31

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER) 6.5.1 COVER WALKWAY (SPREAD FOOTING)	ม.	78.000	9,009.33	702,727.74	1.3827	12,457.20	971,661.64
27	6.5.2 REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE F (SPREAD FOOTING)	EACH	4.000	122,171.27	488,685.08	1.3827	168,926.21	675,704.86
28	6.5.3 รั้วลูกกรงเหล็ก	ม.	150.000	1,314.02	197,103.00	1.3827	1,816.89	272,534.31
29	7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง 8. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	30,614.28	30,614.28	1.3827	42,330.36	42,330.36
รวมราคากลาง								9,499,494.86


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง
กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง



(สัมพันธ์ ศรีพันดอน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุทธิทธิ ล้นขวางษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนากร เขียงมุดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหึ่ง - เหลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	แขวงทางหลวงบึงกาฬ / กรมทางหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	1,000	SET	186,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			186,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่านีเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับสะพานลอยคนเดินข้าม และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	186,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	186,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	186,000.00	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เทลาหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เทลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เทลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เทลาหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	100x50x4.78MM.	ท่อน	1,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.84	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	J-boltDia.16mm.L=50CM.	ชุด	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	POLYCARBONATESOLIDSHEETCLEAR2.00MM.(THK)	บาท/ตร.ม.	954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	954.86	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	LIGHTING16WATT.	ชุด	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	STAINLESSSTEELHOLLOWØ100MM.(1.5MM.THK)	บาท/ม.	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	401.33	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด				
สาย 2026	หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
ตอน	ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ดินถมราคาตามแหล่งดิน(อำเภอเซกา)	ลบ.ม.	25.00	10.00	37.70	0.00	0.00	62.70	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
7	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ต้น	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
8	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	24.00	88.00	0.00	0.00	208.00	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
9	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	582.00	107.00	241.55	0.00	0.00	823.55	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
10	น้ำมันทาผิวไม้	บาท/ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
11	JOINTSEALER	บาท/ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	แผ่นGeotextileWeight200g/sq.m.(MIN.)	บาท/ตร.ม.	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
13	ท่อคสล.Ø0.30เมตรชั้น3	ท่อน	363.00	75.00	193.75	0.00	0.00	556.75	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
14	ท่อคสล.Ø0.80เมตรชั้น3	ท่อน	1,190.00	84.00	216.90	0.00	0.00	1,406.90	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
15	สีกันสนิม	ลิตร	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	104.35	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
16	สีน้ำมัน	ลิตร	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	126.81	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
17	เหล็กฉากL100x100x7มม.	บาท/กก.	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
18	SteelSleeve1/8"Thk.x0.10m.ขึ้นรูป0.04x0.06m.	บาท/กก.	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
19	เหล็กรูปพรรณที่ใช้ในงานทั่วไป(เฉลี่ย)	บาท/กก.	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
20	เหล็กแผ่นเรียบดำ(เฉลี่ย)	บาท/กก.	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
21	H150x100x6x9MM.	บาท/กก.	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
22	METALSHEETROOFING0.4MM.(MIN)THK	บาท/ตร.ม.	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	201.58	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตफलตค	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินวงหน้จ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
23	METALSHEETFLASHING0.4MM.(MIN)T HK(ด้านข้าง-ด้านหน้า)	บาท/ม.	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	141.29	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
24	ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่าโดยเฉลี่ย	ลบ.ฟ.	660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	660.43	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
25	ตะแกรงเหล็ก(FORCONCRETESLAB)	บาท/ตร.ม.	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
26	เหล็ก50x50x3.2mm.	บาท/กก.	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
27	แผงรั้วตะแกรงเหล็กตัน7mm.	บาท/ตร.ม.	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	317.99	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
28	4-J-boltM12	ตัว	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
29	J-BOLTM20x500MM.	ชุด	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
30	ALUMINIUMSHEET0.5MM.(MIN)THKด้า นหน้า	ตร.ม.	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
31	STAINLESSSTEELGUTTER0.4MM.(MIN) THK	บาท/เมตร	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
32	ท่อรับน้ำฝนHDPEPIPIEDIA0.10M.	บาท/เมตร	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	126.10	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
33	ข้อต่อท่อรับน้ำHDPEPIPEDIA0.10M.	LS	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
34	PVC.PIPEØ4"(CLASS13.5)	ม.	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	360.25	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
35	ข้อต่อตรงPVC.Ø4"	ชุด	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	ส.ค. 2568	สกลนคร
36	ข้องอ90oPVC.Ø4"	ชุด	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	ส.ค. 2568	สกลนคร
37	ROUGHMORTARFINISHING	บาท/ตร.ม.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
38	METALSHEETROOF0.47MM.	บาท/ตร.ม.	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.53	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

สัมพันธ ศรีพันดอน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล้าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
39	ANCHORBOLTØ19MM.(L=30CM.)	ชุด	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
40	CHEMICALBOLTM12x150MM.	ชุด	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	113.90	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
41	H175x175x7.5x11MM.	บาท/กก.	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
42	SHS100x100x3.2MM.	กก.	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
43	C150x75x6.5x10MM.	กก.	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
44	C100x50x5x7.5MM.	กก.	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
45	C100x50x20x3.2MM.	กก.	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
46	L50x50x5MM.	กก.	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
47	SHS50x50x3.2mm.	กก.	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
48	FLASHING	ม.	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	141.29	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
49	H100x100x6x8MM.	กก.	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
50	L65x65x5MM.	กก.	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
51	C180x75x7.5x10.5MM.	กก.	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
52	LAMP1X36WFLUORESCENTFIXTURE	ชุด	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
53	NYY1C-10SQ.MM.	บาท/เมตร	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
54	NYY1C-6SQ.MM.	บาท/เมตร	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
55	NYY1C-4SQ.MM.	บาท/เมตร	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
56	NYY1C-2.5SQ.MM.	บาท/เมตร	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
57	RSCØ4"	บาท/เมตร	1,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.23	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
58	RSCØ11/2"	บาท/เมตร	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	327.82	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
59	MAGNETICCONTACTOR30A	ชุด	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
60	PHOTOSWITCH	ชุด	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
61	TIMERSWITCH	ชุด	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
62	SELECTORSWITCH	ชุด	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินลงทุนจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
63	2PMCCB20AT	ชุด	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
64	OUTDOORFUSIBLESAFTYSWITCH(30A)	ชุด	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
65	CARTRIDGEFUSE20A	ชุด	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
66	HDPE.PIPEØ4"	บาท/เมตร	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	246.10	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
67	STAINLESSSTEELPLATE100x100x6mm .thk.	บาท/ตร.ม.	3,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.11	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
68	STAINLESSSTEELPIPEØ21/2"	ท่อน	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	242.66	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
69	STAINLESSSTEELPIPEØ2"	ท่อน	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	186.66	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
70	STAINLESSSTEELPIPEØ1"	ท่อน	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
71	STAINLESSSTEELPIPEØ11/2"	ท่อน	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	141.87	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
72	GUTTERSTEELSHEET,thk.=1.5mm.	บาท/เมตร	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
73	L50x50x6MM.	บาท/กก.	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
74	ไม้อัดยาวหนา4มม.	บาท/ตร.ม.	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	129.17	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
75	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว ตรามือ	กก.	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99	ก.ค. 2568	
76	ไม้ยางไม้ยางไม้ไซขนาด11/2x3นิ้วยาว4- 4.50เมตร	ลบ.พ.	672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	672.90	ก.ค. 2568	
77	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,850.00	686.00	1,104.51	80.00	4,400.00	27,434.51	ก.ค. 2568	
78	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	21,050.00	686.00	1,104.51	80.00	4,400.00	26,634.51	ก.ค. 2568	

สัมพันธ์ ศรีพินดอน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	2026				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
78	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,050.00	686.00	1,104.51	80.00	4,400.00	26,634.51	ก.ค. 2568	
79	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,150.00	686.00	1,104.51	80.00	3,600.00	25,934.51	ก.ค. 2568	
80	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,500.00	686.00	1,104.51	80.00	3,600.00	25,284.51	ก.ค. 2568	
81	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	686.00	1,104.51	80.00	3,600.00	25,734.51	ก.ค. 2568	
82	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)	ตัน	20,950.00	686.00	1,104.51	80.00	3,100.00	25,234.51	ก.ค. 2568	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหึ่ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
82	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	686.00	1,104.51	80.00	3,100.00	25,234.51	ก.ค. 2568	
83	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	686.00	1,104.51	80.00	3,100.00	25,234.51	ก.ค. 2568	
84	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,050.00	686.00	1,104.51	80.00	3,100.00	25,334.51	ก.ค. 2568	
85	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.23	ก.ค. 2568	
86	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1(ปูนถุง)	บาท/ตัน	2,317.76	76.00	196.36	50.00	0.00	2,564.12	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

สัมพันธ์ ศรีพินดอน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
87	SHS175x175x5MM.	บาท/กก.	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.07	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
88	ST.PIPEØ60.5x3.2MM.	บาท/กก.	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
89	PLATE20MM.	บาท/กก.	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
90	PLATE16MM.	บาท/กก.	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
91	PLATE15MM.	บาท/กก.	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
92	PLATE12MM.	บาท/กก.	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด				
สาย	2026 หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
93	PLATE9MM.	บาท/กก.	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
94	PLATE4.5MM.	บาท/กก.	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
95	STIFFENERPLATE10MM.(THK)	กก.	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
96	STAINLESSSTEELGUTTER,thk.=1.0mm	บาท/เมตร	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
97	C100x50x20x3.2MM.-11	บาท/กก.	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
98	H150x150x7x10MM.	บาท/กก.	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	2026					
ตอน	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.69	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
99	RHS100x50x3.2MM.	บาท/กก.	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
100	PLATE4.5MM.-1	บาท/กก.	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมง	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	100x50x4.78MM.	ท่อน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	19 พฤศจิกายน 2567	https://www.onestockhome.com/en/products/70602858/steel-rec-pipe-4x2-inch_steel-rectangular-pipe_onestockhome?item_id=49771010
2	J-boltDia.16mm.L=50CM.	ชุด			X				บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	https://www.homepro.co.th/p/1119269?lang=th&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyeWrBhDDARIsAGP1mWSZvhpPckmOLIUk9fh05UPbhTJwOZBSmYIXm0OiopUwcVlKktEmCGUaAqreEALw_wcB

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
4	LIGHTING16WATT.	ชุด			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไฟว์สตู จำกัด	28 สิงหาคม 2568	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A--LED-T8-1x18-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-NEPTUNE-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-30001714-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก / ส่วนหลวงหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
4	LIGHTING16WATT.	ชุด			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 สิงหาคม 2568	x-9-%E0%B8%8B%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AA-60204425
5	STAINLESSSTEELHOLLOWØ100MM.(1.5MM.THK)	บาท/ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 2408/6 = 401.33 บาท https://www.onestockhome.com/th/products/59014401/ornament-stainless-tube-304-1016-mm-4-inches_stainless-steel-tube-4-inch_lohakit?item_id=8929410
6	ดินถมราคาณแหล่งดิน(อำเภอเซกา)	ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	26 กรกฎาคม 2567	อ้างอิงจากหนังสือ สทล.3.2/พ./3443 ลว. 26 ก.ค. 2567

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองพึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมง	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ต้น	X						ท้องถิ่น	30 มีนาคม 2567	จากแหล่งท้องที่ก่อสร้าง
8	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X						ท่าทราย ไชคสิริกร	30 กรกฎาคม 2567	อ้างอิงจากหนังสือ สทล.3.2/ผ./3598 ลว. 30 ก.ค. 2567
9	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.			X				หิน อาร์พีเทรตติ้ง	11 กรกฎาคม 2567	อ้างอิงจากหนังสือ สทล.3.2/ผ./3057 ลว. 11 ก.ค. 2567
10	น้ำมันทาผิวไม้	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	30 มีนาคม 2567	จากแหล่งท้องที่ก่อสร้าง
11	JOINTSEALER	บาท/ลิตร	X						ท้องถิ่น	30 มีนาคม 2567	จากแหล่งท้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
12	แผ่นGeotextileWeight200g/sq.m.(MIN.)	บาท/ตร.ม.			X				บริษัท มารีน ไชน่ จำกัด	30 มีนาคม 2567	ราคาวัสดุ 840/20 = 42 บาท https://nocnoc.com/p/Pavers/Geotextile-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C-200/12008106?area=pdp-variant&entryPoint=Variant%20Change

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
13	ทอกสล.Ø0.30เมตรชั้น3	ท่อน			X				หจก.เล้งบึงกาฬ คอนกรีต	26 กรกฎาคม 2567	อ้างอิงจากเอกสารเลขที่ สทล.3.2/พ./3443 ลว.26/7/67
14	ทอกสล.Ø0.80เมตรชั้น3	ท่อน			X				โรงท่อ บ.นพรัตน์คอนกรีต	26 กรกฎาคม 2567	อ้างอิงจากเอกสารเลขที่ สทล.3.2/พ./3443 ลว.26/7/67

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างทั้งหมดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	สีกันสนิม	ลิตร	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	สีกันสนิมราคา 395 บาท/แกลลอน = $395/3.785 = 104.35$ บาท/ลิตร https://globalhouse.co.th/product/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:59

หน้า 8 จาก 73

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองชาย / กรมหลวงหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างทั้งหมดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	ลี้กันสนิม	ลิตร	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	A1- %E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87 -F1024-1-%E0%B8%81%E0%B8%A5- %E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81 %E0%B8%94%E0%B8%87- i.8850106021568

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / ปริมาณงาน 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	สีน้ำมัน	ลิตร	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	สีน้ำมันราคา 480 บาท/แกลลอน = $480/3.785 = 126.81$ บาท/ลิตร https://globalhouse.co.th/product/Beger-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:59

หน้า 10 จาก 73

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมช่างเทคนิค 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	สีน้ำมัน	ลิตร	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	E0%B8%A5.-SILVER-i.8855421012765
17	เหล็กฉากL100x100x7มม.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	18 พฤศจิกายน 2567	ราคาวัสดุ 1653.15/64.2 = 25.75 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/12499546/angle-steel-sys-100x100-mm-7-mm-6-m-642-kg_angle-steel_sys

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวบั้งน้ำ / กรมหลวงหลวบั้งน้ำ 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
18	SteelSleeve1/8"Thk.x0.10m.ขึ้นรูป0.04x0.06m.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาวัสดุ 380.37/16.6x22.91 = 63.38 บาท https://www.onestockhome.com/th/products/79442172/steel-rec-pipe-2-38x1-18-inch_steel-rectangular-pipe_onestockhome
19	เหล็กรูปพรรณที่ใช้ในงานทั่วไป(เฉลี่ย)	บาท/กก.	X						บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาเฉลี่ย 24.97 บาท/กก.
20	เหล็กแผ่นเรียบดำ(เฉลี่ย)	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาเฉลี่ย 21.50 บาท/กก.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
21	H150x100x6x9MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/50105730/wide-flange-148x100-ss400-hb-148x100_sys

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	METALSHEETROOFING0.4MM.(MIN) THK	บาท/ตร.ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 4 ห้อง 02 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ราคาต่อแผ่น = 100 บาท เพราะฉะนั้น ราคาต่อแผ่น = $100/0.76+70(\text{ค่าแรง}) = 201.58 \text{ บาท/ตร.ม.}$ https://www.onestockhome.com/th/products/38242135/metal-sheet-imported-steel-popular-rib-040-mm-mango-yellow-az70_metal-sheet

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก/กรมหลวงหลวง
แขวงหลวงหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
23	METALSHEETFLASHING0.4MM.(MIN)THK(ด้านข้าง-ด้านหน้า)	บาท/ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 4 ห้อง 02 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ราคาต่อแผ่น = 283 บาท ยาว เพราะฉะนั้น ราคาต่อเมตร = $283/3.1+50 = 141.29$ บาท/ม. https://www.onestockhome.com/th/products/50747190/gable-trim-curve-type2-metal-sheet-bluescope-zacs-cool-girth-457-mm-mg-yellow-az70_metal-sheet-bluescope-zacs-

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:59

หน้า 16 จาก 73

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
23	METALSHEETFLASHING0.4MM.(MIN))THK(ด้านข้างด้านหน้า)	บาท/ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	cool-girth-457_blue-scope-steel
24	ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่าโดยเฉลี่ย	ลบ.ฟ.	X						ราคาพานิชย์จังหวัดบึงกาฬ	18 พฤศจิกายน 2567	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร = 635.51 บาท/ลบ.ฟ. ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร = 710.28 บาท/ลบ.ฟ. ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร = 635.51 บาท/ลบ.ฟ. ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่าโดยเฉลี่ย = (635.51+710.28+635.51)/3 = 660.43 บาท/ลบ.ฟ.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลว่งเมือง / กรมหลวงหลว่ง
ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงโง่/กรมหลวงควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
25	ตะแกรงเหล็ก(FORCONCRETESLAB)	บาท/ตร.ม.	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 21.55+0.12 = 21.67 บาท/กก. https://globalhouse.co.th/product/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A-4.0-%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-20-x-20%E0%B8%8B%E0%B8%A1.--%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2

สัมพันธ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:59

หน้า 19 จาก 73

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงปีงาย/กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
25	ตะแกรงเหล็ก(FORCONCRETESLAB)	บาท/ตร.ม.	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99-i.0611402020501
26	เหล็ก50x50x3.2mm.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 562.62/24.9 = 22.60 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/products/46362555/steel-square-pipe-2x2-inch-steel-tube-2-x-2-inch_onestockhome?srsltid=AfmBOopo1yAQ5ocOBB3PA_nNHnk9DhHnbz8UjSd8nOK0Vt0MI2skp4E&item_id=7500693

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล้าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมือง / กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
27	แผงรั้วตะแกรงเหล็กคั้น7mm.	บาท/ตร.ม.			X				สหสินไทย ค้าวัสดุก่อสร้าง	28 สิงหาคม 2568	https://sahasinThai.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-wave-dia-7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5/
28	4-J-boltM12	ตัว			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/65552449/j-bolt-m12-x-300-mm_fasteners

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:59

หน้า 21 จาก 73

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองเวียงจันทน์/กรมหลวงหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เลาห์หลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	J-BOLTM20x500MM.	ชุด			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 สิงหาคม 2568	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C-U-HENG-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-M20-x-500-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-(%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%81-1-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94)-60274928?gad_source=1&gclid=CjwKCA

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก/ปริมาณงาน 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	J-BOLTM20x500MM.	ชุด			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 สิงหาคม 2568	SHTkJg2qwC3EyKIMI7lg7YAGCBeN1eFTP 9b0RoClvgQAvD_BwE
30	ALUMINIUMSHEET0.5MM.(MIN)THK ด้านหน้า	ตร.ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	ราคาต่อแผ่น 1456 บาท = 1456/6 = 184.48 บาท/ตร.ม. https://www.onestockhome.com/en/products/72531930/aluminum-sheet-4x8-05-mm-1100_aluminum?item_id=31872530
31	STAINLESSSTEELGUTTER0.4MM.(MIN)THK	บาท/เมตร			X				กิจเจริญ ราน้ำฝน	28 สิงหาคม 2568	https://kcrangnam.com/product/stainless-gutter/

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เลาหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก/กรมหลวงหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
32	ท่อรับน้ำฝนHDPEPIPEDIA0.10M.	บาท/เมตร			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 756.6/6 = 126.10 บาท/ม. https://www.onestockhome.com/th/product_categories/hdpe-pipe-110-mm
33	ข้อต่อท่อรับน้ำฝนHDPEPIPEDIA0.10M	L.S			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลายน้อย / กรมหลวงหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
34	PVC.PIPEØ4"(CLASS13.5)	ม.	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 1,041 บาท/เส้น = (1,041/4)+100 = 360.25 บาท/ม.(รวมค่าแรง) https://globalhouse.co.th/product/SCG-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-4100-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-13.5-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลิ่งเมืองคำ / กรมหลวงหลิ่ง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
35	ข้อต่อตรงPVC.Ø4"	ชุด		X					บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 130 บาท/อัน = 130x(130x0.3) = 169 บาท/ชุด(รวมค่าแรง) https://www.homepro.co.th/p/1136933?https://www.homepro.co.th/p/1136933?lang=th&gad_source=1&gclid=CjwKC-Ajw4ri0BhAvEiwA8oo6Fyu_vmFiH0n7BaqYL1cHXnVFBQjDp457oHX5lg7fUdKOR6_ZjL_M2RoCQ9sQAvD_BwE

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมทางหลวง 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
36	ช่องอ90oPVC.Ø4"	ชุด		X					บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 210 บาท/อัน = 210+(210x0.3) = 273 บาท/ชุด(รวมค่าแรง) https://www.homepro.co.th/p/1055023?lang=th&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4ri0BhAvEiwA8oo6F76DlrVfXQJNqfiNKnpL1FzJAUgoNcvGsWoJQt544ebavENmm1wVxoCYIQAvD_BwE
37	ROUGHMORTARFINISHING	บาท/ตร.ม.	X						บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	20 พฤศจิกายน 2567	*ราคาวัสดุ 250 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / ปริมาณงาน 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
38	METALSHEETROOF0.47MM.	บาท/ตร.ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 198 บาท/เมตร = 198/0.76+70 = 330.53 บาท/ตร.ม. https://www.onestockhome.com/th/products/52957515/metal-sheet-bluescope-zacs-cool-popular-rib-047-mm-mg-yellow-az70_metal-sheet-popular-rib-thickness-0-47-mm_blue-scope-steel

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก / กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจึงหรือวัสดุใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	ANCHORBOLTØ19MM.(L=30CM.)	ชุด			X				บริษัท ซีซีที เพ็ริงสโตนส์ จำกัด	28 สิงหาคม 2568	https://www.ccp-pavingstone.com/product/38179-40437/j-bolt-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	CHEMICALBOLTM12x150MM.	ชุด	X						บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 1,139 บาท/10ชุด = 1,139/10 = 113.9 บาท/ชุด https://www.ofm.co.th/product/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-m12-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจัดหามาได้ไกลเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	CHEMICALBOLTM12x150MM.	ชุด	X						บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	A7-160%E0%B8%A1%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0-10-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-p.Y034109?utm_source=google&utm_medium=pmx&utm_campaign=mix&utm_content=Y034109&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwqf20BhBwEiwAt7dtdQZh25TLjqkmvUZ4W3TPfnu6QQ3HSGXpNB SHHDzBJPo1Koi3jNQ5nhoCf0kQAvD_Bw

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง
ทางลอดหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
41	H175x175x7.5x11MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 7284.24 บาท/ทอน = $7284.24/241.2 = 30.20$ บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/49275288/h-beam-175x175x75x11-mm-6m-2412kg_h-beam_sys

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวบั้งน้ำ / กรมหลวงหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
42	SHS100x100x3.2MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 1185.05 บาท/ทอน = 1185.05/53 = 22.70 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/products/98630676/steel-square-pipe-4x4-inch_square-pipe_onestockhome?item_id=94167161

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / 8 แขวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
43	C150x75x6.5x10MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 2588.79 บาท/ทอน = 2588.79/111.6 = 23.20 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/58623334/channel-steel-sys-150x75x65x10-mm-6m-1116kgpc_channel-steel_sys?srsId=AfmBOoo5AFhixxAKikWc1em_Bzjl094UVMFh1ssACKWtbe-dpE-xjw4D

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงโพนียง / กรมหลวงหลวง 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
44	C100x50x5x7.5MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 1247.66 บาท/ทอน = 1247.66/56.16 = 22.20 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/66024076/channel-steel-sys-100x50x5x75-mm-6m-5616kgpc_channel-steel_sys
45	C100x50x20x3.2MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 632.71 บาท/ทอน = 632.71/30.00 = 21.09 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/products/2296756/lip-channel-4-inches_lip-channel_onestockhome?item_id=3744

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง 2028 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	L50x50x5MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 503.74 บาท/ทอน = 503.74/22.62 = 22.29 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/8766635/equal-angles-steel-tis-50x50-mm-5-mm-6-m-2262-kg_angle-steel_onestockhome

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองห้าง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบางปีงบประมาณ 2028 งบประมาณ 0100 ตอน หนองห้าง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ปริมาณประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
47	SHS50x50x3.2mm.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 562.62 บาท/ทอน = 562.62/24.9 = 22.60 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/products/46362555/steel-square-pipe-2x2-inch-_steel-tube-2-x-2-inch_onestockhome?item_id=7500693

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
48	FLASHING	ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 283 บาท/ม. = $283/3.1+50 = 141.29$ บาท/ม.(รวมค่าแรง) https://www.onestockhome.com/th/products/50747190/gable-trim-curve-type2-metal-sheet-bluescope-zacs-cool-girth-457-mm-mg-yellow-az70_metal-sheet-bluescope-zacs-cool-girth-457_blue-scope-steel

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก/กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
49	H100x100x6x8MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 2734.8 บาท/ทอน = 2734.8/103.2 = 26.50 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/item/95361636/h-beam-100x100x6x8-mm-6m-1032kg_h-beam_sys

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงหลวง
แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงหลวง 0100 ตอน ท้องหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
50	L65x65x5MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 699 บาท/ทอน = 699/30 = 23.30 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/16073714/angle-steel-tis-size-65x65-thickness-5-mm_angle-steel_onestockhome?srsltid=AfmBOopVDabOmRmVH-qawdCJWwUV0kLzYNuIBbsUdChBe-LYIB2xx4xT

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลิ่งในภาค / กรมหลวงลาว ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
51	C180x75x7.5x10.5MM.	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 4083.18 บาท/ทอน = 4083.18/128.4 = 31.80 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/items/4874458/channel-steel-size-180x75x7x105-_wh-g8-warehouse-products?srsltid=AfmBOopMTjOaiGUMz2qQK_cWk_xGZJSMoP2ZatLj_Czrj_vzVO5sr46X

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงเมืองปาก / กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
52	LAMP1X36WFLUORESCENTFIXTURE	ชุด			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 508 บาท = $508 + 508 \times 0.3 = 623$ บาท/ชุด https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-IP65-LED-36W-Daylight-OPPLE-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-WP-U4-1200-36W-

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:59

หน้า 43 จาก 73

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงน้ำขาว / กรมหลวงหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
52	LAMP1X36WFLUORESCENTFIXTURE	ชุด			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	27 สิงหาคม 2568	E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2-60376995
53	NY1C-10SQ.MM.	บาท/เมตร			X				ทจก.ศิริชัย อิเล็กทริก	20 พฤศจิกายน 2567	ราคาวัสดุ 62 บาท/ม. = 62+22 = 84 บาท/ม. https://sirichaielectric.com/product_in/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-NY1-1x10-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4-YAZAKI

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
55	NY1C-4SQ.MM.	บาท/เมตร			X				หจก.ศิริชัย อิเล็กทริค	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 36 บาท/ม. = 36+15 = 51 บาท/ม. https://sirichaielectric.com/product_in/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-NYY-1x4-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4-YAZAKI

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงน้ำขาว/กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
56	NY1C-2.5SQ.MM.	บาท/เมตร			X				ทจก.ศิริชัย อิเล็กทริก	20 พฤศจิกายน 2567	ราคาวัสดุ 32 บาท/ม. = 32+12 = 44 บาท/ม. https://sirichaielectric.com/product_in/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-NYY-1x2.5-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4-YAZAKI

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
57	RSCØ4"	บาท/เมตร			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	20 พฤศจิกายน 2567	ราคาวัสดุ 4407.30 บาท/ทอน = 4407.30/3+105 = 1574.23 บาท/ม.(รวมค่าแรง) https://www.onestockhome.com/th/products/2479329/daiwa-rigid-steel-conduit-rsc_rsc-conduit-1-2-inch_daiwa?item_id=78383428

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวห่งหน่อกม.0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
58	RSCØ11/2"	บาท/เมตร			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 833.46 บาท/ม. = 833.46/3+50 = 327.82 บาท/ม.(รวมค่าแรง) https://www.onestockhome.com/th/products/2479329/daiwa-rigid-steel-conduit-rsc_rsc-conduit-1-2-inch_daiwa?item_id=92030876

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงน้ำขาว / กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
59	MAGNETICCONTACTOR30A	ชุด			X				บริษัท สมบูรณ์การไฟฟ้า คลองหลวง จำกัด	27 สิงหาคม 2568	https://somboonkl.co.th/product/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-30a110-250vac-dc-no-nc/#tab-additional_information

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง
ระหว่างหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
60	PHOTOSWITCH	ชุด			X				บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	20 พฤศจิกายน 2567	https://www.homepro.co.th/p/1075559?lang=th&gad_source=1&gclid=Cj0KCCiAsburBhCIARisAExmsu7qZdn5mVltGwNqQuDktwsmvUOQZK5uxEELP4MdBFfpF3uHK3k733AaAs9VEALw_wcB
61	TIMERSWITCH	ชุด			X				หจก.ศิริชัย อิเล็กทริก	26 สิงหาคม 2568	https://sirichaielectric.com/TIMER-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-H3M-A-CIKACHI-product

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
62	SELECTORSWITCH	ชุด			X				บริษัท โลท์-เฮาส์ อิเล็กทริก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	26 สิงหาคม 2568	http://www.lheeng.com/product/1241/dako-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3-auto-manual-selector

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เทลาหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เทลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
63	2PMCCB20AT	ชุด			X				ศิริชัย อิเล็กทริก	26 สิงหาคม 2568	https://shop.sirichaielectric.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-2P-20A-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99H-30KA-EZC100H2020-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
64	OUTDOORFUSIBLESAFTYSWITCH(30A)	ชุด			X				บริษัท เทคเซอร์ จำกัด	26 สิงหาคม 2568	https://store.techer.co.th/product/884/du221rb-schneider-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C-outdoor-safety-switch-1p-240vac-30a

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างทั้งหมดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
65	CARTRIDGEFUSE20A	ชุด	X						บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	26 สิงหาคม 2568	https://www.ofm.co.th/product/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-dc-20a-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-1000v-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10x38-mm-suntree-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงน้ำขาว / กรมทางหลวง
ระหว่างหลวงหลวงน้ำขาว 2028 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
65	CARTRIDGEFUSE20A	ชุด	X						บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	26 สิงหาคม 2568	srd-30-fuse-20a-p.YA11466?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=mix&utm_content=YA11466&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4ri0BhAvEiwA8oo6F6Oz8J5N8pyLQkLsxTUgZqc5j2KRmJc6n6K0H2PTQuk8KdNSE58mDBoCDesQAvD_BwE&gclid=aw.ds

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงเมืองปาก/กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
66	HDPE.PIPEØ4"	บาท/เมตร			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 756.6 บาท/มวน = 756.6/6+120 = 246.10 บาท/ม.(รวมค่าแรง) https://www.onestockhome.com/th/products/51362488/hdpe-pe-pipe-pn6-pe100-size-110-mm_onestockhome?item_id=92150426

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าพลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงน้ำเขียว/กรมหลวงหลวง
แขวงหลวงหลวงน้ำเขียว 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าพลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
67	STAINLESSSTEELPLATE100x100x6 mm.thk.	บาท/ตร.ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 10,814.72 บาท/แผ่น = $10,814.72 / 2.88 = 3755.11$ บาท/ตร.ม. https://www.onestockhome.com/th/products/66901462/stainless-sheet-304-no1-matt-4x8-ft-6-mm_stainless-steel

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
68	STAINLESSSTEELPIPEØ21/2"	ท่อน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	20 พฤศจิกายน 2567	ราคาวัสดุ 1456 บาท/ท่อน = 1456/6 = 242.66 บาท/ม. https://www.onestockhome.com/th/products/51456872/ornament-stainless-tube-304-635-mm-2-12-inches_stainless-steel-tube-2-1-2-inch_lohakit?item_id=28526294

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงน้ำขาว/กรมหลวงหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
69	STAINLESSSTEELPIPEØ2"	ท่อน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 1120 บาท/ท่อน = 1120/6 = 186.66 บาท/ม. https://www.onestockhome.com/th/products/48863022/ornament-stainless-tube-304-508-mm-2-inches_stainless-steel-tube-2-inch_lohakit?item_id=31842874

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/ปริมาณงาน 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
70	STAINLESSSTEELPIPEØ1"	ทอน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 548.80 บาท/ทอน = 548.80/6 = 91.46 บาท/ม. https://www.onestockhome.com/th/products/26288866/ornament-stainless-tube-304-254-mm-1-inch_stainless-steel-tube-1-inch_lohakit?item_id=20111176

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงวงศา
ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
71	STAINLESSSTEELPIPEØ11/2"	ทอน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ 851.20 บาท/ทอน = 851.20/6 = 141.87 บาท/ม. https://www.onestockhome.com/th/products/35242731/ornament-stainless-tube-304-381-mm-1-12-inches_stainless-steel-tube-1-1-2-inch_lohakit?item_id=45786280

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวบึงกาฬ/กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
72	GUTTERSTEELSHEET,thk.=1.5mm.	บาท/เมตร			X				บริษัท พิศเพ็ง สแตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด	26 สิงหาคม 2568	https://xn--72c2alb0cq6ad9dc1nj5hqc.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA-304-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
73	L50x50x6MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	ราคาวัสดุ $590.65/26.6 = 22.20$ บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/products/5315815/equal-angles-steel-tis-50x50-mm_angle-steel_onestockhome?item_id=57759978

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวียงผา / กรมหลวงผา
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดไกลเคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
74	ไม้อัดยางหนา4มม.	บาท/ตร.ม.			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 สิงหาคม 2568	ราคาต่อตารางเมตร $372/(1.2 \times 2.4) = 129.17$ บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงพระบาง
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุการณ์สืบราคา
77	ST.PIPEØ60.5x3.2MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	555.14/24.9 = 22.29 บาท/กก. https://www.onestockhome.com/th/products/39887579/steel-round-pipe-2-inch-_steel_pap-pacific-pipe?item_id=52289810
78	PLATE20MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/16011430/black-steel-sheet-4x8-ft-20-mm_steel-sheet_onestockhome

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลางในถ้ำ / กรมทางหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
79	PLATE16MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/33737507/black-steel-sheet-4x8-ft-16-mm_steel-sheet_onestockhome
80	PLATE15MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/65524333/black-steel-sheet-4x8-ft-15-mm_steel-sheet_onestockhome

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
81	PLATE12MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/4204616/black-steel-sheet-4x8-ft-12-mm_steel-sheet_onestockhome
82	PLATE9MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/69895520/black-steel-sheet-4x8-ft-9-mm_steel-sheet_onestockhome

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / ปริมาณงาน 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
83	PLATE4.5MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/91437940/checked-plate-4x8-ft-45-mm
84	STIFFENERPLATE10MM.(THK)	กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) https://www.onestockhome.com/th/products/85096256/black-steel-sheet-4x8-ft-10-mm_steel-sheet_onestockhome

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมหลวงหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุการณ์สืบราคา
85	STAINLESSSTEELGUTTER,thk.=1.0 mm.	บาท/เมตร			X				บริษัท พิศเพ็ง สแตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด	28 สิงหาคม 2568	https://xn--72c2alb0cq6ad9dc1nj5hqc.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA-304-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
86	C100x50x20x3.2MM.-11	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/2296756/lip-channel-4-inches_lip-channel_onestockhome?item_id=37448135
87	H150x150x7x10MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/items/4813988/h-beam-150x150x7x10-mm-6m-189kg_h-beam_sys

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหิ้ง - เหล่าหลวง
ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / ปริมาณงาน 0100 ตอน ทนงหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
88	RHS100x50x3.2MM.	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	29 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/en/products/70602858/steel-rec-pipe-4x2-inch_steel-rectangular-pipe_onestockhome?item_id=49771010
89	PLATE4.5MM.-1	บาท/กก.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	29 สิงหาคม 2568	https://www.onestockhome.com/th/products/15365494/black-steel-sheet-4x8-ft-45-mm_onestockhome
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			15	2	72	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 -

กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน

ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	คาคอเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง
 สูตรที่หนึ่งสี่ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน

หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

ใช้หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,010,551.49 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,814,634.23 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,499,500.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3529
7,010,551.49	1.3827
5,000,000.00	1.4029

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน

หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
เลขที่หนังสือ : อติร.ตอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ตอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าตอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
45.00	5.5917	0.7875	4.5000	10.8792	1.1087	1.0700	1.1863
50.00	5.1389	0.7875	4.5000	10.4264	1.1042	1.0700	1.1815
55.00	5.0153	0.7875	4.5000	10.3028	1.1030	1.0700	1.1802
60.00	4.8662	0.7875	4.5000	10.1537	1.1015	1.0700	1.1786
65.00	5.0598	0.7583	4.0000	9.8181	1.0981	1.0700	1.1750
70.00	4.9727	0.7437	4.0000	9.7164	1.0971	1.0700	1.1739
75.00	4.7381	0.7437	4.0000	9.4818	1.0948	1.0700	1.1714
80.00	4.5082	0.7437	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1690

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : อ.ร.คอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
85.00	4.3052	0.7437	4.0000	9.0489	1.0904	1.0700	1.1667
90.00	4.2178	0.7291	4.0000	8.9469	1.0894	1.0700	1.1657
95.00	4.1333	0.7291	4.0000	8.8624	1.0886	1.0700	1.1648
100.00	3.9801	0.7291	4.0000	8.7092	1.0870	1.0700	1.1631
105.00	4.4446	0.7291	3.5000	8.6737	1.0867	1.0700	1.1628
110.00	4.3392	0.7291	3.5000	8.5683	1.0856	1.0700	1.1616
115.00	4.1970	0.7291	3.5000	8.4261	1.0842	1.0700	1.1601
120.00	4.0666	0.7291	3.5000	8.2957	1.0829	1.0700	1.1587

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควนคูม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : อ.ค.คอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
165.00	3.3718	0.7145	3.5000	7.5863	1.0758	1.0700	1.1511
170.00	3.3044	0.7145	3.5000	7.5189	1.0751	1.0700	1.1504
175.00	3.2406	0.7145	3.5000	7.4551	1.0745	1.0700	1.1497
180.00	3.1806	0.7145	3.5000	7.3951	1.0739	1.0700	1.1491
185.00	3.1236	0.7145	3.5000	7.3381	1.0733	1.0700	1.1484
190.00	3.0697	0.7145	3.5000	7.2842	1.0728	1.0700	1.1479
195.00	3.0186	0.7145	3.5000	7.2331	1.0723	1.0700	1.1474
≥200.00	2.9701	0.7145	3.5000	7.1846	1.0718	1.0700	1.1468

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,010,551.49 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	3,195,917.26 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,499,500.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.2436
7,010,551.49	1.2638
5,000,000.00	1.2775

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข

2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนานาหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78
19	65.30	91.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42
42	141.47	198.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06
65	217.65	304.71

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงทั้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+355 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงทั้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน นนงหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน นนงหึ่ง - เหล้าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43
19	50.03	70.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11
42	109.07	152.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73
65	168.08	235.32

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหัง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหัง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35
19	31.15	43.60

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09
42	68.10	95.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83
65	105.04	147.06

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10

โครงการ : ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เทลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย
รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เทลาหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานล้างป่าชูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:44:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางโพรหมไคต์	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53

สัมพันธ์ ศรีพินดอน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไตต์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซูดล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ซูดล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซูดล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ซูดล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซูดล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 660.430	=	660.430 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 672.900	=	201.870 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 20.000	=	6.000 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 42.990	=	10.747 บาท/ตร.ม.
รวม	=	879.04 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	219.761 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	368.76 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 660.430	=	660.430 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 672.900	=	201.870 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 20.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	6.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 42.990	=	10.747 บาท/ตร.ม.
รวม	=	879.04 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	175.809 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	324.80 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 660.430	=	660.430 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยงหนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 129.170	=	129.170 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 672.900	=	201.870 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 42.990	=	10.747 บาท/ตร.ม.
รวม	=	1,002.21 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 3 ครั้งจาก (1)	=	334.072 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	483.07 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	120.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 24.000 กม.	=	88.000 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×208.000	=	291.200 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 49.540×0.75	=	37.155 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	328.35 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน นอนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน นอนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีนอื่นๆ

Class of Concrete	D1	D2	D3	E2	E3	Lean 1:3:6
ส่วนผสมคอนกรีต	350 : 441 : 662	350 : 441 : 662	350 : 441 : 662	300 : 466 : 662	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843
1. ซีเมนต์ (กก.) 1.05 x 2564.12	942.31	942.31	942.31	807.69	807.69	592.31
2. ทราย (ลิตร) 1.20 x 208.00	110.07	110.07	110.07	116.31	116.31	98.09
3. หิน (ลิตร) 1.15 x 823.55	626.96	626.96	626.96	626.96	626.96	798.39
4. ค่าแรงผสม	211.05	211.05	211.05	211.05	211.05	211.05
5. ค่าแรงเท	579.00	532.00	466.00	532.00	466.00	426.00
รวม	2,469.39	2,422.39	2,356.39	2,294.01	2,228.01	2,125.84

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 5.0 CM. THICK

ปริมาตรคอนกรีต	=	0.050 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.050×1.700	=	0.085 ลบ.ม.
ค่าหุบคอนกรีตเดิม	=	500.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าหุบคอนกรีต 0.050×500.000	=	25.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 42.560×0.085	=	3.617 บาท/ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม. = 11.500×0.085	=	0.977 บาท/ตร.ม.
รวม	=	29.594 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	29.59 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.2 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. (ขนเก็บที่ ทล.2026 ที่ กม.20+230)

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน
ต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรงานขุด = 2.200 ลบ.ม.

ค่าขุดดินและรื้อท่อออก 2.200 ลบ.ม. @ 48.070 = 105.754 บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = (8.210 X 13) + 300 = 406.730 บาท/เทียว

เฉลี่ย = 406.730 / 10 = 40.673 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 105.75 + 40.67 = 146.42 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.3 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER

ปริมาตรคอนกรีต	=	3.852 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 3.852×1.70	=	6.548 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	500 บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต = 3.852×500	=	1,926.000 บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ - ดินและตัก - ดินและตัก) = 42.560×6.548	=	278.682 บาท
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม. = 6.548×11.500	=	75.302 บาท
รวม	=	2,279.984 บาท
พื้นที่ศาลาริมทางไม้ 16.000 ตร.ม.		
ค่าดำเนินการ	=	125.000 บาท/ตร.ม.
รื้อถอนโครงหลังคา+รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา+รื้อถอนฝ้ากระเบื้อง (รื้อขนไป)		
ค่างานรื้อถอนศาลาริมทางไม้	=	2,000.000 บาท
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม. = 16.000×11.500	=	184.000 บาท
รวมค่างานรื้อถอนศาลาริมทางไม้	=	2,184.000 บาท
พื้นที่ศาลาริมทางเหล็ก 32.000 ตร.ม.		
ค่าดำเนินการ รื้อถอนโครงหลังคา+รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (รื้อขนไป)	=	100.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานรื้อถอนศาลาริมทางเหล็ก	=	3,200.000 บาท
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม. = 32.000×11.500	=	368.000 บาท
รวมค่างานรื้อถอนศาลาริมทางเหล็ก	=	3,568.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	8,031.984 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	7,900.98 บาท/L.S.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.4 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER

ปริมาตรคอนกรีต	=	0.164 ลบ.ม./ม.
ส่วนขยาย = 0.164×1.700	=	0.278 ลบ.ม.
ค่าหุบคอนกรีตเดิม	=	500.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าหุบคอนกรีต 0.164×500.000	=	82.000 บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง : - ดันและตัก)	=	11.831 บาท
42.560×0.278		
ค่าขนหึ่ง 1.000 กม. = 11.500×0.278	=	3.197 บาท
รวม	=	97.028 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	97.02 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.5 REMOVAL OF EXISTING RC. MANHOLE

คิดจากการขุดรื้อบ่อพักเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพบ่อพักเดิมไว้
ข้างมาต่อ

ขุดห่างจากริมบ่อพักด้านนอกข้างละ 0.500 ม.

คิดจากขนาดบ่อพัก 1.550 x 1.300 x 2.470 ม.

ปริมาตรงานขุด = 9.510 ลบ.ม.

ค่าขุดดินและบ่อพักออก 9.510 ลบ.ม. @ 48.070 = 457.145 บาท

ค่าขนส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนต่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 1.000 = (8.210 x 13) + 300 = 406.730 บาท/เที่ยว

เฉลี่ย = 406.730 / 2 = 203.365 บาท

ค่างานต้นทุน = 660.51 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

2.1.1 EARTH FILL UNDER SIDEWALK

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ชม)	=	23.080 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	37.700 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	85.780 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว : 85.780 X 1.60	=	137.248 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.540 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	186.788 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	186.78 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.1.1 DUMMY JOINT

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 245.000 บาท

10.000 ม. @ 24.500

JOINT SEALER 4.000 ลิตร @ 45.000 = 180.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 425.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 425.00 / 10.00 = 42.50 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.1 BORED PILE DIA. 0.50 M. (DRY PROCESS)

ใช้ งานเจาะเสาเข็มขนาด Dia. 0.5 ม. จำนวน 12,000 ต้น

Bored Pile (In Soil) 14,000 ม.

Bored Pile (In Rock) 0.000 ม.

ยาว รวม 14,000 ม.

1. ค่าดำเนินการเครื่องจักร Mobilization

ค่าขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ (Mobilization) 1,000 ชุด 5,000,000 = 5,000,000 บาท

ค่าขนย้ายเครื่องจักรที่หน้างาน (Relocation) 1,000 ครั้ง 1,500,000 = 1,500,000 บาท

รวม = 6,500,000 บาท

คิดเฉลี่ย ต่อ ต้น 6,500,000 / 12,000 = 541.666 บาท/ต้น

คิดเฉลี่ย ต่อ เมตร 541.666 / 14,000 = 38.690 บาท/เมตร

2. Bored Pile

Dia 0.50 M. ยาว 14,000 M.

คิดที่ความยาว 15,000 ม. (เพื่อปริมาณคอนกรีตหัวเข็ม 1.00 ม.)

ค่าชุดเจาะดิน 15,000 ม. @ 590.910 = 8,863.650 บาท

คอนกรีต STRENGTH 30 Mpa 2.945 ลบ.ม. @ 2,356.390 = 6,939.568 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 15.893 กก. @ 27,434.510 บาท/ตัน / 1000 = 436.016 บาท

เหล็กเสริม DB Ø 16 มม. 257.530 กก. @ 25,734.510 บาท/ตัน / 1000 = 6,627.408 บาท

ลวดผูกเหล็ก 6.836 กก. @ 50.230 = 343.372 บาท

ค่าขนดินทิ้ง 1.00 กม. 2.945 ลบ.ม. @ 11.500 = 33.867 บาท

ค่าดำเนินการเครื่องจักร = 541.666 บาท

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม = 500.000 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.1 BORED PILE DIA. 0.50 M. (DRY PROCESS)

รวมค่าเสาเข็มเจาะต่อต้น = 24,285.547 บาท

ค่างานต้นทุน = $24,285.54 / 14.00$ = 1,734.68 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหัง - เทล่ำหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหัง - เทล่ำหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

1. งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก TYPE F2A

ขุดดินฐานรากและถมคืน 29.260 ลบ.ม. @ 48.070	=	1,406.528 บาท
ทรายหยาบ 0.375 ลบ.ม. @ 328.355	=	123.133 บาท
คอนกรีตหยาบ 180 KSC 0.330 ลบ.ม. @ 2,125.840	=	701.527 บาท
คอนกรีต 300 KSC 2.100 ลบ.ม. @ 2,469.390	=	5,185.719 บาท
ไม้แบบ (3) 5.180 ตร.ม. @ 483.072	=	2,502.313 บาท
เหล็กเสริม DB 16 mm. 76.983 กก. @ 25,734.510 (บาท/ตัน)/1000	=	1,981.119 บาท
เหล็กเสริม DB 20 mm. 58.185 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	1,468.270 บาท
เหล็กเสริม DB 25 mm. 80.104 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	2,021.385 บาท
ลวดผูกเหล็ก 5.382 กก. @ 50.230	=	270.337 บาท
รวม (1)	=	15,660.331 บาท
รวม (1) 15,660.331 x 2	=	31,320.662 บาท

2. งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก TYPE F4A

ขุดดินฐานรากและถมคืน 46.550 ลบ.ม. @ 48.070	=	2,237.658 บาท
ทรายหยาบ 0.781 ลบ.ม. @ 328.355	=	256.445 บาท
คอนกรีตหยาบ 180 KSC 0.688 ลบ.ม. @ 2,125.840	=	1,462.577 บาท
คอนกรีต 300 KSC 4.375 ลบ.ม. @ 2,469.390	=	10,803.581 บาท
ไม้แบบ (3) 7.000 ตร.ม. @ 483.072	=	3,381.504 บาท
เหล็กเสริม DB 16 mm. 145.460 กก. @ 25,734.510 (บาท/ตัน)/1000	=	3,743.341 บาท
เหล็กเสริม DB 25 mm. 347.117 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	8,759.327 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

ลวดผูกเหล็ก 12.314 กก. @ 50.230	=	618.532 บาท
รวม (2)	=	31,262.965 บาท
รวม (2) 31,262.965 x 2	=	62,525.930 บาท
3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก OUTSIDE PIER TYPE 1		
คอนกรีต 300 KSC 9.470 ลบ.ม. @ 2,469.390	=	23,385.123 บาท
ไม้แบบ (3) 38.150 ตร.ม. @ 483.072	=	18,429.196 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm. 187.669 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน)/1000	=	4,998.471 บาท
เหล็กเสริม DB 12 mm. 21.919 กก. @ 25,934.510 (บาท/ตัน)/1000	=	568.458 บาท
เหล็กเสริม DB 16 mm. 380.487 กก. @ 25,734.510 (บาท/ตัน)/1000	=	9,791.646 บาท
เหล็กเสริม DB 20 mm. 224.630 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	5,668.428 บาท
เหล็กเสริม DB 25 mm. 1,524.093 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	38,459.740 บาท
ลวดผูกเหล็ก 58.470 กก. @ 50.230	=	2,936.948 บาท
PVC. PIPE Ø4" (CLASS 13.5) 12.100 ม. @ 360.250	=	4,359.025 บาท
ข้อต่อตรง PVC. Ø4" 2.000 ชุด @ 169.000	=	338.000 บาท
ข้องอ 90° PVC. Ø4" 4.000 ชุด @ 273.000	=	1,092.000 บาท
ROUGH MORTAR FINISHING 3.600 ตร.ม. @ 250.000	=	900.000 บาท
รวม (3)	=	110,927.035 บาท
รวม (3) 110,927.035 x 2	=	221,854.070 บาท
4. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก STAIR TYPE 1		
คอนกรีต 300 KSC 4.601 ลบ.ม. @ 2,469.390	=	11,361.663 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

ไม้แบบ (3) 38.290 ตร.ม. @ 483.072	=	18,496.826 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm. 182.839 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน)/1000	=	4,869.827 บาท
เหล็กเสริม DB 12 mm. 238.339 กก. @ 25,934.510 (บาท/ตัน)/1000	=	6,181.205 บาท
เหล็กเสริม DB 20 mm. 56.422 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	1,423.781 บาท
เหล็กเสริม DB 25 mm. 776.457 กก. @ 25,234.510 (บาท/ตัน)/1000	=	19,593.511 บาท
ลวดผูกเหล็ก 31.351 กก. @ 330.530	=	10,362.446 บาท
รวม (4)	=	72,289.259 บาท
รวม (4) 72,289.259 x 3	=	216,867.777 บาท

5. งานโครงสร้างเหล็กและพื้นทางเดินพร้อมทาสี และเมทัลชีทหลังคาสะพานลอยฯ

METAL SHEET ROOF 0.47 MM. 122.035 ตร.ม. @ 330.530	=	40,336.228 บาท
H 175x175x7.5x11 MM. 4,096.380 กก. @ 30.200	=	123,710.676 บาท
SHS 175x175x5 MM. 4,409.565 กก. @ 30.070	=	132,595.619 บาท
C 150x75x6.5x10 MM. 833.280 กก. @ 23.200	=	19,332.096 บาท
C 100x50x5x7.5 MM. 882.835 กก. @ 22.200	=	19,598.937 บาท
C 100x50x20x3.2 MM. 924.000 กก. @ 21.400	=	19,773.600 บาท
L 50x50x5 MM. 572.286 กก. @ 22.290	=	12,756.254 บาท
SHS100x100x3.2 MM. 719.712 กก. @ 22.700	=	16,337.462 บาท
SHS 50x50x3.2 mm. 567.000 กก. @ 22.600	=	12,814.200 บาท
ST. PIPE Ø60.5x3.2 MM. 478.758 กก. @ 22.290	=	10,671.515 บาท
PLATE 20 MM. 23.550 กก. @ 24.900	=	586.395 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

PLATE 15 MM. 150.720 กก. @ 24.900	= 3,752.928 บาท
PLATE 12 MM. 16.956 กก. @ 21.500	= 364.554 บาท
PLATE 9 MM. 558.223 กก. @ 21.300	= 11,890.149 บาท
PLATE 6 MM. 11.304 กก. @ 21.500	= 243.036 บาท
PLATE 4.5 MM. 2,502.423 กก. @ 37.100	= 92,839.893 บาท
ANCHOR BOLT Ø19 MM. (L = 30 CM.) 16.000 ชุด @ 120.000	= 1,920.000 บาท
DB 12 MM. (DOWEL) 4.262 กก. @ 25,934.510 (บาท/ตัน)/1000	= 110.532 บาท
สีกันสนิม 1,431.517 ตร.ม. @ (104.350 /10.57+35)	= 64,235.431 บาท
สีน้ำมัน 715.758 ตร.ม. @ (126.810 /4.76+38)	= 46,267.138 บาท
ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ 16,746.992 กก. @ 12.000	= 200,963.904 บาท
รวม (5)	= 831,100.547 บาท

6. งานโครงสร้างเหล็กพร้อมทาสี และเมทัลชีทหลังคาบันได

METAL SHEET ROOF 0.47 MM. 20.191 ตร.ม. @ 330.530	= 6,673.731 บาท
FLASHING 26.922 ม. @ 141.290	= 3,803.809 บาท
H 150x100x6x9 MM. 116.050 กก. @ 30.200	= 3,504.710 บาท
H 100x100x6x8 MM. 598.560 กก. @ 26.500	= 15,861.840 บาท
L 65x65x5 MM. 142.600 กก. @ 23.300	= 3,322.580 บาท
C 180x75x7.5x10.5 MM. 607.642 กก. @ 31.800	= 19,323.015 บาท
PLATE 16 MM. 52.752 กก. @ 24.900	= 1,313.524 บาท
PLATE 9 MM. 27.971 กก. @ 21.300	= 595.782 บาท
CHEMICAL BOLT M12x150 MM. 120.000 ชุด @ 113.900	= 13,668.000 บาท
สีกันสนิม 99.428 ตร.ม. @ (104.350 /10.57+35)	= 4,461.561 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

สีน้ำมัน 49.714 ตร.ม. @ (126.810 /4.76+38)	=	3,213.550 บาท
ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ 1,429.525 กก. @ 10.000	=	14,295.250 บาท
รวม (6)	=	90,037.352 บาท
รวม (6) 90,037.352 x 3	=	270,112.056 บาท

7. งานไฟฟ้าแสงสว่าง

LAMP 1X36 W FLUORESCENT FIXTURE 24.000 ชุด @ 623.000	=	14,952.000 บาท
NYY 1C-10 SQ.MM. 100.000 ม. @ 84.000	=	8,400.000 บาท
NYY 1C-6 SQ.MM. 120.000 ม. @ 72.000	=	8,640.000 บาท
NYY 1C-4 SQ.MM. 206.800 ม. @ 51.000	=	10,546.800 บาท
NYY 1C-2.5 SQ.MM. 58.400 ม. @ 44.000	=	2,569.600 บาท
RSC Ø4" 50.000 ม. @ 1,574.230	=	78,711.500 บาท
RSC Ø1 1/2" 87.900 ม. @ 327.820	=	28,815.378 บาท
MAGNETIC CONTACTOR 30A 1.000 POLES @ 1,728.000	=	1,728.000 บาท
PHOTO SWITCH 1.000 ชุด @ 159.000	=	159.000 บาท
TIMER SWITCH 1.000 ชุด @ 326.000	=	326.000 บาท
SELECTOR SWITCH 1.000 ชุด @ 260.000	=	260.000 บาท
2P MCCB 20AT 1.000 ชุด @ 1,335.000	=	1,335.000 บาท
OUTDOOR FUSIBLE SAFTY SWITCH (30A) 1.000 ชุด @ 3,042.000	=	3,042.000 บาท
CARTRIDGE FUSE 20A 1.000 ชุด @ 95.000	=	95.000 บาท
GROUND ROD 2.000 ชุด @ 312.000	=	624.000 บาท
GROUND CONDUCTOR 10 SQ.MM. 20.000 ม. @ 84.000	=	1,680.000 บาท

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

รวมค่าวัสดุ	=	116,775.878 บาท
ACCESSORIES 1.000 L.S. @ 116,775.878 คิดที่ 30 % ของค่าวัสดุ	=	35,032.763 บาท
รวม (7)	=	196,917.041 บาท

8. งานระบบระบายน้ำฝน

GUTTER STEEL SHEET, thk. = 1.5 mm. 61.000 ม. @ 2,100.000	=	128,100.000 บาท
STAINLESS STEEL GUTTER , thk. = 1.0 mm. 9.000 ม. @ 1,800.000	=	16,200.000 บาท
PLATE 4.5 MM. 62.172 กก. @ 21.500	=	1,336.698 บาท
PVC PIPE Ø4" (CLASS 13.5) 22.000 ม. @ 360.250	=	7,925.500 บาท
FLEXIBLE JOINT 4.000 ชุด @ 300.000	=	1,200.000 บาท
GULVANIZED STEEL FASTENER 1.000 ชุด @ 2,377.650	=	2,377.650 บาท
สีกันสนิม 6.594 ตร.ม. @ (104.350 /10.57+35)	=	295.887 บาท
สีน้ำมัน 3.297 ตร.ม. @ (126.810 /4.76+38)	=	213.120 บาท
รวมค่าวัสดุ	=	2,536.698 บาท
ค่าแรงคิดที่ 30% 2,536.698 x 0.30	=	761.009 บาท
รวม (8)	=	158,409.864 บาท

9. งานราวกันตกสแตนเลส

STAINLESS STEEL PLATE 100x100x6 mm. thk. 1.555 ตร.ม. @ 3,755.110	=	5,839.196 บาท
STAINLESS STEEL PIPE Ø2 1/2" 125.400 ม. @ 242.660	=	30,429.564 บาท
STAINLESS STEEL PIPE Ø2" 233.400 ม. @ 186.660	=	43,566.444 บาท
STAINLESS STEEL PIPE Ø1" 866.700 ม. @ 91.460	=	79,268.382 บาท

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

DOWEL BAR Ø 6 MM. 7.385 กก. @ 27,434.510 (บาท/ตัน)/1000	=	202.603 บาท
รวมค่าวัสดุ	=	159,306.189 บาท
ค่าแรงคิดที่ 30% $159,306.189 \times 0.30$	=	47,791.856 บาท
รวม (9)	=	207,098.045 บาท
10. งาน CONCRETE BARRIER (ยาว 18 ม. ตามรูปตัด A-A ถึง C-C)		
คอนกรีต 300 KSC 6.465 ลบ.ม. @ 2,422.390	=	15,660.751 บาท
ไม้แบบ (3) 34.710 ตร.ม. @ 483.072	=	16,767.429 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm. 163.023 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน)/1000	=	4,342.037 บาท
ลวดผูกเหล็ก 4.076 กก. @ 50.230	=	204.737 บาท
งานขุดดิน 3.375 ลบ.ม. @ 48.070	=	162.236 บาท
รวม (10)	=	37,137.190 บาท
รวม (10) $37,137.190 \times 2$	=	74,274.380 บาท
11. งาน WARNING DEVICE TYPE 2		
STAINLESS STEEL PLATE 100x100x6 mm. thk. 0.317 ตร.ม. @ 3,755.110	=	1,190.369 บาท
STAINLESS STEEL PIPE Ø2 1/2" 20.000 ม. @ 242.660	=	4,853.200 บาท
STAINLESS STEEL PIPE Ø2" 22.000 ม. @ 186.660	=	4,106.520 บาท
STAINLESS STEEL PIPE Ø1 1/2" 20.000 ม. @ 141.870	=	2,837.400 บาท
DOWEL BAR Ø 6 MM. 1.504 กก. @ 27,434.510 (บาท/ตัน)/1000	=	41.261 บาท
รวม	=	12,987.489 บาท
ค่าแรงคิดที่ 30% $12,987.489 \times 0.30$	=	3,896.246 บาท
รวม (11)	=	16,924.996 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.2 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA 20+024 OR VARIES

12. งานตราช่างกันของตก งานนั่งร้าน และงานค้ำยัน 1.000 L.S. @	=	50,000.000 บาท
50,000.000		
13. งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก		
ค่าขนส่ง TRUSS 1.000 L.S. @ 15,000.000	=	15,000.000 บาท
ค่ารถเครนยกติดตั้ง TRUSS 1.000 L.S. @ 40,000.000	=	40,000.000 บาท
รวม (13)	=	55,000.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,392,405.36 บาท/EACH

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.3 DYNAMIC LOAD TEST FOR BORED PILE DIA 0.50 M.

ค่าจัดเตรียม Pile Cap หัวเข็มทดสอบ Dynamic Load Test *Safe Load 50 TONS	
คอนกรีต Class D 6.000 ลบ.ม. @ 2,356.390	= 14,138.340 บาท
ไม้แบบ (2) 12.000 ตร.ม. @ 324.809	= 3,897.708 บาท
เหล็กเสริม RB 9 85.628 กก. @ 26,634.510 บาท/ตัน /1000	= 2,280.659 บาท
เหล็กเสริม DB 12 183.638 กก. @ 25,934.510 บาท/ตัน /1000	= 4,762.561 บาท
เหล็กเสริม DB 32 27.764 กก. @ 25,334.510 บาท/ตัน /1000	= 703.387 บาท
ลวดผูกเหล็ก 7.426 กก. @ 50.230	= 373.008 บาท
รวมค่าจัดเตรียม Pile Cap หัวเข็มทดสอบ Dynamic Load Test	= 26,155.663 บาท
ค่าจัดเตรียมเสาเข็มทดสอบ Pile Cap สำหรับใช้ทดสอบ 1.000 L.S. @ 26,155.663	= 26,155.663 บาท
ค่าทดสอบเข็มเจาะ Ultimate Load(รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์) 125.000 ตัน @ 95.000	= 11,875.000 บาท
(รวมค่า Dowel Bar เพื่อยึดโครงทดสอบ และค่าบริการลูกตุ้มขนาด 20 ตัน)	
ค่าบริการรถเครนขนาด 50 ตัน 0.500 วัน @ 18,000.000	= 9,000.000 บาท
ค่าจัดทำ Test Report (รวมค่าเดินทาง และค่าลงนามโดยวิศวกร)	= 10,000.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 57,030.66 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.4 SEISMIC INTEGRITY TEST

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC INTEGRITY TEST) 1.000 = 500.000 บาท

L.S. @ 500.000

ค่างานต้นทุน = 500.00 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)

5.1.5 SOIL INVESTIGATION TEST AND PILE CAPACITY REPORT

ค่าเจาะดินลึก 30.000 เมตร (รวมค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการ) 2.000 หลุม	=	60.000 เมตร
ค่าเจาะดินลึก 60.000 ม. @ 680.000	=	40,800.000 บาท
ค่า Mobilization 1.000 ชุด @ 8,000.000	=	8,000.000 บาท
ค่า Relocated 1.000 ครั้ง @ 1,000.000	=	1,000.000 บาท
ค่า Report (รวมค่าเดินทาง และค่าลงนามโดยวิศวกร) 1.000 ชุด @ 7,500.000	=	7,500.000 บาท
รวม	=	57,300.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ยต่อหลุม 57,300.000 / 2	=	28,650.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ยต่อเมตร 28,650.000 / 30	=	955.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	955.00 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.2 NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3

ขุดดิน 0.000 ลบ.ม. @ 48.070	= 0.000 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 363.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 75.000 กม. = (193.750 X 13) + 300	= 2,818.750 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 2,818.750 / 48	= 58.724 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 561.724 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 561.72 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องที่ - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องที่ - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.3 NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 3

ขุดดิน 0.000 ลบ.ม. @ 48.070	=	0.000 บาท/ม.
ค่าท่อ	=	1,190.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน		
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 84.000 กม. = (216.900 X 13) + 300	=	3,119.700 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 3,119.700 / 18	=	173.316 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	421 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,784.316 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,784.31 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.1 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH CONCRETE COVER

ขนาดบ่อ กว้าง x ยาว x สูง = 1.30 x 1.30 x 2.24 ม.

1.MANHOLE

ปริมาณดินขุด 6.983 ลบ.ม. @ 48.070 = 335.672 บาท

ทรายบดอัด 0.225 ลบ.ม. @ 328.355 = 73.879 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.225 ลบ.ม. @ 2,125.810 = 478.307 บาท

ปริมาณคอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 1.621 ลบ.ม. @ 2,294.010 = 3,718.590 บาท

ไม้แบบ (1) 21.816 ตร.ม. @ 368.761 = 8,044.890 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 208.513 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1000 = 5,553.641 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 6.935 กก. @ 27,434.510 (บาท/ตัน) / 1000 = 190.258 บาท

ลวดผูกเหล็ก 5.386 กก. @ 50.230 = 270.538 บาท

เหล็กฉาก L50x50x6 มม. 4.360 ม. @ 22.200 x 4.43 = 428.788 บาท

Anchorage Bar Ø 9 มม.x10 ซม. 0.998 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1000 = 26.581 บาท

ค่าเชื่อม 20.000 จุด @ 10.000 = 200.000 บาท

สีกันสนิม 1.744 ตร.ม. @ 104.350 /10.57+35 = 78.257 บาท

สีน้ำมัน 0.872 ตร.ม. @ 126.810 /4.76+38 = 56.366 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 0.000 (บาท/ตัน) / 1000 x 1.098 = 0.000 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 15 มม. 0.000 (บาท/ตัน) / 1000 x 5.212 = 0.000 บาท

Steel Grating ทาสี 2 ชั้น 0.000 อัน @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 19,455.767 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงทั้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงทั้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.1 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH CONCRETE COVER

2.ฝาบ่อ 2 ฝาท่อ 1 บ่อ (ปริมาณคิดจาก 1 ฝ่า) ขนาดฝ่า 0.54x1.09

ปริมาณคอนกรีตฝาบ่อ 0.059 ลบ.ม. @ 2,294.010 = 135.346 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 10.319 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / = 274.841 บาท

1000

ลวดผูกเหล็ก 0.258 กก. @ 50.230 = 12.959 บาท

ไม้แบบ (2) 0.915 ตร.ม. @ 324.809 = 297.200 บาท

เหล็กฉาก L100x100x7 มม. 0.400 ม. @ 25.750 x 10.70 = 110.210 บาท

Anchorage Bar Ø 9 มม.x10 ซม. 0.798 กก. @ 26,634.510 = 21.254 บาท

(บาท/ตัน) / 1000

ค่าเชื่อม 16.000 จุด @ 10.000 = 160.000 บาท

Steel Sleeve 1/8" Thk.x0.10 m. ขึ้นรูป 0.04x0.06 m. 0.200 ม. @ = 12.676 บาท

63.380

สีกันสนิม 0.320 ตร.ม. @ 104.350 /10.57+35 = 14.359 บาท

สีน้ำมัน 0.160 ตร.ม. @ 126.810 /4.76+38 = 10.342 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ ฝาบ่อ 2 ฝ่า = 1,049.187 x 2 = 2,098.374 บาท

ค่างานต้นทุน = 21,554.14 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.2 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER

ขนาดบ่อ กว้าง x ยาว x สูง = 1.55 x 1.30 x 2.47 ม.

STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

ปริมาณคอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 1.918 ลบ.ม. @ 2,294.010 = 4,399.911 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 245.690 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 6,543.832 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 6.935 กก. @ 27,434.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 190.258 บาท

ลวดผูกเหล็ก 6.316 กก. @ 50.230 = 317.252 บาท

ไม้แบบ (1) 25.196 ตร.ม. @ 368.761 = 9,291.302 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x6 มม. 4.860 ม. @ 22,200 x 4.43 = 477.961 บาท

Anchorage Bar Ø 9 มม.x10 ซม. 1.098 กก. @ 26,634.510 = 29.244 บาท

(บาท/ตัน) / 1,000

ค่าเชื่อม 22.000 จุด @ 10.000 = 220.000 บาท

ปริมาณดินซุด 8.416 ลบ.ม. @ 48.070 = 404.557 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.263 ลบ.ม. @ 2,125.810 = 559.088 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.263 ลบ.ม. @ 328.355 = 86.357 บาท

สีกันสนิม 1.944 ตร.ม. @ (104.350 /10.57)+35 = 87.231 บาท

สีน้ำมัน 0.972 ตร.ม. @ (126.810 /4.76)+38 = 62.830 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 15 มม. 0.000 (บาท/ตัน) / 1,000 = 0.000 บาท

เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 0.000 (บาท/ตัน) / 1,000 = 0.000 บาท

STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 0.000 อัน @ (0.000 x 1.098) + (0.000 x 5.212) = 0.000 บาท

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:43

หน้า 25 จาก 43

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.2 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	22,669.823 บาท
ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.665 x 0.10 ม.)		
คอนกรีต 0.072 ลบ.ม. @ 2,294.010	=	165.168 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 11.143 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1,000	=	296.788 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.279 กก @ 50.230	=	14.014 บาท
ไม้แบบ (2) 1.076 ตร.ม. @ 324.809	=	349.494 บาท
เหล็กฉาก L100x100x7 มม. 0.400 กก. @ (25.750 x 10.7)	=	110.210 บาท
Anchorage Bar Ø 9 มม.x10 ซม. 0.798 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1,000	=	21.254 บาท
Steel Sleeve 1/8" Thk.x0.10 m. ขึ้นรูป 0.04x0.06 m. 0.200 ม. @ 63.380	=	12.676 บาท
ค่าเชื่อม 16.000 จุด @ 10.000	=	160.000 บาท
สีกันสนิม 0.320 ตร.ม. @ (104.350 /10.57) +35	=	14.359 บาท
สีน้ำมัน 0.160 ตร.ม. @ (126.810 /4.76)+38	=	10.342 บาท
ค่างานต้นทุนฝาดะแกรงเหล็ก 1 ฝา	=	1,133.051 บาท
ค่างานต้นทุนฝาดะแกรงเหล็ก 2 ฝา 2 x 1,133.051	=	2,266.102 บาท
ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด = 22,669.823 + 2,266.102	=	24,935.925 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	24,935.92 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.3 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH NEW CONCRETE COVER

1.MANHOLE ขนาดบ่อเดิม กว้าง x ยาว x สูง	=	1.55 x 1.30 x 2.47 ม.
ปริมาตรคอนกรีตที่ต้องสกัดออก (คิดที่ 0.50 ม.) 0.359 ลบ.ม. @ 500.000	=	179.500 บาท
ปริมาณคอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 0.436 ลบ.ม. @ 2,294.010	=	1,000.188 บาท
ไม้แบบ (1) 6.160 ตร.ม. @ 368.761	=	2,271.567 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 28.194 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1000	=	750.933 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.705 กก. @ 50.230	=	35.412 บาท
เหล็กฉาก L50x50x6 มม. 4.860 ม. @ 22.200 x 4.43	=	477.961 บาท
Anchorage Bar Ø 9 มม.x10 ซม. 0.815 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1000	=	21.707 บาท
ค่าเชื่อม 22.000 จุด @ 10.000	=	220.000 บาท
สีกันสนิม 1.944 ตร.ม. @ 104.350 /10.57+35	=	87.231 บาท
สีน้ำมัน 0.972 ตร.ม. @ 126.810 /4.76+38	=	62.830 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 0.000 (บาท/ตัน) / 1000	=	0.000 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 15 มม. 0.000 (บาท/ตัน) / 1000	=	0.000 บาท
Steel Grating ทาสี 2 ชั้น 1.000 อัน @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE	=	5,107.329 บาท
2.ฝาบ่อ 2 ฝาท่อ 1 บ่อ (ปริมาณคิดจาก 1 ฝา) ขนาดฝา 0.665x1.09		
ปริมาณคอนกรีตฝาบ่อ 0.072 ลบ.ม. @ 2,294.010	=	165.168 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 11.143 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1000	=	296.788 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.3 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH NEW CONCRETE COVER

ลาดผูกเหล็ก 0.279 กก. @ 50.230	=	14.014 บาท
ไม้แบบ (2) 1.076 ตร.ม. @ 324.809	=	349.494 บาท
เหล็กฉาก L100x100x7มม. 0.400 ม. @ 25.750 x 10.70	=	110.210 บาท
Anchorage Bar \varnothing 9 มม.x10 ซม. 0.798 กก. @ 26,634.510	=	21.254 บาท
(บาท/ตัน) / 1000		
ค่าเชื่อม 16.000 จุด @ 10.000	=	160.000 บาท
Steel Sleeve 1/8" Thk.x0.10 m.ขึ้นรูป0.04x0.06 m. 0.200 ม. @ 63.380	=	12.676 บาท
สีกันสนิม 0.320 ตร.ม. @ 104.350 /10.57+35	=	14.359 บาท
สีน้ำมัน 0.160 ตร.ม. @ 126.810 /4.76+38	=	10.342 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ ฝาบ่อ 2 ฝา = 1,154.305 x 2	=	2,308.610 บาท
ค่างานต้นทุน	=	7,415.93 บาท/แห่ง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

6.1.1.4 STEEL GRATING

เหล็กเสริม RB 15 6.103 กก. @ 25,284.510 (บาท/ตัน) /1000	=	154.311 บาท
เหล็กเสริม RB 9 1.098 กก.@ 26,634.510 (บาท/ตัน) /1000	=	29.244 บาท
สีกันสนิม 0.239 ตร.ม. @ (104.350 /10.57)+35	=	10.724 บาท
ค่าเชื่อม 24.000 จุด @ 10.000	=	240.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	434.27 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.2 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

คิดจากความยาว 1.00 ม. (ขนาด 0.15 x 0.80 ม.)

คอนกรีต 0.105 ลบ.ม. @ 2,228.010 = 233.941 บาท

เหล็กเสริม 5.794 กก. @ 27,434.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 158.955 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.145 กก. @ 50.230 = 7.283 บาท

ไม้แบบ (2) 1.60 ตร.ม. @ 324.809 = 519.694 บาท

ค่างานต้นทุน = 919.87 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.2 งานขอบคันหินรางคั่นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)

6.2.1 CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER

GUTTER หนา 0.25 เมตร และกว้าง 0.30 เมตร

คิดจากความยาว 10 เมตร

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 0.000 ลบ.ม. @ 48.070 = 0.000 บาท

คอนกรีต STRENGTH 25 Mpa 1.60 ลบ.ม. @ 2,228.010 = 3,564.816 บาท

ไม้แบบ (2) 9.16 ตร.ม. @ 324.809 = 2,975.250 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 6,540.066 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย 6,540.06 / 10 = 654.00 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.2 งานขอบคันหินรางตีนคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)

6.2.2 R.C. RAMP FOR END OF SIDEWALK AND PERPEDICULAR OF SIDEWALK

คิดจากพื้นที่ 10 ตร.ม.

ดินขุดตกแต่งพื้นที่ 0.000 ลบ.ม. @ 48.070	=	0.000 บาท
คอนกรีต 1.413 ลบ.ม. @ 2,228.010	=	3,148.178 บาท
ไม้แบบ_2 1.010 ตร.ม. @ 324.809	=	328.057 บาท
ค่าเหล็ก RB 9 ระยะ @ 0.15 m. 61.227 กก. @ 26,634.510 บาท/ตัน /1000	=	1,630.751 บาท
ลวดผูกเหล็ก 1.531 กก. @ 50.230	=	76.902 บาท
ทรายหยาบ 0.500 ลบ.ม. @ 328.355	=	164.177 บาท
รวม	=	5,348.065 บาท
ค่างานต้นทุน = 5,348.06 / 1.50	=	3,565.37 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)

6.3.1 CONCRETE SLAB 5 CM. THICK WITH 5 CM. LEAN CONCRETE AND 5 CM. SAND CUSHION

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง = 120.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 24.000 กม. = 88.000 บาท/ลบ.ม.

รวม = 208.000 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 208.000 X 1.40 X 90% = 262.080 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 % ของ 49.540 = 34.678 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING = 296.758 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.หนา 5 ซม.

คอนกรีต STRENGTH 25 Mpa 0.050 ลบ.ม. @ 2,228.010 = 111.400 บาท

คอนกรีตหยาบ 0.050 ลบ.ม. @ 2,125.810 = 106.290 บาท

ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (ขนาด DIA. 4 MM. @ 20 x 20 CM.) = 21.670 บาท

1.000 ตร.ม. @ 21.670

ค่างวางตะแกรงเหล็ก 1.000 ตร.ม. @ 5.000 = 5.000 บาท

SAND CUSHION 0.050 ลบ.ม. @ 296.758 บาท = 14.837 บาท

PLASTIC SHEETING 1.000 ตร.ม. @ 5.000 = 5.000 บาท

ค่าขัดหยาบ 1.000 ตร.ม. @ 30.000 = 30.000 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 294.197 บาท

ค่างานต้นทุน = 294.19 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหัง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหัง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

6.4.1 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 43.690 (บาท/กก.)	=	262.140 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 61.690 (บาท/กก.)	=	24.676 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง 1.00 ตร.ม. @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	314.816 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	288.55 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน นองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน นองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

6.4.2 BARRIER MARKING

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าสี 1 ตร.ม. @ 26.640 = 26.640 บาท

ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา 1 ตร.ม. @ 38.000 = 38.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 64.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

6.4.3 CURB MARKING

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าสี 1 ตร.ม. @ 26.640	=	26.640 บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา 1 ตร.ม. @ 38.000	=	38.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	64.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)

6.5.1 COVER WALKWAY (SPREAD FOOTING)

คิดที่ความยาว 6.92 ม.

งานดินขุด 11.475 ลบ.ม. @ 48.070	=	551.603 บาท
คอนกรีต 20 MPa. 2.247 ลบ.ม. @ 2,228.010	=	5,006.338 บาท
เหล็กเสริม SR24 (RB9) 5.358 กก. @ 26,634.510 (บาท/ตัน) / 1000	=	142.707 บาท
เหล็กเสริม SD40 (DB12) 87.619 กก. @ 25,934.510 (บาท/ตัน) / 1000	=	2,272.355 บาท
เหล็กเสริม SD40 (DB16) 207.775 กก. @ 25,734.510 (บาท/ตัน) / 1000	=	5,346.987 บาท
ลวดผูกเหล็ก 7.519 กก. @ 50.230	=	377.679 บาท
ไม้แบบ (2) 9.360 ตร.ม. @ 324.809	=	3,040.212 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.525 ลบ.ม. @ 328.355	=	172.386 บาท
LEAN CONCRETE 0.525 ลบ.ม. @ 2,125.840	=	1,116.066 บาท
H 150x150x7x10 MM. 340.200 กก. @ 26.500	=	9,015.300 บาท
ANCHOR BOLT M20 12.000 ชุด @ 148.000	=	1,776.000 บาท
STEEL PLATE PLATE 15 MM.(THK) 43.270 กก. @ 24.900	=	1,077.423 บาท
STIFFENER PLATE 10 MM.(THK) 2.360 กก. @ 21.500	=	50.740 บาท
SHS 50x50x3.2 MM. 356.760 กก. @ 22.600	=	8,062.776 บาท
STEEL PLATE 10 MM.(THK) 5.300 กก. @ 21.500	=	113.950 บาท
METAL SHEET ROOFING 0.4 MM. (MIN) THK 16.954 ตร.ม. @ 201.580	=	3,417.587 บาท
METAL SHEET FLASHING 0.4 MM.(MIN) THK ด้านข้าง 4.900 ม. @ 141.290	=	692.321 บาท
ALUMINIUM SHEET 0.5 MM.(MIN) THK ด้านหน้า 6.920 ตร.ม. @	=	1,276.601 บาท

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

29 สิงหาคม 2568 15:43:43

หน้า 37 จาก 43

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)

6.5.1 COVER WALKWAY (SPREAD FOOTING)

184.480		1,276.601 บาท
STAINLESS STEEL GUTTER 0.4 MM.(MIN) THK 6.920 ม. @	=	4,498.000 บาท
650.000		
BUILT-UP STEEL BEAM STRUCTURE STEEL 9 MM. THK 79.480	=	1,692.924 บาท
กก. @ 21.300		
ท่อรับน้ำฝน HDPE PIPE DIA 0.10 M. 8.250 ม. @ 126.100 + ค่าแรง	=	2,030.325 บาท
120 บาท		
ข้อต่อท่อรับน้ำฝน HDPE PIPE DIA 0.10 M. 1.000 L.S. @ 2,030.325	=	609.097 บาท
x 30%		
สีกันสนิม 54.650 ตร.ม.@ 104.350 บาท/ลิตร /10.57 + ค่าแรง 35	=	2,452.270 บาท
บาท		
สีน้ำมัน 27.325 ตร.ม.@ 126.810 บาท/ลิตร / 4.76 + ค่าแรง 38 บาท	=	1,766.308 บาท
รวม	=	56,557.955 บาท
ค่าแรง ตัด เชื่อม และประกอบ ติดตั้ง 23,065.714 x 35%	=	8,072.999 บาท
ค่างานต้นทุน = 64,630.954 / 6.92	=	9,339.733 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	9,009.33 บาท/ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)

6.5.2 REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE F (SPREAD FOOTING)

งานโครงสร้าง

งานดินขุด-ถม 14.280 ลบ.ม. @ 48.070	=	686.439 บาท
คอนกรีต 20 MPa. 1.575 ลบ.ม. @ 2,228.010	=	3,509.115 บาท
เหล็กเสริม SD40 DB12 25,934.510 (บาท/ตัน)/1000	=	25.934 บาท
เหล็กเสริม SD40 DB16 25,734.510 (บาท/ตัน)/1000	=	25.734 บาท
เหล็กเสริม SD40 (DB12-16) โดยเฉลี่ย (25.934 + 25.734) / 2	=	25.834 บาท
เหล็กเสริม SD40 (DB12-16) 188.794 กก. @ 25.834	=	4,877.304 บาท
ลวดผูกเหล็ก 4.720 กก. @ 50.230	=	237.085 บาท
ไม้แบบ (2) 5.760 ตร.ม. @ 324.809	=	1,870.899 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.525 ลบ.ม. @ 328.355	=	172.386 บาท
LEAN CONCRETE 0.525 ลบ.ม. @ 2,125.840	=	1,116.066 บาท
รวมงานโครงสร้าง	=	12,469.294 บาท
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ+งานวัสดุผนังหลังคา		
W 150x150x7x10 mm. (w = 31.50 kg/m.) 590.625 กก. @ 26.500	=	15,651.562 บาท
SHS 50x50x3.2 MM. (w = 4.15 kg/m.) 319.275 กก. @ 22.600	=	7,215.615 บาท
RHS 100x50x3.2 MM. 173.848 กก. @ 23.000	=	3,998.504 บาท
STRUCTURAL STEEL PLATE 9 MM.(THK), FLANGE W = 0.15 M. 107.035 กก. @ 21.300	=	2,279.845 บาท
METAL SHEET ROOFING 0.4 MM. (MIN) THK 15.460 ตร.ม. @ 201.580	=	3,116.426 บาท
METAL SHEET FLASHING 0.4 MM.(MIN) THK ด้านหน้า 6.310 ม. @ 141.290	=	891.539 บาท

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)

6.5.2 REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE F (SPREAD FOOTING)

METAL SHEET FLASHING 0.4 MM.(MIN) THK ด้านข้าง 4.900 ม. @	=	692.321 บาท
141.290		
L-bolt M20 L = 350 MM. 16.000 ชุด @ 148.000	=	2,368.000 บาท
STEEL PLATE 20 MM.(THK) 29.438 กก. @ 24.900	=	733.006 บาท
STIFFENER PLATE 10 MM.(THK) 1.766 กก. @ 21.500	=	37.969 บาท
POLYCARBONATE SOLID SHEET CLEAR 2.00 MM. (THK) 2.430	=	2,320.309 บาท
ตร.ม. @ 954.860		
ALUMINUM WOOD PATTERN 100x50 mm. 32.000 ม. @	=	9,600.000 บาท
300.000		
ALUMINUM SHEET 0.5 MM. (THK.) 2.700 ตร.ม. @ 184.480	=	498.096 บาท
DOH. STAINLESS SIGN 450x6000x0.5 mm. 1.000 EACH @	=	3,780.000 บาท
3,780.000		
LIGHTING 16 WATT. 3.000 ชุด @ 378.000	=	1,134.000 บาท
ไม้ฉลิม 50x25 mm. SYNTHETIC WOOD 100.800 ม. @ 176.660	=	17,807.328 บาท
STAINLESS STEEL GUTTER 0.4 MM.(MIN) THK 6.310 ม. @	=	4,101.500 บาท
650.000		
STAINLESS STEEL HOLLOW (ท่อระบายน้ำ Dia. 3") 1.950 ม. @	=	782.600 บาท
2,408.000 /6		
รวมงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ+งานวัสดุผนังหลังคา	=	77,008.620 บาท
รวมงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ+งานวัสดุผนังหลังคา (คิดค่าแรง)	=	63,292.834 บาท
ค่าแรง ตัด เชื่อม และประกอบ ติดตั้ง 63,292.834 x 35%	=	22,152.491 บาท
งานเบ็ดเตล็ด		
ทาสีรองพื้นไม้ฉลิม 1 รอบ 15.165 ตร.ม. @ (104.350 /10.57+35)	=	680.488 บาท
ทาสีไม้ฉลิม 2 รอบ 30.330 ตร.ม. @ (126.810 /4.76+38)	=	1,960.554 บาท

สัมพันธ์ ศรีพันดอน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน นองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน นองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)

6.5.2 REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE F (SPREAD FOOTING)

ทาสีกันสนิม 2 รอบ 72.136 ตร.ม. @ (104.350 /10.57+35)	= 3,236.906 บาท
ทาสีจริงโครงเหล็ก 2 รอบ 72.136 ตร.ม. @ (126.810 /4.76+38)	= 4,662.925 บาท
รวมงานเบ็ดเตล็ด	= 10,540.873 บาท
ค่างานต้นทุน	= 122,171.27 บาท/EACH.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.5 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)

6.5.3 รั้วลูกกรงเหล็ก

คิดที่ความยาว 4.90 ม.

งานดินซุต 0.450 ลบ.ม. @ 48.070	= 21.631 บาท
คอนกรีต 0.336 ลบ.ม. @ 2,228.010	= 748.611 บาท
ไม้แบบ (2) 0.720 ตร.ม. @ 324.809	= 233.862 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.075 ลบ.ม. @ 328.355	= 24.626 บาท
LEAN CONCRETE 0.075 ลบ.ม. @ 2,125.810	= 159.435 บาท
เสารั้ว 50x50x3.2 mm. 13.500 ม. @ 116.830	= 1,577.205 บาท
แผงรั้วตะแกรงเหล็กตัน 7 mm. 5.280 ม. @ 317.990	= 1,678.987 บาท
4 - J-bolt M12 12.000 ตัว @ 41.900	= 502.800 บาท
เหล็กแผ่นหัวเสา 3.000 อัน. @ 21.830	= 65.490 บาท
U-Clip 12.000 ชุด. @ 1.120	= 13.440 บาท
Bolt & Nut M8 12.000 ชุด. @ 3.800	= 45.600 บาท
เหล็กครอบหัวเสา 3.000 อัน. @ 1.930	= 5.790 บาท
รวม	= 5,077.477 บาท
ค่าแรง ตัด เชื่อม และประกอบ ติดตั้ง = 3,889.312 x 35%	= 1,361.259 บาท
ค่างานต้นทุนต่อเมตร = 6,438.736 / 4.90	= 1,314.027 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,314.02 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+735 - กม.20+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง

งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง

สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ป้ายพร้อมเสาป้าย รูปที่ 4-2 การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ = 65,785.000 บาท

บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร 2.000 ชุด @

32,892.500

ป้ายแนะนำโครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80 ม. 0.000 ชุด @ = 0.000 บาท

0.000

แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 6.000 ชุด @ 1,115.000 = 6,690.000 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 78.000 ชุด @ 460.000 = 35,880.000 บาท

ไฟกะพริบพร้อมแบตเตอรี่ 2.000 ดวง @ 3,255.000 = 6,510.000 บาท บาท

Plastic Barrier กว้าง 0.50 x ยาว 1.00 x สูง 0.80 ม. 20.000 ม. @ = 40,000.000 บาท

2,000.000

กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. 30.000 ชิ้น @ 350.000 = 10,500.000 บาท

ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED 18W พร้อมอุปกรณ์ 30.000 ชุด @ = 18,320.700 บาท

610.690

รวม = 117,900.700 บาท

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับการติดตั้งในระ

ยะเวลา 3 ปี (1,080 วัน)

จำนวนวันทำการ 180.000 วัน ((2.000 + 117,900.700) x 180.000 = 30,614.283 บาท

) / 1,080

ค่างานต้นทุน = 30,614.28 บาท/L.S.