



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/184

วันที่ 10 กันยายน 2568

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมา งานซ่อมลาดข้างทาง จำนวนรวม 21 รายการ
ในทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ไม้หลา - ลานสกา ปังบประมาณ 2568

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส(พ)/188/2568 ลงวันที่ 3 กันยายน 2568 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา งานซ่อมลาดข้างทาง จำนวนรวม 21 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ไม้หลา - ลานสกา ระหว่าง กม.9+000 - กม.9+400 RT. ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร ปริมาณ 1 แห่ง ตามแผนงานปีงบประมาณพ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง
 - 1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 10 กันยายน 2568 ราคาลิตรละ 32.34 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร
 - 1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช และราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน สิงหาคม 2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - 1.3 ราคาวัสดุผสมคอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่
 - 1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560
 - 1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 28,625,911.00 บาท
3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 28,622,918.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ
4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 2,993.00 บาท
5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 210 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม..... (นายชัยโรจน์ จันสุกสี) รศ.ศ.สท.สงขลา ประธานกรรมการ	ลงนาม..... (นายวรากร ไชยสวัสดิ์) วว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวรัชฎ์ณัฐา ศรีสุวรรณ) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายเสนีย์ เสถียร) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายจารุวิทย์ มุกระ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
--	---	--	---	---

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมา งานซ่อมลาดข้างทาง จำนวนรวม ๒๑ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๘
ตอน ไม้หาลา - ลานสกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๖๒๕,๙๑๑.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๘ ตอน ไม้หาลา - ลานสกา ระหว่าง
กม.๙+๐๐๐ - กม.๙+๔๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๔๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๘,๖๒๕,๙๑๑.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	รศ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวรกร ไชยสวัสดิ์	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายเสนีย์ เสถียร	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๕. นายจรรุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรกร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรรุวิทย์ มุคุระ)

สรุปรายละเอียดการประเมินราคางานจ้างเหมาดำเนินการ
ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไม้ทลา - ลานสกา ตอน 1
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่างานต้นทุน x F (บาท/หน่วย)	กำหนดราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ								
	ระหว่าง กม.9+000 - กม.9+400 ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร		เป็นเงิน	28,622,918.00	บาท				
1.1	REMOVAL OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL	M.	300.00	91.80	27,540.00	1.2818	117.67	117.00	35,100.00
1.2	REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	600.00	24.30	14,580.00	1.2818	31.15	31.00	18,600.00
1.3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	5,250.00	3.80	19,950.00	1.2818	4.87	4.00	21,000.00
1.4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	480.00	54.60	26,208.00	1.2818	69.99	69.00	33,120.00
1.5	SOFT ROCK EXCAVATION	CU.M.	240.00	129.30	31,032.00	1.2818	165.74	165.00	39,600.00
1.6	HARD ROCK EXCAVATION	CU.M.	480.00	239.80	115,104.00	1.2818	307.38	307.00	147,360.00
1.7	SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION	SQ.M.	270.00	1,057.00	285,390.00	1.2818	1,354.86	1,354.00	365,580.00
1.8	HYDROSEEDING FOR SLOPE PROTECTION	SQ.M.	1,950.00	254.00	495,300.00	1.2818	325.58	325.00	633,750.00
1.9	HORIZONTAL DRAIN (PVC DIA. 2.5" CLASS 13.5, L = 10.00 M.)	EACH	108.00	8,722.00	941,976.00	1.2818	11,179.86	11,179.00	1,207,332.00
1.10	SOIL NAIL (L = 10.00 M. @ 1.50 M. DB25, SD40)	M.	9,010.00	921.80	8,305,418.00	1.2818	1,181.56	1,181.00	10,640,810.00

ลงนาม.....  ลงนาม..... 
 (นายชัยโรจน์ จันสุกดี) (นายวรารากร ไชยสวัสดิ์) (นางสาววิภาดา ศรีสุวรรณ) (นายเสนีย์ เสถียร) (นายจารุวิทย์ มุศฺระ) (นายเสนาะ ไม้ทลา)
 ร.ศ.ศ.สท.สงขลา ว.ศ.ศ.สท.สงขลา ว.ศ.ศ.สท.สงขลา ว.ศ.ศ.สท.สงขลา วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่างานต้นทุน x F	
							(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)
1.11	ROCK BOLT (L = 4.00 M. @ 2.00 M. DB25, SD40)	M.	1,600.00	1,441.90	2,307,040.00	1.2818	1,848.23	2,956,800.00
1.12	J - PIN (L = 0.60 M. RB9, SR24)	EACH	1,950.00	25.50	49,725.00	1.2818	32.69	62,400.00
1.13	REINFORCED GEOMAT	SQ.M.	1,950.00	1,703.50	3,321,825.00	1.2818	2,183.55	4,256,850.00
1.14	ROCKFALL PROTECTION NETTING	SQ.M.	1,760.00	2,607.50	4,589,200.00	1.2818	3,342.29	5,881,920.00
1.15	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	1,400.00	448.40	627,760.00	1.2818	574.76	799,400.00
1.16	CONCRETE BARRIER TYPE I	M.	300.00	2,797.00	839,100.00	1.2818	3,585.19	1,075,500.00
1.17	APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE B	EACH	2.00	35,970.00	71,940.00	1.2818	46,106.35	92,212.00
1.18	W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II (ระยะห่างเสา 2 ม.)	M.	100.00	1,971.60	197,160.00	1.2818	2,527.20	252,700.00
1.19	SIGN PLATE (NO FRAME)	SQ.M.	7.00	6,033.00	42,231.00	1.2818	7,733.10	54,131.00
1.20	R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	56.00	503.00	28,168.00	1.2818	644.75	36,064.00
1.21	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,900.00	9,900.00	1.2818	12,689.82	12,689.00
รวมราคางานต้นทุนงานทาง					22,346,547.00			28,622,918.00

ลงนาม.....
 (นายชัยโรจน์ จันสุกสี)
 รศ.ศ.สท.สงขลา
 ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
 (นายวรกร ไชยสวัสดิ์)
 ว.ศ.สท.สงขลา
 กรรมการ

ลงนาม.....
 (นางสาววิภาดา ศรีสุวรรณ)
 ว.ศ.สท.สงขลา
 กรรมการ

ลงนาม.....
 (นายเสนีย์ เสถียร)
 ว.ศ.สท.สงขลา
 กรรมการ

ลงนาม.....
 (นายจารุวิทย์ มุจร)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Factor F สำหรับงานทางฝั่งขุด 2 ค่างานต้นทุน ใช้ 1.2904
 ค่างานต้นทุน ใช้ 1.2537
 กำหนดค่างานต้นทุนเท่าแผน ใช้ 1.2818