

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1 ชื่อโครงการ งานจ้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน 5 แห่ง ที่ กม.46+345 MLR , กม. 47+735 MLR , กม.49+605 MLR , กม.51+802 MLR และ กม.53+152 MLR  
 ณ โครงการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2340 ตอน  
 ควบคุม 0200 ตอน โศกแซมสาร - สระโบสถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 961,462.00 บาท

3 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 กันยายน 2568

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 961,404.37 บาท

3.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด ( PRIME COAT) (พื้น ทางหินคลุก)	ราคา/หน่วย	44.85	บาท/ตร.ม.
3.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ราคา/หน่วย	20.47	บาท/ตร.ม.
3.3	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. ( ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE )	ราคา/หน่วย	383.99	บาท/ตร.ม.
3.4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. ( ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE )	ราคา/หน่วย	383.67	บาท/ตร.ม.

4 แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส
5.2	นายสาระ กันยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ
5.3	นายภาณุกร มหาสีลากุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างหมวดที่ ๑

งานจ้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน 5 แห่ง ที่ กม.46+345 MLR , กม.47+735 MLR , กม.49+605 MLR , กม.51+802 MLR และ กม.53+152 MLR  
ณ โครงการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2340 ตอนควนชุม 0200 ตอน โคนแสมสาร - สระโบสถ์

( ราคานับตั้งแต่เลข 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร )

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FACTOR F	ราคากลาง (บาท)
4	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				706,084.29			961,404.37
1	4.1 งานปริมัตต์ และเบสโค้ท ( PRIME COAT & TACK COAT)							
1	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ปริมัตต์ ( PRIME COAT) (พื้นที่ทางที่มั่นคง)	ตร.ม.	800.00	32.94	26,352.16	1.3616	44.85	35,881.10
2	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เบสโค้ท (TACK COAT)	ตร.ม.	1,530.00	15.03	22,999.05	1.3616	20.47	31,315.51
3	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE )	ตร.ม.	800.00	282.01	225,611.23	1.3616	383.99	307,192.26
4	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE )	ตร.ม.	1,530.00	281.78	431,121.85	1.3616	383.67	587,015.51
รวมงานจ้างปูผิวจราจร จำนวน 5 แห่ง						706,084.29		961,404.37
ราคากลางรวมเป็นเงิน								961,404.37

ราคารวมทั้งสิ้นถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(เงินเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งโครงการ 706,084.29 บาท
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมทั้งโครงการ - บาท
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ 706,084.29 บาท
- ④ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.3616
- ⑤ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2775
- ⑥ ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษ 1.0000

อนุชิต

นายธานีพร นิยมสินธุ์  
พ.ศ.๒๕๕๑

(นางประณี ชาวประทีป)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาระ กัญยาหลง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกร มหาลีลากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง