

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.28+310 - กม.30+340 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ-คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.28+310
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงโยธธร / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 14,800,114.58 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 มนูญ วานิช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ยโสธร (ว)
 - 7.2 วินิจ สังสีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 ธนพงศ์ สิทธิคุณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธนพงศ์ สิทธิคุณ

09 ตุลาคม 2568 09:49:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสถุมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.28+310 - กม.30+340 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสถุมิ-คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม. 28+310 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโยธิน / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1		งานดิน (EARTHWORK)							
1.1		งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1.1.1		1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	73.000	374.20	27,316.60	1.3025	487.39	35,579.87
2		งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1		งานไพรมิได้ และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2.1.1		2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,270.000	234.53	4,284,863.10	1.3025	305.47	5,581,034.18
3		3. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,192.000	129.19	283,184.48	1.3025	168.26	368,847.78
4		4. PRIME COAT	ตร.ม.	365.000	31.90	11,643.50	1.3025	41.54	15,165.65
5		5. TACK COAT	ตร.ม.	36,739.000	11.40	418,824.60	1.3025	14.84	545,519.04
2.2		งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6		6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	24.000	2,699.19	64,780.56	1.3025	3,515.69	84,376.67
7		7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	365.000	323.84	118,201.60	1.3025	421.80	153,957.58
8		8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	18,270.000	324.03	5,920,028.10	1.3025	422.04	7,710,836.60
2.3		งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
2.3.1		งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9		9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	139.000	306.39	42,588.21	1.3025	399.07	55,471.14
10		10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	609.000	306.39	186,591.51	1.3025	399.07	243,035.44
2.4		งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
11		11. งานบริหารจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3025	6,290.63	6,290.63
TOTAL									14,800,114.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณจากก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสิลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.28+310 - กม.30+340 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโยธา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโคัต และแทคโคัต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	73,000	374.20	27,316.60	1.3025	487.39	35,579.87
2	2.1.1 2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK	ตร.ม.	18,270,000	234.53	4,284,863.10	1.3025	305.47	5,581,034.18
3	2.1.2 3. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,192,000	129.19	283,184.48	1.3025	168.26	368,847.78
4	2.1.3 4. PRIME COAT	ตร.ม.	365,000	31.90	11,643.50	1.3025	41.54	15,165.65
5	2.1.4 5. TACK COAT	ตร.ม.	36,739,000	11.40	418,824.60	1.3025	14.84	545,519.04
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

ธนพงศ์ สิทธิคุณ

09 ตุลาคม 2568 09:49:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระยะทาง กม.28+310 - กม.30+340 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงโยธา/กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2.1 6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	24.000	2,699.19	64,780.56	1.3025	3,515.69	84,376.67
7	2.2.2 7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	365.000	323.84	118,201.60	1.3025	421.80	153,957.58
8	2.2.3 8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	18,270.000	324.03	5,920,028.10	1.3025	422.04	7,710,836.60
9	2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	2.3.1.1 9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	139.000	306.39	42,588.21	1.3025	399.07	55,471.14
	2.3.1.2 10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	609.000	306.39	186,591.51	1.3025	399.07	243,035.44
	2.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

ธนพงศ์ สิทธิคุณ

09 ตุลาคม 2568 09:49:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - ต้าเพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.28+310 - กม.30+340 L.T.,R.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโศธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3025	6,290.63	6,290.63
รวมราคากลาง								14,800,114.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.28+310 - กม.30+340 LT.,R.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโสร/กรมทางหลวง


(จินต สั้งสีแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มนูญ วานิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนพงศ์ ลิทธิคุณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพฑูริย์



(นายราชศักดิ์ สุทธินวนล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8