

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1  
ระหว่าง กม.13+675 - กม.15+473 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN  
PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,839,040.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 สิทธิโชค เนตรณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อีรวัตร คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 สุรศักดิ์ ภู่อำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.หนองคาย

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ดอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+675 - กม.15+473 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	2,901.000	13.02	37,771.02	1.3244	17.24	50,023.93
2	2. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	2,901.000	218.20	632,998.20	1.3244	288.98	838,342.81
3	3. HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE - PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM. + AC. 4 CM.)	ตร.ม.	35,344.000	282.96	10,000,938.24	1.3244	374.75	13,245,242.60
4	4. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	541.000	301.10	162,895.10	1.3244	398.77	215,738.27
5	5. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	1,202.000	301.10	361,922.20	1.3244	398.77	479,329.76
6	6. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.000	7,824.58	7,824.58	1.3244	10,362.87	10,362.87
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,839,040.24</b>

ชวลิต ชาสงวน

08 ตุลาคม 2568 20:27:47



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ่างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน  
หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+675 - กม.15+473 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง



( ชวลิต ชาสงวน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สิทธิโชติ เนตรณี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( วีรวัตร คันธรินทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุรศักดิ์ ภูขำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**



(นายมนุญ ชุตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

08 ต.ค. 2568

ชวลิต ชาสงวน

08 ตุลาคม 2568