

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง
ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๖๕+๘๒๐ - กม.๖๕+๘๘๐
ดานชายทาง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชันต์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)

7.2 ภัทร์ธินันท์ พันธุ์เขตกรรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชาติชาย เพชรสวัสดิ์

10 ตุลาคม 2568 11:33:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--|--|--|---|--|---|---|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง - งานดินลูกรังฐานรากและถมดิน - งานทรายรองก้นฐานราก - งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก งานเสาเข็ม - เสาเข็ม I-26 รับน้ำหนักปลอดภัย 35 ตัน ยาว 14 เมตร - ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบ - ตะปู | 1.000 3.000 1.500 .750 21.000 21.000 43.000 8.600 | L.S ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน ตร.ม. กก. | 0.00 0.00 479.50 1,766.00 3,009.35 0.00 442.31 9.23 | 0.00 0.00 719.25 1,324.50 63,196.35 0.00 19,019.33 79.37 | 361.78 112.00 104.00 419.00 1,450.00 230.00 139.00 0.00 | 361.78 336.00 156.00 314.25 30,450.00 4,830.00 5,977.00 0.00 | 361.78 336.00 875.25 1,638.75 93,646.35 4,830.00 24,996.33 79.37 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 654.000 | กก. | 26.43 | 17,285.22 | 0.00 | 0.00 | 17,285.22 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 1,600.240 | กก. | 25.63 | 41,014.15 | 0.00 | 0.00 | 41,014.15 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอยย DB-12 มม. | 1,830.170 | กก. | 24.93 | 45,626.13 | 0.00 | 0.00 | 45,626.13 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอยย DB-16 มม. | 961.000 | กก. | 24.73 | 23,765.53 | 0.00 | 0.00 | 23,765.53 | |
| | - สวดผูกเหล็ก | 90.820 | กก. | 28.96 | 2,630.14 | 0.00 | 0.00 | 2,630.14 | |
| | - เหล็กตะแกรง Wire mash 4 มม.@0.20 ม. | 75.000 | ตร.ม. | 60.00 | 4,500.00 | 5.00 | 375.00 | 4,875.00 | |
| | 1.8 งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 | 72.000 | ลบ.ม. | 1,950.00 | 140,400.00 | 419.00 | 30,168.00 | 170,568.00 | |
| | กก./ตร.ชม. รูปสี่เหลี่ยม) | | | | | | | | |
| | 1.9 งานพื้น | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตเทพทับหนา 5 ซม. ไม่รวมเหล็กเสริม | 72.000 | ตร.ม. | 48.38 | 3,483.36 | 25.00 | 1,800.00 | 5,283.36 | |
| | - งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปของเรียบ | 72.000 | ตร.ม. | 220.00 | 15,840.00 | 25.00 | 1,800.00 | 17,640.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทรายหยาบบดอัดแน่น | 44.000 | ลบ.ม. | 572.17 | 25,175.48 | 0.00 | 0.00 | 25,175.48 | |
| | งานโครงสร้างเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง 125 x 750 x 3.2 มม. | 87.000 | กก. | 22.51 | 1,958.37 | 10.00 | 870.00 | 2,828.37 | |
| | - เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม. | 164.000 | กก. | 22.78 | 3,735.92 | 10.00 | 1,640.00 | 5,375.92 | |
| | - เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม. | 140.000 | กก. | 22.41 | 3,137.40 | 10.00 | 1,400.00 | 4,537.40 | |
| | - เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. | 362.000 | กก. | 22.40 | 8,108.80 | 10.00 | 3,620.00 | 11,728.80 | |
| | - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างค้ำ | 21.180 | ตร.ม. | 42.43 | 898.66 | 0.00 | 0.00 | 898.66 | |
| | งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. | 1,839.000 | กก. | 31.81 | 58,498.59 | 10.00 | 18,390.00 | 76,888.59 | |
| | - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. | 2,313.000 | กก. | 22.78 | 52,690.14 | 10.00 | 23,130.00 | 75,820.14 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. | 702.000 | กก. | 22.41 | 15,731.82 | 10.00 | 7,020.00 | 22,751.82 | |
| | - แผ่นเหล็กหัวเสา ขนาด0.25x0.25 ม. หนา 12 มม. | 38.000 | ตัว | 358.00 | 13,604.00 | 0.00 | 0.00 | 13,604.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|---------|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | - J-BOLT เว้นฝาศูนย์กลาง 16 มม. | 152.000 | ตัว | 97.00 | 14,744.00 | 0.00 | 0.00 | 14,744.00 | |
| | - สกรูปลายสว่านยัด 3 นิ้ว | 10.000 | กล่อง | 125.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - Tie-rod Turn Buckle | 6.000 | ชุด | 400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | - SAG ROD | 3.000 | ชุด | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก | 250.000 | ตร.ม. | 42.43 | 9,758.90 | 0.00 | 0.00 | 9,758.90 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 10,119.58 | 591,175.41 | 3,359.78 | 132,638.03 | 723,813.44 | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา METAL SHEET | | | | | | | | |
| | - หลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม. พร้อมอุปกรณ์ | 379.220 | ตร.ม. | 190.00 | 72,051.80 | 70.00 | 26,545.40 | 98,597.20 | |
| | - รางน้ำ 4"x8" | 30.000 | เมตร | 900.00 | 27,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | |
| - ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" | 8.000 | เมตร | 149.53 | 1,196.24 | 100.00 | 800.00 | 1,996.24 | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.# งานผนัง | 137.000 | ตร.ม. | 59.35 | 8,130.95 | 75.00 | 10,275.00 | 18,405.95 | |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดกอธิฐครึ่งแผ่น) | 86.000 | ม. | 228.78 | 19,675.08 | 46.00 | 3,956.00 | 23,631.08 | |
| | - ผนังกอธิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน) | 233.700 | ตร.ม. | 350.40 | 81,888.48 | 82.00 | 19,163.40 | 101,051.88 | |
| | - ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉลี่ย หน้า 1-2 มม. | 467.400 | ตร.ม. | 24.95 | 11,661.63 | 92.00 | 43,000.80 | 54,662.43 | |
| | บานเกล็ดอลูมิเนียม ระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม. | 140.200 | กก. | 22.78 | 3,193.75 | 10.00 | 1,402.00 | 4,595.75 | |
| | - เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. | 248.400 | กก. | 25.13 | 6,242.29 | 10.00 | 2,484.00 | 8,726.29 | |
| | - แผ่นบานเกร็ด Louver รุ่น G 457 หรือเทียบเท่า | 240.000 | เมตร | 96.32 | 23,116.80 | 0.00 | 0.00 | 23,116.80 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.4 x 0.4 ม. | 137.000 | ตร.ม. | 266.05 | 36,448.85 | 158.00 | 21,646.00 | 58,094.85 | |
| | - พื้นบอร์ด VVA ทน 20 มม. | 27.000 | ตร.ม. | 274.31 | 7,406.37 | 0.00 | 0.00 | 7,406.37 | |
| | - บัวเชิงผนังสำเร็จรูป LAMINATED ขนาด 3/4"x4" | 50.000 | เมตร | 45.00 | 2,250.00 | 60.00 | 3,000.00 | 5,250.00 | |
| | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ประตู 1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90*2.20 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.000 | ชุด | 4,451.00 | 17,804.00 | 505.90 | 2,023.60 | 19,827.60 | |
| | - ประตู 2 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,761.00 | 3,761.00 | 428.00 | 428.00 | 4,189.00 | |
| | - หน้าต่าง 1 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.40*1.20 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 18.000 | ชุด | 3,600.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | |
| | - หน้าต่าง 2 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.00*1.20 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 3,200.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หนาต่าง 3 หนาต่างงานกระทุ้ง ขนาด 0.70*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานบ้นไต้และราวกันตก | 4.000 | ชุด | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | - ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x1.20 ม. | 30.000 | แผ่น | 147.50 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม. | 243.710 | กก. | 22.51 | 5,485.91 | 10.00 | 2,437.10 | 7,923.01 | |
| | - เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม. | 121.860 | กก. | 22.40 | 2,729.66 | 10.00 | 1,218.60 | 3,948.26 | |
| | - เหล็กกล่อง 25 x 50 x 3.2 มม. | 413.440 | กก. | 22.33 | 9,232.11 | 10.00 | 4,134.40 | 13,366.51 | |
| | - เหล็กกลม 2"x2.3 มม. | 141.470 | กก. | 22.38 | 3,166.09 | 10.00 | 1,414.70 | 4,580.79 | |
| | - เหล็กฉาก 25x25x3 มม. | 161.280 | กก. | 36.80 | 5,935.10 | 10.00 | 1,612.80 | 7,547.90 | |
| | - เหล็ก flash bar 50x4.5 มม. | 72.880 | กก. | 22.51 | 1,640.52 | 10.00 | 728.80 | 2,369.32 | |
| | - เหล็กแผ่น 0.27x0.23x12 มม. | 16.000 | แผ่น | 38.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | |
| | - Bolts 16 มม. ชนิดหัวเคมี | 32.000 | ตัว | 152.65 | 4,884.80 | 0.00 | 0.00 | 4,884.80 | |
| | - Nut Stainless หัวเหลี่ยม 6 มม. ยาว 1.5" | 180.000 | ตัว | 15.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทาสีบันไดและราวกันตก งานทาสี | 33.890 | ตร.ม. | 82.15 | 2,784.06 | 0.00 | 0.00 | 2,784.06 | |
| | - ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) | 233.700 | ตร.ม. | 61.29 | 14,323.47 | 0.00 | 0.00 | 14,323.47 | |
| | - ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) | 370.700 | ตร.ม. | 44.73 | 16,581.41 | 0.00 | 0.00 | 16,581.41 | |
| | รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม | - | - | 20,334.85 | 475,523.37 | 1,796.90 | 149,270.60 | 624,793.97 | |
| 3 | งานประปาและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์อื่น ๆ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ | 3.000 | ชุด | 5,470.00 | 16,410.00 | 450.00 | 1,350.00 | 17,760.00 | |
| | - ซักโครกรุ่น COTTO C17027 NEW 3/4.5 ลิตร (หรือเทียบเท่า) | 2.000 | ชุด | 1,750.00 | 3,500.00 | 450.00 | 900.00 | 4,400.00 | |
| | - อ่างล้างหน้า รุ่น MOYA 830 | 4.000 | ชุด | 890.00 | 3,560.00 | 450.00 | 1,800.00 | 5,360.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สายชำระครุฑ | 3.000 | ชุด | 539.00 | 1,617.00 | 35.00 | 105.00 | 1,722.00 | |
| | - ตะแกรงกรองผงตกถิน งานประปา | 4.000 | ชุด | 450.00 | 1,800.00 | 75.00 | 300.00 | 2,100.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง PVC พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ | 4.000 | เมตร | 149.53 | 598.12 | 100.00 | 400.00 | 998.12 | |
| | - ท่อน้ำประปา PVC พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ มาตรวัดน้ำ ประตุน้ำ | 1.000 | L.S | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัด DOS HERO สีดำ 1200 ลิตร | 1.000 | ถัง | 4,990.00 | 4,990.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 6,590.00 | |
| | - ท่อโยหิน ขนาด 10 นิ้ว | 20.000 | เมตร | 375.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | - บ่อพักโยหิน | 5.000 | บ่อ | 175.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | |
| | รวมค่างานประปาและอุปกรณ์ประกอบวัสดุอื่น ๆ | - | - | 19,788.53 | 45,850.12 | 3,160.00 | 6,455.00 | 52,305.12 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--|---|---|--|--|---|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า แผงสวิตช์ย่อย(Load Center) - Consumer Unit 14 ช่องเมน CB 2P-40AT 10 KA 1EC.60439-1 - ELCB. 1P,16 AT. w/Enclosure - ELCB. 1P,20 AT. w/Enclosure - ELCB. 3P, 32 AT. w/Enclosure - Grounding System สายไฟฟ้า (Cable) - สาย THW. 4 Sq.mm. - สาย THW. 2.5 Sq.mm. - สาย THW. 1.5 Sq.mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit) | 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 49.600 150.600 70.000 | ชุด ชุด ชุด ชุด L.S เมตร เมตร เมตร | 4,862.00 95.00 95.00 1,761.00 149.00 14.24 9.32 6.31 | 4,862.00 475.00 475.00 1,761.00 149.00 706.30 1,403.59 441.70 | 1,000.00 0.00 0.00 0.00 44.70 10.00 7.00 5.00 | 1,000.00 0.00 0.00 0.00 44.70 496.00 1,054.20 350.00 | 5,862.00 475.00 475.00 1,761.00 193.70 1,202.30 2,457.79 791.70 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 200.200 | เมตร | 36.75 | 7,357.35 | 30.00 | 6,006.00 | 13,363.35 | |
| | -- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture) | 200.200 | เมตร | 14.70 | 2,942.94 | 4.41 | 882.88 | 3,825.82 | |
| | - โคมไฟพร้อมหลอด Fluoreacent ขนาด 1/32 w. และอุปกรณ์ครบชุด ครอบพลาสติก | 12.000 | ชุด | 485.00 | 5,820.00 | 115.00 | 1,380.00 | 7,200.00 | |
| | - โคมไฟพร้อมหลอด Fluoreacent ขนาด 1/18 w. และอุปกรณ์ครบชุด ครอบพลาสติก | 7.000 | ชุด | 330.00 | 2,310.00 | 115.00 | 805.00 | 3,115.00 | |
| | - โคมไฟพร้อมหลอด Fluoreacent ขนาด 3/36 w. และอุปกรณ์ครบชุด ครอบพลาสติก | 2.000 | ชุด | 1,030.00 | 2,060.00 | 150.00 | 300.00 | 2,360.00 | |
| | สวิชไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet) | | | | | | | | |
| | - สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว | 12.000 | ชุด | 25.23 | 302.76 | 80.00 | 960.00 | 1,262.76 | |
| | - ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground | 17.000 | ชุด | 106.00 | 1,802.00 | 90.00 | 1,530.00 | 3,332.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ปลั๊กอินเทอร์เน็ท | 2.000 | ชุด | 239.00 | 478.00 | 90.00 | 180.00 | 658.00 | |
| | - ปลั๊กโทรศัพท์ | 2.000 | ชุด | 149.00 | 298.00 | 90.00 | 180.00 | 478.00 | |
| | - มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ | 1.000 | L.S | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า | - | - | 17,407.55 | 41,644.64 | 1,831.11 | 15,168.78 | 56,813.42 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 1,457,725.95 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการพัฒนากองหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑๕ ตอนควบคุม ๓๕ ตอนควบคุม นาน็อค - แขวงหนามแดง ระหว่าง กม.๖๕+๘๒๐ -
 กม.๖๕+๘๘๐ ตามชายทาง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการพัฒนากองหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน
 หมายเลขที่ ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 1,457,725.95 | 1.3034 | 1,900,000.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,900,000.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 1,900,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

ประเภทงานอาคาร สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง แขวงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาคอก - อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 ประเภทที่ กม.๖๕+๘๘๐ ตามชายทาง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวก ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-----------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินลงทุนจ่าย | 15 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 10 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 1,900,000.00 | |

ขนาตหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,900,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปัฐมูม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง แขวงทางหลวงสมุทร ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑๑ ตอน นาโคง - แม่พระสุเมธามแดน ระหว่าง กม.๖๕+๕๒๐ - ตำบลในกึ่งเมืองสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ กม.๖๕+๕๔๐ ดานชายทาง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน

๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปัฐมูม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(พิชัน ละออศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ภัทรธินันท์ พันธุ์เชษฐกรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจําปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 วัตถุประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซม ขวางทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑, ดอน นาคอก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๖๕+๕๒๐ -
ตำบล ๒๕๖๘๐ ตำบลชายพริก ปริมาณงาน ๑ หลัง ตยยวีวีประจําทางคอกอเล็กทรอนิกส์ (๕-๖๐๐) ก่อ/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจําปี ๒๕๖๙
 แผนเลขที่ รหัสด่วน ๒๐๕๒๐-งานก่อสร้างอาคารที่ถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ-ส่วนคํงงานรับซ่อม-แขวงหลวงหวงสมุทรสงคราม-๑-๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1.000 หลังละ 1,900,000.00 บาท | 1,900,000.00 | |
| สรุป | ราคากลาง | 1,900,000.00 | |
| | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)) | | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 แขวงทางหลวงสงขลานครินทร์ จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกทนามแดง ระหว่าง กม.๖๕+๕๒๐ - กม.๖๕+๕๘๐ ด่านชายทาง ปริมาณงาน ๑ หลัง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 Factor F อาคาร
 แขวงทางหลวงสงขลานครินทร์ จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | |
| ≤0.50 | 15.6856 | 0.9479 | 5.5000 | 22.1335 | 1.2213 | 1.3067 |
| 1.00 | 15.4654 | 0.9333 | 5.5000 | 21.8987 | 1.2189 | 1.3042 |
| 2.00 | 15.3220 | 0.9187 | 5.5000 | 21.7407 | 1.2174 | 1.3026 |
| 5.00 | 15.0245 | 0.8458 | 5.5000 | 21.3703 | 1.2137 | 1.2986 |
| 10.00 | 14.9659 | 0.8020 | 5.0000 | 20.7679 | 1.2076 | 1.2921 |
| 15.00 | 11.7000 | 0.8020 | 5.0000 | 17.5020 | 1.1750 | 1.2572 |
| 20.00 | 10.9884 | 0.7875 | 5.0000 | 16.7759 | 1.1677 | 1.2494 |
| 25.00 | 8.9675 | 0.7875 | 4.5000 | 14.2550 | 1.1425 | 1.2224 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,457,725.95 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 1,900,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|--------------|----------|
| 2,000,000.00 | 1.3026 |
| 1,457,725.95 | 1.3034 |
| 1,000,000.00 | 1.3042 |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงสมุทสรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑. แขวง หลวงหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควนคอม ๐๓๐.๑. ตอน นวโคก - แพรรทพนามแดง ระยะเวลา ๐๓.๒๕๕๖ - ๐๓.๒๕๕๗ - ๐๓.๒๕๕๘ - ๐๓.๒๕๕๙ - ๐๓.๒๕๖๐
และศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริการผู้ใช้บริการผู้ใช้ (Service Center) / กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงหลวงหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ทองก่อสร้าง | ทองก่อสร้างจากวัสดุ | เหล็ก | ไม้ | ปูนซีเมนต์ | กระเบื้อง | ประตู | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---------------------------------|-------|-------------|---------------------|-------|-----|------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|
| 12 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | บาท | X | | | | | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 13 | เหล็กกล่อง 125x750x3.2 มม. | บาท | X | | | | | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 14 | ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง | บาท | X | | | | | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 15 | หลังคา METAL SHEET ALUMINUM | บาท | X | | | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 16 | รางน้ำ 4"x8" | บาท | X | | | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 17 | ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว | บาท | X | | | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 18 | ผ้าเพดานแผ่นยับบอร์ด | บาท | X | | | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |

ชชาติชาย เพชรสวัสดิ์

10 ตุลาคม 2568 11:34:10

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งบก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปทุมธานี
 หน่วยงาน แขวงหลวงสวนประมงหลวง จ.สมุทรสงคราม ๑.สมุทรสงคราม ๑.๓๕๖๒๐๑๓๑๑ - แขวงหลวงสวนประมงหลวง จ.สมุทรสงคราม ๑.๓๕๖๒๐๑๓๑๑ - กรมประมง - กรมประมง - กรมประมง - กรมประมง

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปทุมธานี แขวงหลวงสวนประมงหลวง จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ก่อสร้าง | ติดตั้ง | ขนส่ง | ประกอบ | ติดตั้ง | ประกอบ | ติดตั้ง | ประกอบ | ติดตั้ง | ประกอบ | สถานที่ | วันที่ | ราคา | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------|------|----------|
| 24 | หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 2.40x1.20 กระจกใส | บาน | X | | | | | | | | | | | 09 ตุลาคม 2568 | * | |
| 25 | หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 2.00x1.20 กระจกใส | บาน | X | | | | | | | | | | | 09 ตุลาคม 2568 | * | |
| 26 | หน้าต่างบานกระจกใสขนาด 0.70x0.50 กระจกใส | บาน | X | | | | | | | | | | | 09 ตุลาคม 2568 | * | |
| 27 | ไม้พื้นเทียมขนาด 0.27x0.03x1.20 ม. | บาน | X | | | | | | | | | | | 09 ตุลาคม 2568 | * | |
| 28 | เหล็กกล่อง 125x75x3 มม. | บาน | X | | | | | | | | | | | 09 ตุลาคม 2568 | * | |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวงสงขลานครินทร์ จ.สมุทรสงคราม ๑.แห่ง ขวงหลวงหลวงสงขลานครินทร์ ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นวโคก - เพชรพนมแดง ระวังวง ๐๓.๒๕๕๕๒๐ - ๐๓.๒๕๕๕๕๐ ตอนชายแดน ปริมาณงาน
วัสดุสิ่งได้ยืมหรือยืมวัสดุหรือวัสดุ (bid) / กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงหลวงหลวงสงขลานครินทร์ จ.สมุทรสงคราม ๑. แห่ง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้าง | ที่อยู่สหภาพ | ที่อยู่เลขที่ | ประเภทของวัสดุ | กัระ ๒๒๐ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------|------------------|
| 36 | ทาสีรวันไม้และราวกันตก | บาท | X | | | | | * | | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 37 | ทาสีสีน้ำอะคริลิก100% | บาท | X | | | | | * | | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 38 | ทาสีสีน้ำอะคริลิก100%ชนิดทาภายใน | บาท | X | | | | | * | | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 39 | ท่อน้ำประปาPVCพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่างขนาดรวัดน้ำประตุน้ำ | บาท | X | | | | | * | | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 40 | โถบัสจะขายรุ่นCOTTOC305(หรือเทียบเท่า) | บาท | X | | | | | * | | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 41 | ท่อน้ำทิ้งPVCพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่าง | บาท | X | | | | | * | | 09 ตุลาคม 2568 | * |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการตีบทและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุง
หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง จ.สมุทรสสงคราม ๑.สมุทรสสงคราม ๑.แขวง หลวงหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนบ่อแก้ว ๑๓๑๑ ตอนนาโตน - แพะรถหนามแดง ระหว่าง กม.๒๕๙๒๐ - กม.๒๕๙๕๐ ตอนเขตยพวง ปริมาณงาน
วัสดุที่ใช้มีปริมาณที่สั่งซื้อไว้แล้วในบัญชี (attached) / กิจกรรมอื่นว่าหน่วยงานและสนับสนุนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุง แขวง หลวงหลวงสมุทรสสงคราม จ.สมุทรสสงคราม ๑ แขวง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ชนิดของวัสดุ | ชนิดของวัสดุที่ก่อสร้าง | คุณสมบัติ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|--------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| 58 | งานทรายรองก้นฐานราก | บาท | X | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 59 | ตะปู | บาท | X | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 60 | งานคอนกรีตค.3 | บาท | X | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 61 | คอนกรีตที่ทับหน้าหนา 5 ซม. ไม่รวมเหล็กเสริม | บาท | X | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 62 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ | บาท | X | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 63 | เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. | กก. | X | | | * | 10 ตุลาคม 2568 | * |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 แนวทางของหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๓๕ ตอนควมเลข ๓๕ ตอนควมเลข ๑๓๐๑ ตอน นวโดค - แพรวพราวแดง ระหว่าง กม.๒๕๕๒๐ - กม.๒๕๕๔๐ ตอนเขตทาง ปริมาณงาน
 หน่วยงาน ผู้สนับสนุนวัสดุที่ปรึกษาใช้ (สับบลิง) / กิจกรรรมเติมเบตมคอนกรีตและเสริมใยเหล็ก (S&B) / กิจกรรรมเติมเบตมคอนกรีตและเสริมใยเหล็ก ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ของที่ก่อสร้าง | ของที่ก่อสร้างของคู่ค้า | แหล่งที่มา | ผู้ขาย | ชื่อผู้ประกอบการ | ปีงบประมาณ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|----------------|-------------------------|------------|--------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 64 | เหล็กตัวซี 125x50x20x4.5มม. | กก. | X | | | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 65 | เหล็กกล่อง 100x50x3.2มม. | กก. | X | | | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 66 | เหล็กกล่อง 50x50x3.2มม. | กก. | X | | | | | * | 08 ตุลาคม 2568 | * |
| 67 | แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด 0.25x0.25ม.หนา 12มม. | ตัว | X | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 68 | J-BOLT เสนผ่าศูนย์กลาง 16มม. | ตัว | X | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| 69 | สกรูปลายสว่านยี่ตี่ 3 นิ้ว | กล่อง | X | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุง
หน่วยงาน เขตของหลวงหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควนตุ้ม ๐๓๐.๑ ตอน นวโคก - แพรทพนวมแดง ระหวาง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๕+๕๕๐ ตอนสายทอง ปริมาณงาน
วัสดุสิ่ง ตั้งที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ชนิดซีเมนต์ซีเมนต์) / กิจกรรมรวมอันเนื่องมาจาก (ชนิดซีเมนต์ซีเมนต์) / ปริมาณงาน ๒๐๕๕๐

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุง เขตของหลวงหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ แห่ง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ที่อยู่เลขที่ | ชื่อผู้ประกอบการ | หมายเลขบัญชี | ทะเบียนการค้า | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | สถานะที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 88 | มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ | บาท | X | | | | | | | * | 09 ตุลาคม 2568 | * |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | - | 1 | - | - | - | - | | | |