

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐  
 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก -  
 หางน้ำหนองแวม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖)  
 ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแวม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,234,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ  
 (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท


5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘** เป็นเงิน ..... 1,233,851.70 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน пр.4
- 6.2 รายงาน пр.4 (พ)
- 6.3 รายงาน пр.5 (ก)
- 6.4 รายงาน пр.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 ขวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:00:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกล้วย จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๑ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ แขวงทางหลวง กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					311,260.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					459,846.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 917,761.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล  
14 ตุลาคม 2568 13:45:47

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกล้วย จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๑ ต.รม สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท แบบเลขที่

ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม			90,340.16	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม			56,315.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ						917,761.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 917,761.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล  
14 ตุลาคม 2568 13:45:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	6.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	869.04	869.10	
	- งานทรายหยาบ	17850	ลบ.ม.	313.09	3,740.11	104.00	1,232.40	4,942.51	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.150	ลบ.ม.	1,496.57	224.48	426.00	63.90	288.38	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน 8 เมตร	12.000	ตัน	800.00	9,600.00	1,021.00	12,252.00	21,852.00	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	12.000	ตัน	0.01	0.12	150.00	1,800.00	1,800.12	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	121.220	ตร.ม.	249.00	30,183.78	0.00	0.00	30,183.78	
	- ไม้เคρά	36.360	ตร.ม.	75.00	2,727.00	133.00	4,835.88	7,562.88	
	- ไม้ค้ำยัน	165.000	ตัน	28.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	43.290	กก.	37.38	1,618.18	0.00	0.00	1,618.18	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	173.170	ตร.ม.	0.01	1.73	139.00	24,070.63	24,072.36	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	240.500	กก.	19.50	4,689.85	4.40	1,057.32	5,743.17	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	958.720	กก.	22.00	21,091.84	4.40	4,218.37	25,310.21	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,090.040	กก.	19.50	21,255.78	3.60	3,924.14	25,179.92	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	662.970	กก.	19.50	12,925.96	3.60	2,386.33	15,312.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	88.560	กก.	30.00	2,656.80	0.00	0.00	2,656.80	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	61.350	ตร.ม.	25.00	1,533.75	5.00	306.75	1,840.50	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	45.390	ตร.ม.	35.00	1,588.65	5.00	226.95	1,815.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	29.470	ลบ.ม.	1,755.45	51,733.11	419.00	12,347.93	64,081.04	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	61.350	ตร.ม.	242.00	14,846.70	25.00	1,533.75	16,380.45	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:45:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	82.470	กก.	19.50	1,608.16	10.00	824.70	2,432.86	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	19.50	703.56	10.00	360.80	1,064.36	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	940.480	กก.	19.50	18,339.36	10.00	9,404.80	27,744.16	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	283.350	กก.	16.25	4,599.72	10.00	283.50	5,752.22	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	19.50	94.38	10.00	48.40	142.78	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	1.940	กก.	75.00	145.50	10.00	19.40	164.90	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	23.360	กก.	75.00	1,752.00	10.00	233.60	1,985.60	
	- เหล็ก J-BOLTS DB 12 ยาว 0.30 m.	10.450	กก.	13.97	145.98	3.30	34.49	180.47	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	153.480	ตร.ม.	49.77	7,638.59	35.00	5,371.80	13,010.49	
	- แปเหล็ทชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	58.000	ทอน	110.00	6,380.00	25.00	1,450.00	7,830.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,579.06	222,103.26	2,718.30	89,156.88	311,260.14	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ	856.000	ม <sup>2</sup> แผ่น	26.80	22,256.00	0.00	0.00	22,256.00	
	- ครอบสันหลังคา	1.000	แผ่น	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	- ครอบตะเข้สัน	70.000	แผ่น	52.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- ทรายเทคซิสเต็ม (ตะเข้สัน) 3 ม.	8.000	ชุด	850.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.000	แผ่น	52.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน	7.000	กล่อง	279.89	1,959.23	0.00	0.00	1,959.23	
	- ครอบบันลม	3.000	แผ่น	52.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- ครอบปิดปลายบันลม	2.000	แผ่น	58.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	77.790	ตร.ม.	0.01	0.77	80.00	6,223.20	6,223.97	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	25.630	ม.	0.01	0.25	80.00	2,050.40	2,050.65	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	86.000	ตร.ม.	21.71	1,867.06	20.00	1,720.00	3,587.06	

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:45:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	68.000	ม.	64.84	4,409.12	45.00	3,060.00	7,469.12	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 1.00 x 3.80 m.	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	420.00	420.00	1,620.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	57,800	ตร.ม.	152.22	8,796.31	97.00	5,606.60	14,404.91	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	28,210	ตร.ม.	186.62	5,264.55	97.00	2,736.37	8,000.92	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	32,810	ตร.ม.	239.25	7,849.79	94.00	3,084.14	10,933.93	
	<b>งานผนัง</b>								
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	194.800	ม.	77.37	15,071.67	46.00	8,960.80	24,032.47	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	209.420	ตร.ม.	194.97	40,830.61	94.00	19,685.48	60,516.09	

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:45:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	395.470	ตร.ม.	85.72	33,903.64	89.00	35,196.83	69,100.47	
	- กระเบื้องกรมนั่งดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" งานพื้น	46.680	ตร.ม.	269.55	12,582.59	181.00	8,449.08	21,031.67	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	60.350	ตร.ม.	365.82	22,071.23	222.00	13,397.70	35,474.93	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดก้านสั้น ( Matt Surface )	15.240	ตร.ม.	319.45	4,868.11	158.00	2,407.92	7,276.03	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดก้านสั้น	30.250	ตร.ม.	319.43	9,662.75	158.00	4,779.50	14,442.25	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	27.300	ตร.ม.	0.01	0.27	30.00	819.00	819.27	
	งานประตุ - หน้าต่าง								
	- D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- D4 - ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
	- D5 - ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 1.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- W1 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,050.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- W2 - หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60 x 1.10 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	720.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- W3 - หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90 x 0.40 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,760.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4 - หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,760.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	
	- W5 - หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,100.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- W6 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,150.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- W7 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,380.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 ม. งานสุขภัณฑ์	26,400	ม.	100.00	2,640.00	50.00	1,320.00	3,960.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	278.00	556.00	35.00	70.00	626.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	450.00	450.00	1,720.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	828.00	828.00	450.00	450.00	1,278.00	

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:45:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	327.00	654.00	0.00	0.00	654.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	195.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	297.00	594.00	0.00	0.00	594.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	257.00	514.00	0.00	0.00	514.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	150.00	900.00	35.00	210.00	1,110.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	200.00	400.00	120.00	240.00	640.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	75.00	375.00	2,125.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	823.00	823.00	70.00	70.00	893.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	4.000	ชุด	233.65	233.65	70.00	70.00	303.65	
	พร้อมชั้นวางของ								
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	200.00	400.00	120.00	240.00	640.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขนผ้า	2.000	ชุด	357.00	714.00	70.00	140.00	854.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	1,126.72	1,126.72	394.35	394.35	1,521.07	
	- เคาน์เตอร์ครัว + อ่างล้างจาน	1.000	ชุด	3,237.72	3,237.72	1,133.20	1,133.20	4,370.92	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	197.020	ตร.ม.	33.81	6,671.86	34.00	6,712.28	15,361.25	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	269.100	ชุด	37.16	9,999.75	30.00	8,073.00	18,072.75	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5 x 2.5 ม.	14.000	แผ่น	227.99	3,191.86	79.80	1,117.20	4,309.06	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 10 x 2.5 ม.	8.000	แผ่น	129.18	1,033.44	45.21	361.68	1,395.12	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2" x 3" x 2.3 mm.	22.290	กม.	25.61	570.84	10.00	222.90	793.74	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4" x 2.3 mm.	11.470	กก.	27.01	309.80	10.00	114.70	424.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กกลม Dia. 1" x 2.3 mm.	67.500	กก.	22.92	1,520.10	10.00	675.00	2,195.10	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	49.77	234.91	35.00	165.20	400.11	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>			<b>48,802.90</b>	<b>317,554.71</b>	<b>5,782.56</b>	<b>142,291.53</b>	<b>459,846.24</b>	
	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	<b>งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	เส้น	53.25	426.00	120.00	960.00	1,386.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	5.000	เส้น	53.25	266.25	120.00	600.00	866.25	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	4.000	เส้น	43.92	175.68	120.00	480.00	655.68	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	607.55	607.55	182.27	182.27	789.82	
	- บอล ( Ball Valve ) Dia. 3/4"	8.000	ตัว	174.00	1,392.00	150.00	1,200.00	2,592.00	
- บอล ( Ball Valve ) Dia. 1/2"	2.000	ตัว	120.00	240.00	100.00	200.00	440.00		

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:45:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Stop Valve Dia.1/2"	9.000	ตัว	194.00	1,746.00	35.00	315.00	2,061.00	
	- ก๊อกน้ำ ( Stop Valve ) Dia. 1/2"	3.000	ตัว	132.00	396.00	25.00	75.00	471.00	
	- ก๊อกสนาม Dia. 1/2"	3.000	ตัว	132.00	396.00	25.00	75.00	471.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2"	2.000	ตัว	132.00	264.00	25.00	50.00	314.00	
	- บิ๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,680.00	5,680.00	1,704.00	1,704.00	7,384.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,990.00	3,990.00	1,197.00	1,197.00	5,187.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	531.44	1,593.42	400.00	1,200.00	2,793.42	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	215.78	7,336.52	160.00	5,440.00	12,776.52	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	83.68	585.76	120.00	840.00	1,425.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม. ( แบบเสริมตาข่าย )	31.000	ม.	230.00	7,130.00	450.00	13,950.00	21,080.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ( MANHOLE ) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	6.000	บ่อ	178.00	2,880.00	168.00	1,008.00	3,888.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92 x 0.92 x 1.00 ม.	2.000	บ่อ	3,300.00	6,800.00	990.00	1,980.00	8,580.00	
	- ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน ขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บ่อ	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	4.000	คาน	350.00	1,400.00	128.00	512.00	1,912.00	
	- งานดินซุด	3.550	ลบ.ม.	0.01	0.03	99.00	351.45	351.48	
	- ทรายหยาบกดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	495.00	54.45	91.00	10.01	64.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	.370	ลบ.ม.	1,755.45	649.51	436.00	161.32	810.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	27.82	149.14	4.10	22.10	171.24	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	26.80	412.18	4.10	63.06	475.24	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูป ขนาด Dia. 490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- ผนังก่ออิฐอมูญสามัญ ( ก่อครึ่งก้อน )	1.470	ตารางเมตร	194.97	91.63	89.00	41.83	133.46	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	29,202.47	54,662.12	10,002.47	35,678.04	90,340.16	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)</b>								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	647.50	647.50	2,497.50	
	-- ELCB. 1P , 16 AT. w/Enclosure	5.000	ชุด	100.32	501.60	30.00	150.00	651.60	
	-- ELCB. 1P , 20 AT. w/Enclosure	5.000	ชุด	100.32	501.60	30.00	150.00	651.60	
-- ELCB. 1P , 32 AT. w/Enclosure	1.000	ชุด	100.32	100.32	30.00	30.00	130.32		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- Grounding System	1.000	L.S	1,260.00	1,260.00	195.00	195.00	1,455.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	421.00	421.00	126.00	126.00	547.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	151.48	5,257.42	30.00	1,320.00	6,577.12	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	36.98	406.78	16.00	176.00	582.78	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	เมตร	8.55	2,120.40	7.00	1,736.00	3,856.40	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	เมตร	5.78	2,080.80	5.00	1,800.00	3,880.80	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	8.50	680.00	20.00	1,600.00	2,280.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	เมตร	68.00	68.00	20.00	20.00	88.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	220.00	880.00	165.00	660.00	1,540.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	280.00	1,400.00	115.00	575.00	1,975.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	180.00	5,760.00	115.00	3,680.00	9,440.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	324.00	324.00	115.00	115.00	439.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิทซ์ไฟฟ้าแบบสวิทซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	57.16	1,028.88	80.00	1,440.00	2,468.88	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าแบบสวิทซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	149.00	5,662.00	90.00	3,420.00	9,082.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	505.00	2,020.00	115.00	460.00	2,480.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	146.00	146.00	90.00	90.00	236.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	145.00	145.00	90.00	90.00	235.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	821.00	821.00	90.00	90.00	911.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	201.00	201.00	80.00	80.00	281.00	
	- กลอง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	915.00	915.00	275.00	275.00	1,190.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.000	จุด	1,441.00	1,441.00	432.00	432.00	1,873.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,041.41	36,647.50	3,238.50	19,667.50	56,315.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								917,761.54	

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:45:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖)

ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					311,260.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					459,846.24	
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					90,340.16	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					56,315.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								917,761.54	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	6.120	ลบ.ม.	0.01	0.06	142.00	869.04	869.10	
	- งานทรายหยาบ	11.850	ลบ.ม.	313.09	3,710.11	104.00	1,232.40	4,942.51	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.150	ลบ.ม.	1,496.57	224.48	426.00	63.90	288.38	
	งานเสาเข็ม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน 8 เมตร	12.000	ตัน	800.00	9,600.00	1,021.00	12,252.00	21,852.00	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	12.000	ตัน	0.01	0.12	150.00	1,800.00	1,800.12	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้แบบ	121.220	ตร.ม.	249.00	30,183.78	0.00	0.00	30,183.78	
	- ไม้โครง	36.360	ตร.ม.	75.00	2,727.00	133.00	4,835.88	7,562.88	
	- ไม้ค้ำยัน	165.000	ตัน	28.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
	- ตะปู	43.290	กก.	37.38	1,618.18	0.00	0.00	1,618.18	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	173.170	ตร.ม.	0.01	1.73	139.00	24,070.63	24,072.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	240.300	กก.	19.50	4,685.85	4.40	1,057.32	5,743.17	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	958.720	กก.	22.00	21,091.84	4.40	4,218.37	25,310.21	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,090.040	กก.	19.50	21,255.78	3.60	3,924.14	25,179.92	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	662.870	กก.	19.50	12,925.96	3.60	2,386.33	15,312.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	88.560	กก.	30.00	2,656.80	0.00	0.00	2,656.80	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	61.350	ตร.ม.	25.00	1,533.75	5.00	306.75	1,840.50	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	45.390	ตร.ม.	35.00	1,588.65	5.00	226.95	1,815.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	29.470	ลบ.ม.	1,755.45	51,733.11	419.00	12,347.93	64,081.04	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	61.350	ตร.ม.	242.00	14,846.70	25.00	1,533.75	16,380.45	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กค้ำชี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	82.470	กก.	19.50	1,608.16	10.00	824.70	2,432.86	
	- เหล็กค้ำชี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	19.50	703.56	10.00	360.80	1,064.36	
	- เหล็กค้ำชี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	940.480	กก.	19.50	18,339.36	10.00	9,404.80	27,744.16	
	- เหล็กค้ำชี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	28.350	กก.	10.29	291.72	10.00	283.50	575.22	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	19.50	94.38	10.00	48.40	142.78	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	1.940	กก.	75.00	145.50	10.00	19.40	164.90	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	23.360	กก.	75.00	1,752.00	10.00	233.60	1,985.60	
	- เหล็ก J-BOLTS DB 12 ยาว 0.30 ม.	10.450	กก.	13.97	145.98	3.30	34.49	180.47	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	153.480	ตร.ม.	49.77	7,638.69	35.00	5,371.80	13,010.49	
	- แป้เหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	58.000	ท่อน	110.00	6,380.00	25.00	1,450.00	7,830.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,579.06	222,103.26	2,718.30	89,156.88	311,260.14	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ	856.000	แผ่น	26.00	22,256.00	0.00	0.00	22,256.00	
	- ครอบสันหลังคา	1.000	แผ่น	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	- ครอบตะเข้สัน	70.000	แผ่น	52.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- ทรายเทคซิสเต็ม (ตะเข้สัน) 3 ม.	8.000	ชุก	850.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.000	แผ่น	52.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน	7.000	กล็อง	279.89	1,959.23	0.00	0.00	1,959.23	
	- ครอบบันลม	3.000	แผ่น	52.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- ครอบปิดปลายบันลม	2.000	แผ่น	58.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
	- ค่าแรงงหลังคา	77.790	ตร.ม.	0.01	0.77	80.00	6,223.20	6,223.97	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	25.630	ม.	0.01	0.25	80.00	2,050.40	2,050.65	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	86.000	ตร.ม.	21.71	1,867.06	20.00	1,720.00	3,587.06	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เซึ่งชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	68.000	ม.	64.84	4,409.12	45.00	3,060.00	7,469.12	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 1.00 x 3.80 m.	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	420.00	420.00	1,620.00	
	งานฝ้าเพดาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	57.800	ตร.ม.	152.22	8,798.31	97.00	5,606.60	14,404.91	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	186.62	5,264.55	97.00	2,736.37	8,000.92	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	32.810	ตร.ม.	239.25	7,849.79	94.00	3,084.14	10,933.93	
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	194.800	ม.	77.37	15,071.67	46.00	8,960.80	24,032.47	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	209.420	ตร.ม.	194.97	40,830.61	94.00	19,685.48	60,516.09	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	395.470	ตร.ม.	85.73	33,903.64	89.00	35,196.83	69,100.47	
	- กระเบื้องกรูมิ่งดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16"	46.680	ตร.ม.	269.55	12,582.59	181.00	8,449.08	21,031.67	
	งานพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	60.350	ตร.ม.	365.82	22,077.23	222.00	13,397.70	35,474.93	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น ( Matt Surface )	15.240	ตร.ม.	319.43	4,868.11	158.00	2,407.92	7,276.03	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	30.250	ตร.ม.	319.43	9,662.75	158.00	4,779.50	14,442.25	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	27.300	ตร.ม.	0.01	0.27	30.00	819.00	819.27	
	งานประตู - หน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- D4 - ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
	- D5 - ประตูบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 1.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- W1 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,050.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- W2 - หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60 x 1.10 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	720.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- W3 - หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90 x 0.40 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,760.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- W4 - หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,760.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	
	- W5 - หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,100.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- W6 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,150.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- W7 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,380.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	26.400	ม.	100.00	2,640.00	50.00	1,320.00	3,960.00	
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	278.00	556.00	35.00	70.00	626.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	450.00	450.00	1,720.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	828.00	828.00	450.00	450.00	1,278.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	327.00	654.00	0.00	0.00	654.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	195.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	297.00	594.00	0.00	0.00	594.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	257.00	514.00	0.00	0.00	514.00	
	- สต๊อปวาล์ว	6.000	ชุด	150.00	900.00	35.00	210.00	1,110.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- ฝ้ากระดาดขลุ่ย	2.000	ชุด	200.00	400.00	120.00	240.00	640.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	75.00	375.00	2,125.00	
	- กระจกเงาเงียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	823.00	823.00	70.00	70.00	893.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	233.65	233.65	70.00	70.00	303.65	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ฝ้าสลุ่	2.000	ชุด	200.00	400.00	120.00	240.00	640.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	357.00	714.00	70.00	140.00	854.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	1,126.72	1,126.72	394.35	394.35	1,521.07	
	- เคาน์เตอร์ครัว + อ่างล้างจาน	1.000	ชุด	3,237.72	3,237.72	1,133.20	1,133.20	4,370.92	
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก ( ปูนใหม่ )	197.420	ตร.ม.	43.81	8,648.97	34.00	6,712.28	15,361.25	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน ( ปูนใหม่ )	269.100	ชุด	37.16	9,999.75	30.00	8,073.00	18,072.75	
	งานบันไดและราวกันตก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5 x 2.5 ม.	14.000	แผ่น	227.99	3,191.86	79.80	1,117.20	4,309.06	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 10 x 2.5 ม.	8.000	แผ่น	129.18	1,033.44	45.21	361.68	1,395.12	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2" x 3" x 2.3 mm.	22.290	กก.	25.61	570.84	10.00	222.90	793.74	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4" x 2.3 mm.	11.470	กก.	27.01	309.80	10.00	114.70	424.50	
	- เหล็กกลม Dia. 1" x 2.3 mm.	67.500	กก.	22.52	1,520.10	10.00	675.00	2,195.10	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	49.77	234.91	35.00	165.20	400.11	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	<b>48,802.00</b>	<b>317,554.71</b>	<b>5,782.56</b>	<b>142,291.53</b>	<b>459,846.24</b>	
<b>3</b>	งานระบบสุขาภิบาล			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	เส้น	53.25	426.00	120.00	960.00	1,386.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	5.000	เส้น	53.25	266.25	120.00	600.00	866.25	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	4.000	เส้น	43.92	175.68	120.00	480.00	655.68	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	607.55	607.55	182.27	182.27	789.82	
	- บอล ( Ball Valve ) Dia. 3/4"	8.000	ตัว	174.00	1,392.00	150.00	1,200.00	2,592.00	
	- บอล ( Ball Valve ) Dia. 1/2"	2.000	ตัว	120.00	240.00	100.00	200.00	440.00	
	- Stop Valve Dia.1/2"	9.000	ตัว	194.00	1,746.00	35.00	315.00	2,061.00	
	- ก๊อกน้ำ ( Stop Valve ) Dia. 1/2"	3.000	ตัว	132.00	396.00	25.00	75.00	471.00	
	- ก๊อกสนาม Dia. 1/2"	3.000	ตัว	132.00	396.00	25.00	75.00	471.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2"	2.000	ตัว	132.00	264.00	25.00	50.00	314.00	
	- บิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,680.00	5,680.00	1,704.00	1,704.00	7,384.00	
	- ดึงเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,990.00	3,990.00	1,197.00	1,197.00	5,187.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	531.14	1,593.42	400.00	1,200.00	2,793.42	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	215.78	7,336.52	160.00	5,440.00	12,776.52	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	83.68	585.76	120.00	840.00	1,425.76	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม. ( แบบเสริมตาข่าย )	31.000	ม.	230.00	7,130.00	450.00	13,950.00	21,080.00	
	- บ่อพักน้ำสำร็จรูป ( MANHOLE ) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	6.000	บ่อ	480.00	2,880.00	168.00	1,008.00	3,888.00	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92 x 0.92 x 1.00 ม.	2.000	บ่อ	3,300.00	6,600.00	990.00	1,980.00	8,580.00	
	- ถังตกไขมันชนิดฝังใต้ดิน ขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บ่อ	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	4.000	ต้น	350.00	1,400.00	128.00	512.00	1,912.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.01	0.03	99.00	351.45	351.48	
	- ทราหยาบอัดแน่น	0.110	ลบ.ม.	495.00	54.45	91.00	10.01	64.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.370	ลบ.ม.	1,755.45	649.51	436.00	161.32	810.83	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	27.67	149.14	4.10	22.10	171.24	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	26.80	412.18	4.10	63.06	475.24	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูป ขนาด Dia. 490 mm. ทน 3.2 มม.	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ( ก่อครึ่งก้อน )	0.470	ตร.ม.	194.97	91.63	89.00	41.83	133.46	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	<b>29,202.47</b>	<b>54,662.12</b>	<b>10,002.47</b>	<b>35,678.04</b>	<b>90,340.16</b>	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แมงสวิทช์ย่อย (Load Center)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	647.50	647.50	2,497.50	
	-- ELCB. 1P , 16 AT. w/Enclosure	5.000	ชุด	100.32	501.60	30.00	150.00	651.60	
	-- ELCB. 1P , 20 AT. w/Enclosure	5.000	ชุด	100.32	501.60	30.00	150.00	651.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-- ELCB. 1P , 32 AT. w/Enclosure	1 000	ชุด	100.32	100.32	30.00	30.00	130.32	
	-- Grounding System	1 000	L.S	1,260.00	1,260.00	195.00	195.00	1,455.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1 000	L.S	421.00	421.00	126.00	126.00	547.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	119.48	5,257.12	30.00	1,320.00	6,577.12	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11 000	เมตร	36.98	406.78	16.00	176.00	582.78	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	เมตร	8.55	2,120.40	7.00	1,736.00	3,856.40	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	เมตร	5.78	2,080.80	5.00	1,800.00	3,880.80	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	8.50	680.00	20.00	1,600.00	2,280.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	เหมาจ่าย	68.00	68.00	20.00	20.00	88.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	220.00	880.00	165.00	660.00	1,540.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5 000	ชุด	280.00	1,400.00	115.00	575.00	1,975.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	180.00	5,760.00	115.00	3,680.00	9,440.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	324.00	324.00	115.00	115.00	439.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	57.16	1,028.88	80.00	1,440.00	2,468.88	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	- ปลั๊กไฟห้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	149.00	5,662.00	90.00	3,420.00	9,082.00	
	- ปลั๊กไฟห้าคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	505.00	2,020.00	115.00	460.00	2,480.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	146.00	146.00	90.00	90.00	236.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	145.00	145.00	90.00	90.00	235.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	821.00	821.00	90.00	90.00	911.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	201.00	201.00	80.00	80.00	281.00	
	- ก่อง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่น ๆ ( Accessories )	1.000	L.S	915.00	915.00	275.00	275.00	1,190.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.000	จุด	1,441.00	1,441.00	432.00	432.00	1,873.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,041.41	36,647.50	3,238.50	19,667.50	56,315.00	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชนบท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อนุมัติจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านกล้วย หมู่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU	1,000	EACH.	13,490.00	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU (ไม่นำมาคำนวณ Factor F)
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	1,000	EACH.	21,500.00	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU (ไม่นำมาคำนวณ Factor F)
3	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์	1,000	EACH.	1,550.00	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์ (ไม่นำมาคำนวณค่า Factor F)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				36,540.00	



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านกล้วย กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมทางหลวง แขวงชัยนาท จังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

**1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU (ไม่นำมาคำนวณ Factor F)

**2. รายละเอียดการคำนวณ**

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	21,500.00	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU (ไม่นำมาคำนวณ Factor F)
	รวมค่าใช้จ่าย	21,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,500.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

**1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์ (ไม่นำมาคำนวณค่า Factor F)

**2. รายละเอียดการคำนวณ**

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์	1,550.00	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์ (ไม่นำมาคำนวณค่า Factor F)
	รวมค่าใช้จ่าย	1,550.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,550.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ ตำบล ปันนุกสัย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่น	Factor:F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท	917,761.54	1.3046	1,197,311.70	
รวมค่าก่อสร้าง				1,197,311.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,303.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,197,311.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท		
แบบเลขที่	กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,197,311.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,303.46 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,197,311.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแหม ที่ ตำบล บึงนกสวย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแหม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชวกร พึ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,233,851.70 บาท

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:19:45

ศอว

( นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแฉม	ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท	
แบบเลขที่	ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแฉม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน 1.000 หลังละ 1,197,311.70 บาท	1,197,311.70	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	36,540.00	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง      จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่      ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง

แบบ      ปร. 4 และ      ปร. 5      ที่แบบ      มีจำนวน      2      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	1,233,851.70
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์ .....) )		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท	
	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม	
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	ตำบล บานกล้วย	อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.ร.  
( ชวกร พึ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณศุาสตร์ นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,233,851.70 บาท

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:20:08

ร.อ.ว

( นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท	
	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม	
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	ตำบล บานกล้วย	อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 13:20:08