

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 -
กม.41+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1
ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะโครงสร้างทางด้วยวิธีการ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ความหนา 20 ซม. พร้อมผิวจราจร 2
ชั้น ความหนาชั้นละ 5 ซม. และตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,620,159.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.2 วสิน บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 | | | | | |
| สาย | 2023 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505 | | | | | |
| ตอน | ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | อุดรธานี | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 31.5 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | วัสดุคัดเลือก"ก" | ลบ.ม. | 45.00 | 10.00 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 82.19 | ต.ค. 2568 | บันทึกสืบ |
| 2 | ดินลูกรัง | ลบ.ม. | 55.00 | 15.00 | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 109.89 | ต.ค. 2568 | บันทึกสืบ |
| 3 | หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 319.00 | 157.00 | 348.35 | 0.00 | 0.00 | 667.35 | ก.ย. 2568 | บันทึกสืบ |
| 4 | ดินถม | ลบ.ม. | 30.00 | 5.00 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 51.92 | ต.ค. 2568 | บันทึกสืบ |
| 5 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ตัน | 2,336.45 | 73.00 | 116.03 | 50.00 | 0.00 | 2,502.48 | ก.ย. 2568 | |
| 6 | ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK | ตัน | 26,500.00 | 571.00 | 906.80 | 25.00 | 0.00 | 27,431.80 | ก.ย. 2568 | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 | | | | | |
| สาย | 2023 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505 | | | | | |
| ตอน | ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | อุดรธานี | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 31.5 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 7 | ยางมะตอยชนิดเอีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK | ตัน | 29,486.67 | 571.00 | 906.80 | 25.00 | 0.00 | 30,418.47 | ก.ย. 2568 | |
| 8 | หินคลุก | ลบ.ม. | 150.00 | 157.00 | 348.35 | 0.00 | 0.00 | 498.35 | ก.ย. 2568 | บันทึกสืบ |
| 9 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง) | ลบ.ม. | 236.00 | 157.00 | 348.35 | 0.00 | 0.00 | 584.35 | ก.ย. 2568 | บันทึกสืบ |
| 10 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองพื้นทาง) | ลบ.ม. | 238.00 | 157.00 | 348.35 | 0.00 | 0.00 | 586.35 | ก.ย. 2568 | บันทึกสืบ |
| 11 | ยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK | ตัน | 28,800.00 | 571.00 | 906.80 | 35.00 | 0.00 | 29,741.80 | ก.ย. 2568 | |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ

ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 1 | 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | CU.M. | 130.000 | 499.00 | 64,870.00 | 1.3033 | 650.34 | 84,545.07 |
| 2 | 2. หินคลุกปรับระดับ | CU.M. LOOSE | 125.000 | 498.30 | 62,287.50 | 1.3033 | 649.43 | 81,179.29 |
| 3 | 3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK | SQ.M. | 14,952.000 | 78.70 | 1,176,722.40 | 1.3033 | 102.56 | 1,533,622.30 |
| 4 | 4. PRIME COAT | SQ.M. | 14,952.000 | 31.70 | 473,978.40 | 1.3033 | 41.31 | 617,736.04 |
| 5 | 5. TACK COAT | SQ.M. | 16,040.000 | 15.30 | 245,412.00 | 1.3033 | 19.94 | 319,845.45 |
| 6 | 6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) | SQ.M. | 14,952.000 | 286.30 | 4,280,757.60 | 1.3033 | 373.13 | 5,579,111.38 |
| 7 | 7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) | SQ.M. | 16,040.000 | 286.40 | 4,593,856.00 | 1.3033 | 373.26 | 5,987,172.52 |
| 8 | 8. THERMOPLASTIC PAINT | SQ.M. | 1,015.000 | 306.00 | 310,590.00 | 1.3033 | 398.80 | 404,791.94 |
| 9 | 9. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง | LS | 1.000 | 9,326.40 | 9,326.40 | 1.3033 | 12,155.09 | 12,155.09 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 14,620,159.08 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.39+500 - กม.41+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง



(เตชินท์ ประทุมวัตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วศิน บุญทองโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมเกียรติ นาคเหตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธนา จันทร์งาม)

ผอ.ขท.อุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน)

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘