

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมัญจาคีรี แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมัญจาคีรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,227,653.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อติศร ตั้งพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ป)

7.2 พัชรดา ถึงกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณ	1.000	LS.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	341.55	341.55	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.290	ลบ.ม.	154.00	198.66	25.00	32.25	230.91	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,022.07	1,052.73	436.00	449.08	1,501.81	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	195.95	37,591.04	133.00	25,514.72	63,105.76	
	- ไม้เคร่า	57.550	ตร.ม.	182.11	10,480.43	133.00	7,654.15	18,134.58	
	- ตะปู	47.960	กก.	57.01	2,734.19	0.00	0.00	2,734.19	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	22.63	5,472.16	0.00	0.00	5,472.16	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	22.01	18,892.94	0.00	0.00	18,892.94	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,137.000	กก.	21.52	24,468.24	0.00	0.00	24,468.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	612.980	กก.	21.50	13,179.07	0.00	0.00	13,179.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	37.38	3,196.36	0.00	0.00	3,196.36	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	29.180	ลบ.ม.	1,177.56	34,361.20	436.00	12,722.48	47,083.68	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	65.900	ตร.ม.	235.00	15,486.50	25.00	1,647.50	17,134.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	215.60	655.42	35.13	106.80	762.22	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	22.83	1,281.21	7.00	392.84	1,674.05	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	20.30	732.42	7.00	252.56	984.98	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	19.65	19,140.47	7.00	6,818.49	25,958.96	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	17.40	458.14	7.00	184.31	642.45	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	32.87	337.90	7.00	71.96	409.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	25.14	121.67	7.00	33.88	155.55	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	20.00	602.80	7.00	210.98	813.78	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	25.00	70.75	7.00	19.81	90.56	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	30.80	1,108.80	0.00	0.00	1,108.80	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.100	ตร.ม.	30.00	3,813.00	35.00	4,448.50	8,261.50	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	108.00	12,528.00	25.00	2,900.00	15,428.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,790.83	210,690.42	6,948.13	69,704.01	280,394.43	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33x42 ซม.	885.000	แผ่น	22.00	19,470.00	50.00	44,250.00	63,720.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	50.00	150.00	50.00	150.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	40.00	2,600.00	50.00	3,250.00	5,850.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	70.00	280.00	50.00	200.00	480.00	
	- ครอบ 3 ทง Y	2.000	แผ่น	45.00	90.00	50.00	100.00	190.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา เอสซีจี	80.440	ตร.ม.	48.00	3,861.12	20.00	1,608.80	5,469.92	
	- เจึงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	50.00	1,710.00	40.00	1,368.00	3,078.00	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1.000	แผ่น	1,280.00	1,280.00	40.00	40.00	1,320.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	60.600	ตร.ม.	300.00	18,180.00	52.00	3,151.20	21,331.20	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม	28.210	ตร.ม.	350.00	9,873.50	52.00	1,466.92	11,340.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายในอก หนา 6 มม. โครงทราเวลติกซุบสังกะสี ๑0.60x0.60 ม.	34.310	ตร.ม.	240.00	8,234.40	52.00	1,784.12	10,018.52	
	งานผนัง								
	- เสาคั่นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	75.00	14,160.00	44.00	8,307.20	22,467.20	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	240.00	50,450.40	94.00	19,759.74	70,210.14	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	70.00	28,045.50	87.00	34,856.55	62,902.05	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	370.00	17,271.60	181.00	8,449.08	25,720.68	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	350.00	21,507.50	222.00	13,641.90	35,149.40	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	310.00	4,575.60	158.00	2,332.08	6,907.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันสนิม	28.470	ตร.ม.	310.00	8,825.70	158.00	4,498.26	13,323.96	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,800.00	11,400.00	80.00	240.00	11,640.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	80.00	80.00	3,680.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,600.00	7,200.00	80.00	160.00	7,360.00	
	- D4-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,100.00	5,100.00	80.00	80.00	5,180.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	75.00	300.00	14,300.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	75.00	75.00	3,075.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	75.00	150.00	6,150.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,200.00	12,800.00	75.00	300.00	13,100.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	75.00	150.00	6,150.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	75.00	75.00	1,675.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	75.00	300.00	7,500.00	
	- บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม. งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	100.00	2,640.00	32.00	844.80	3,484.80	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	200.00	400.00	7,400.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด ตราCotto	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	300.00	300.00	3,100.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	150.00	300.00	1,700.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	200.00	400.00	20.00	40.00	440.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	89.00	178.00	20.00	40.00	218.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	80.00	160.00	20.00	40.00	200.00	
	- สตัดปาล์ม	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	20.00	120.00	2,220.00	
	- กอกล่างพื้น	2.000	ชุด	243.00	486.00	25.00	50.00	536.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	220.00	1,100.00	30.00	150.00	1,250.00	
	- กระเบื้องเงาเรียบริ้ว ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	250.00	500.00	55.00	110.00	610.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	75.49	14,729.60	18.00	3,512.16	18,241.76	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	61.87	16,432.67	18.00	4,780.80	21,213.47	
	งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นแฉะราขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	50.00	250.00	10.00	50.00	300.00	
	- ไม้พื้นแฉะราขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	48.00	336.00	10.00	70.00	406.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	31.38	699.46	7.00	156.03	855.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	28.80	330.33	7.00	80.29	410.62	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	28.80	1,944.00	7.00	472.50	2,416.50	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	70.00	758.80	7.00	75.88	834.68	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	55.00	1,254.00	7.00	159.60	1,413.60	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	30.00	141.60	35.00	165.20	306.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	53,431.34	351,005.78	4,143.00	164,301.11	515,306.89	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	230.00	1,840.00	40.00	320.00	2,160.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	78.70	393.50	40.00	200.00	593.50	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	50.10	200.40	40.00	160.00	360.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ/ของอุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	150.00	1,200.00	20.00	160.00	1,360.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	54.00	108.00	20.00	40.00	148.00	
	- กอกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	62.50	562.50	50.00	450.00	1,012.50	
	- กอกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	79.00	237.00	50.00	150.00	387.00	
	- กอกกลางพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	79.00	158.00	50.00	100.00	258.00	
	- ปืนน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	500.00	500.00	5,700.00	
	- ถังเก็บน้ำแขวงบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	200.00	200.00	5,700.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	850.00	2,550.00	40.00	120.00	2,670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	248.60	8,452.40	40.00	1,360.00	9,812.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	88.79	621.53	40.00	280.00	901.53	
	- ข้อต่อท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	50.00	1,550.00	100.00	3,100.00	4,650.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,300.00	7,800.00	300.00	1,800.00	9,600.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	300.00	1,200.00	152.00	608.00	1,808.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	443.75	443.75	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	215.60	23.71	35.13	3.86	27.57	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,177.56	435.69	436.00	161.32	597.01	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	22.63	121.97	0.00	0.00	121.97	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	22.01	338.51	0.00	0.00	338.51	
	- ฝ้าถึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	240.00	112.80	94.00	44.18	156.98	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,598.49	50,406.01	3,972.13	12,101.11	62,507.12	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย (Load Center) - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	96.00	480.00	28.00	140.00	620.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	96.00	480.00	28.00	140.00	620.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	96.00	96.00	28.00	28.00	124.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	450.00	450.00	1,450.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	120.00	5,280.00	30.00	1,320.00	6,600.00	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	เมตร	13.30	3,298.40	7.00	1,736.00	5,034.40	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	เมตร	8.72	3,139.20	5.00	1,800.00	4,939.20	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	11.37	909.60	0.00	0.00	909.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	1.000	เพมาจ่าย	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด"	4.000	ชุด	280.00	1,120.00	115.00	460.00	1,580.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	250.00	8,000.00	115.00	3,680.00	11,680.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	500.00	500.00	115.00	115.00	615.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	28.04	504.72	70.00	1,260.00	1,764.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองขั้วเดียว PANASONIC รุ่น WIDE SERIES	2.000	จุด	40.00	80.00	75.00	150.00	230.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ตัวไป แบบ Ground	38.000	จุด	110.00	4,180.00	70.00	2,660.00	6,840.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	130.00	520.00	40.00	160.00	680.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	200.00	200.00	40.00	40.00	240.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	200.00	200.00	40.00	40.00	240.00	
	- กล้อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	749.00	749.00	20.00	20.00	769.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	750.00	750.00	20.00	20.00	770.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,637.87	40,440.76	2,007.00	15,550.00	55,990.76	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							914,199.20	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
 งานก่อสร้างที่พักอาศัย (ระดับ 3-6)
 ประกอบการจ้างก่อสร้างรังก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาระบบการสื่อสารที่พัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมัญจาคีรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					280,394.43	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					515,306.89	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					62,507.12	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					55,990.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							914,199.20	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณ	1,000	LS.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3,450	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	341.55	341.55	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1,290	ลบ.ม.	154.00	198.66	25.00	32.25	230.91	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	1,030	ลบ.ม.	1,052.07	1,082.73	436.00	449.08	1,501.81	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้แบบ	191,840	ตร.ม.	195.95	37,591.04	133.00	25,514.72	63,105.76	
	- ไม้เสา	57,550	ตร.ม.	182.11	10,480.43	133.00	7,654.15	18,134.58	
	- ตะปู	47,960	กก.	57.01	2,734.19	0.00	0.00	2,734.19	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตตัวรับ RB-6 มม.	241,810	กก.	22.63	5,472.16	0.00	0.00	5,472.16	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตตัวรับ RB-9 มม.	858,380	กก.	22.01	18,892.94	0.00	0.00	18,892.94	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตตัวรับ DB-12 มม.	1,137,000	กก.	21.52	24,468.24	0.00	0.00	24,468.24	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตตัวรับ DB-16 มม.	612,980	กก.	21.50	13,179.07	0.00	0.00	13,179.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	85,510	กก.	37.38	3,196.36	0.00	0.00	3,196.36	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65,900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14,530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.85	690.17	
	- งานคอนกรีตเสริมเสา 1:2:4	29,180	ลบ.ม.	1,177.56	34,361.20	436.00	12,722.48	47,083.68	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65,900	ตร.ม.	235.00	15,486.50	25.00	1,647.50	17,134.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3,040	ลบ.ม.	215.60	655.42	35.13	106.80	762.22	
	- งานโครงสร้างคานเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56,120	กก.	22.83	1,281.21	7.00	392.84	1,674.05	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36,080	กก.	20.30	732.42	7.00	252.56	984.98	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974,070	กก.	19.65	19,140.47	7.00	6,818.49	25,958.96	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26,330	กก.	17.40	458.14	7.00	184.31	642.45	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10,280	กก.	32.87	337.90	7.00	71.96	409.86	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4,840	กก.	25.14	121.67	7.00	33.88	155.55	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	30,140	กก.	20.00	602.80	7.00	210.98	813.78	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	2,830	กก.	25.00	70.75	7.00	19.81	90.56	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	36,000	ตัว	30.80	1,108.80	0.00	0.00	1,108.80	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127,100	ตร.ม.	30.00	3,813.00	35.00	4,448.50	8,261.50	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116,000	ฟ่อน	108.00	12,528.00	25.00	2,900.00	15,428.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,790.83	210,690.42	6,948.13	69,704.01	280,394.43	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างที่พักอาศัย (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบริการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมีญาคคี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ท่าศาลา
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
สำนักงานเลขาธิการกรมการกำหนดราคากลาง

เจ้ามือ ไม้ยูงาคคี จ้งหวัด ฆอนแกน ฆอนเลขที่
เนื้อรับที่

งานสถาปัตยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	หน่วย : บาท
งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	-	885.000	แผ่น	22.00	19,470.00	50.00	44,250.00	63,720.00	
- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33x42 ซม.									
- ครอบสันหลังคา		3,000	แผ่น	50.00	150.00	50.00	150.00	300.00	
- ครอบสันคดเซ		65,000	แผ่น	40.00	2,600.00	50.00	3,250.00	5,850.00	
- ครอบมิดชายคดเซ		4,000	แผ่น	70.00	280.00	50.00	200.00	480.00	
- ครอบ 3 ทาง Y		2,000	แผ่น	45.00	90.00	50.00	100.00	190.00	
- ครอบ 4 ทาง		80,440	ตร.ม.	48.00	3,891.12	20.00	1,608.80	5,469.92	
- ครอบ 5 ทาง		34,200	ม.	50.00	1,710.00	40.00	1,368.00	3,078.00	
- เซึ่งชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว		1,000	แผ่น	1,280.00	1,280.00	40.00	40.00	1,320.00	
- แผ่นใส่ลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งานฝ้าเพดาน		60,600	ตร.ม.	300.00	18,180.00	52.00	3,151.20	21,331.20	
- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กขบสังกะสี @0.60x0.60 ม.		28,210	ตร.ม.	350.00	9,873.50	52.00	1,466.92	11,340.42	
- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กขบสังกะสี @0.60x0.60 ม		34,310	ตร.ม.	240.00	8,234.40	52.00	1,784.12	10,018.52	
- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาดภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กขบสังกะสี @0.60x0.60 ม.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งานผนัง		188,800	ม.	75.00	14,160.00	44.00	8,307.20	22,467.20	
- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)		210,210	ตร.ม.	240.00	50,450.40	94.00	19,759.74	70,210.14	
- ผนังก่ออิฐฉาบผิว (ก่อครึ่งก่อ)		400,650	ตร.ม.	70.00	28,045.50	87.00	34,856.55	62,902.05	
- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)		46,680	ตร.ม.	370.00	17,271.60	181.00	8,449.08	25,720.68	
- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งานพื้น		61,450	ตร.ม.	350.00	21,507.50	222.00	13,641.90	35,149.40	
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24" Surface)		14,760	ตร.ม.	310.00	4,575.60	158.00	2,332.08	6,907.68	
- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันสั่น		28,470	ตร.ม.	310.00	8,825.70	158.00	4,498.26	13,323.96	
งานประตู-หน้าต่าง				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ชุด		3,000	ชุด	3,800.00	11,400.00	80.00	240.00	11,640.00	
- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ชุด		1,000	ชุด	3,600.00	3,600.00	80.00	80.00	3,680.00	
- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ชุด		2,000	ชุด	3,600.00	7,200.00	80.00	160.00	7,360.00	
- D4-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ชุด		1,000	ชุด	5,100.00	5,100.00	80.00	80.00	5,180.00	
- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ชุด		4,000	ชุด	3,500.00	14,000.00	75.00	300.00	14,300.00	
- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ชุด		1,000	ชุด	3,000.00	3,000.00	75.00	75.00	3,075.00	
- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ชุด		2,000	ชุด	3,000.00	6,000.00	75.00	150.00	6,150.00	
- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ชุด		4,000	ชุด	3,200.00	12,800.00	75.00	300.00	13,100.00	
- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ชุด		2,000	ชุด	3,000.00	6,000.00	75.00	150.00	6,150.00	
- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ชุด		1,000	ชุด	1,600.00	1,600.00	75.00	75.00	1,675.00	
- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ชุด		4,000	ชุด	1,800.00	7,200.00	75.00	300.00	7,500.00	
- บัวปูนปั้นสำริดรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.		26,400	ม.	100.00	2,640.00	32.00	844.80	3,484.80	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างที่พักอาศัย (ระดับ 3-6)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับ
ปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) อ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงฝางจตุรัส

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำมอญราษฏร์กลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทำศาลา
แนวทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
ส่วนกลาง

อำเภอ ฝางจตุรัส จังหวัด
ขอนแก่น
แบบเลขที่

		2,000	ตัว	79.00	158.00	50.00	100.00	258.00
		1,000	ชุด	5,200.00	5,200.00	500.00	500.00	5,700.00
		1,000	ชุด	5,500.00	5,500.00	200.00	200.00	5,700.00
		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,000	เส้น	850.00	2,550.00	40.00	120.00	2,670.00
		34,000	เส้น	248.60	8,452.40	40.00	1,360.00	9,812.40
		7,000	เส้น	88.79	621.53	40.00	280.00	901.53
		1,000	L.S.	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
		31,000	ม.	50.00	1,550.00	100.00	3,100.00	4,650.00
		6,000	ม	1,300.00	7,800.00	300.00	1,800.00	9,600.00
		2,000	ม	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00
		1,000	ม	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
		1,000	ชุด	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00
		4,000	ตัน	300.00	1,200.00	152.00	608.00	1,808.00
		3,550	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	443.75	443.75
		0.110	ลบ.ม.	215.60	23.71	35.13	3.86	27.57
		0.370	ลบ.ม.	1,177.56	435.69	436.00	161.32	597.01
		5,390	กก.	22.63	121.97	0.00	0.00	121.97
		15,380	กก.	22.01	338.51	0.00	0.00	338.51
		1,000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
		0.470	ตร.ม.	240.00	112.80	94.00	44.18	156.98
		-	-	26,598.49	50,406.01	3,972.13	12,101.11	62,507.12

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อริง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และระยะคุ้มครองระดับปฏิบัติการ และระยะคุ้มครองระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมีเยาะคีรี แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (บ้านโนน) แบบเลขที่ DP.15/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							34,989.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ		รวม					34,989.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								34,989.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,989.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	1.1 แอร์ติดผนัง18000BTU	1.000	บาท	21,500.00		0.00		21,500.00	
	1.2 แอร์ติดผนัง9000BTU	1.000	บาท	13,489.00		0.00		13,489.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	-	-	34,989.00		0.00		34,989.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปลำดับราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างที่พักอาศัย (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดผังเมืองจำปาศักดิ์ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจำปาศักดิ์		
แบบเลขที่	1 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	หมวดทางหลวงมัญจาคีรี แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างที่พักอาศัย (ระดับ 3-6)	914,199.20	1.3046	1,192,664.27	
รวมค่าก่อสร้าง				1,192,664.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,938.86 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำดับราคาก่อสร้าง รวม 1,192,664.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับผู้ชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดวางแผนผังเมืองจาตุร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	1 แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	หมวดทางหลวงมัญจาคีรี แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


(อติสร ตุงพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พิชิต ینگกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สาทิต ภูิวาคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงจตุจักร แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง 1 แห้ว ดงวิทยวิประภาวดรคาอิลีกทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุจักร

แบบเลขที่ หมวดทางหลวงมัญจาคีรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (อติศร ตังพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (พิชิตา ตังพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อติศร ตังพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมัญจาคีรี แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ตำบล พาคาลา อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่ จ.ขอนแก่น I แห่ง ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมัญจาคีรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างที่พักอาศัย (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,192,664.27 บาท	1,192,664.27	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,989.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
 งานก่อสร้างอาคารที่ปกอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมัญจาคีรี แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 ตำบล พาคาลา อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น
 จ.ขอนแก่น I แห่ง ต.วิชัยวิภาคาราคาเอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 แบบเลขที่ หมวดทางหลวงมัญจาคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำว่า จำนวนราคา กลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (..... ทั้งนี้เงินที่พร้อมทำสัญญาที่สืบเจ็ดสตก)	1,227,653.27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกึ่งโครงการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 สถานที่ก่อสร้าง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อำเภอเมืองจตุรัส
 แบบเลขที่ หมวดทางหลวงมัญจาคีรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
 คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่


 (อติศรี ตงพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สathi ภูวิศา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (พิชิตา ถึงกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง