

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ดชด. -  
 พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.38+800 - กม.41+325 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,780 ตร.ม.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ดชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.38+800 - กม.41+325 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (26,780 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,710,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 11,416,756.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธนา พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

7.2 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ภูษิสส์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

  
 (หามมงคล หวลเกตุเลี้ยง)  
 ผส.กาล.๑๕

เห็นชอบ

  
 (นายยุทธนา พิทักษ์)  
 ผอ.ขท.จันทบุรี

ยุทธนา พิทักษ์

22 ตุลาคม 2568 08:12:22

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคากลางก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนาค่าย ตตต. - ฟังฮอน ตอน 2 ระหว่าง กม.38+800 - กม.41+325 L.T. ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (25,780 ตร.ม.) วิทยาลัยประมงตราดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	104.000	589.85	61,344.40	1.3470	794.52	82,630.90
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	1,110.000	14.43	16,017.30	1.3470	19.43	21,575.30
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	260.000	34.62	9,001.20	1.3470	46.63	12,124.61
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	28,050.000	15.45	433,372.50	1.3470	20.81	583,752.75
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	214.000	2,221.57	475,415.98	1.3470	2,992.45	640,385.32
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	26,780.000	269.26	7,210,782.80	1.3470	362.69	9,712,924.43
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	925.000	284.64	263,292.00	1.3470	383.41	354,654.32
8	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,465.45	6,465.45	1.3470	8,708.96	8,708.96
<b>รวมราคากลาง</b>							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>11,416,756.59</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าที่ ๑ ตชด. - ฟังอน ตอน 2 ระหว่าง กม.38+800 - กม.41+325 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(26,780 ตร.ม.)      วิทยาลัยประมงตราดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

ยุทธนา พิทักษ์

22 ตุลาคม 2568 08:13:01

