

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักระถัง (ขาออก) จ.พังงา ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักระถังยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงระบบเครื่องชั่งและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ.ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ.ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสิทธิชัย คณะโส นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายธีรพัฒน์ จิตพิชรกุล พนักงานโยธา กรรมการและเลขานุการ.....
 - ๗.๔ นางสาวชญาณิศา พลกษ์วรโชติ พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบสรุปราคากลางค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบท่อ (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักระบบท่อ
ชื่อโครงการ	ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบท่อ (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบท่อ (ขาออก) จ.พังงา
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักระบบท่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1,194,025.70	
2	งานพื้นแทนชั่งน้ำหนัก	1,424,561.07	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	244,904.31	
4	ระบบปั๊มน้ำ	136,720.50	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	3,000,211.58	
	ปรับลดยอด	211.58	
	ราคากลาง	3,000,000.00	
	ราคากลาง (สามล้านบาทถ้วน)		

(นายสิทธิชัย คณะโล)
ประธานกรรมการฯ

(นายภานุพงษ์ อัดลาภูมิ)
กรรมการฯ

(นายธีรพัฒน์ รุตติพัชรกุล)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นางสาวชวณานิส ปุ๊กขรรค์โชติ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าซ่อมใหญ่ผู้ดำเนินการสอบนำหมัดตะกั่วทุ้ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมภายในยานพาหนะ

คำขอมใหญ่ผู้ดำเนินการสอบนำหมัดตะกั่วทุ้ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบนำหมัดตะกั่วทุ้ง (ขาออก) จ.พังงา

สำนักงานควบคุมภายในยานพาหนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ


คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


๑๗๓๒๖๖


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบเครื่องซึ่งนำหมัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ - โหลดเซลล์ (Load Cell) - เครื่องแสดงค่าหน้าหมัด (Digital Indicator) ชนิด 3 แทนซึ่ง - กล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes) - งานต่อร้อยสายและสายสัญญาณ ระบบเครื่องซึ่งนำหมัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ - งานร้อยโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม - Calibration ชนิด 3 แทนซึ่ง - ทำความสะอาดแบตเตอรี่ ชนิด 3 แทนซึ่ง	8.00 1.00 4.00 1.00 14.00 1.00 1.00	ตัว ชุด ชุด ระบบ ชุด ครั้ง งาน	55,000.00 128,000.00 34,000.00 -	424,000.00 128,000.00 136,000.00 -	10,000.00 24,000.00 6,000.00 21,000.00 1,000.00 51,000.00 15,000.00	80,000.00 24,000.00 24,000.00 21,000.00 14,000.00 51,000.00 15,000.00	504,000.00 152,000.00 160,000.00 21,000.00 14,000.00 51,000.00 15,000.00	
	รวมระบบเครื่องซึ่งนำหมัดระบบอิเล็กทรอนิกส์				688,000.00		229,000.00	917,000.00	
2	งานพื้นแทนซึ่งนำหมัด - H 600 x 200 x 11 x 17 - H 250 x 175 x 7 x 11 - H 150 x 75 x 5 x 7 - C 250 X 90 X 9 X 13 - Bolt M 16 - Shear Stud - งานทาสีน้ำมัน - งานทาสีกันสนิม - คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 350 Ksc. - ลวดผูกเหล็ก - เหล็กเส้น SD40 DB 12 mm.	5,582.00 503.00 675.00 2,671.00 56.00 891.00 750.00 750.00 21.00 160.00 1,560.00	กก. กก. กก. กก. ชุด ชุด ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. กก. กก.	31.28 30.28 30.28 33.68 135.00 48.00 42.42 21.02 2,138.96 28.92 23.40	174,604.96 15,230.84 20,439.00 89,959.28 7,560.00 42,768.00 31,815.00 15,765.00 44,918.16 4,627.20 36,504.00	12.00 12.00 12.00 12.00 -	66,984.00 6,036.00 8,100.00 32,052.00 -	241,588.96 21,266.84 28,539.00 122,011.28 7,560.00 53,460.00 60,315.00 42,015.00 55,376.16 4,627.20 41,652.00	


(นายธีรพัฒน์ ฐิติพิชิตกุล)
กรรมการและเลขานุการฯ


(นายภาณุพงษ์ อัดธานี)
กรรมการฯ


(นายสิริชัย คณะโค)
ประธานกรรมการฯ


(นางสาวชญาภาดา พงศ์สวัสดิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำดื่มที่ทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมภัยพิบัติทางทะเล
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำดื่มที่ทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำดื่มที่ทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมภัยพิบัติทางทะเล
 ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 หน่วยงาน : บาท

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 ๑๗ ๒.๒.๒๕๖๖
 วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น SD40 DB 16 mm.	610.00	กก.	23.20	14,152.00	3.30	2,013.00	16,165.00	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 20 mm.	4,090.00	กก.	23.20	94,888.00	2.90	11,861.00	106,749.00	
	- Stiffener Plate 12 mm.	320.00	กก.	33.39	10,684.80	12.00	3,840.00	14,524.80	
	- Plate 4 mm	2,894.00	กก.	33.39	96,630.66	12.00	34,728.00	131,358.66	
	- Bumstop	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานรองรับโพลีคาร์บอเนต	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- งานซ่อมแซมหม้อบ่อทางเข้า - ออก	1.00	งาน	-	-	18,840.00	18,840.00	18,840.00	
	- งานรื้อ ขนย้ายแท่นซีเมนต์	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รวมงานพื้นแท่นซีเมนต์				793,546.90			1,094,048.90	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในมารักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1.00	ชุด	49,532.71	49,532.71	-	-	49,532.71	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	2.00	ชุด	57,009.34	114,018.68	-	-	114,018.68	
	แบบที่ 2 สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยวิทยุภาพ และงานอื่นๆ								
	- งานต่อร้อยสายและสายสัญญาณ CCTV	1.00	ชุด	-	-	24,532.71	24,532.71	24,532.71	
	รวมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				163,551.39			188,084.10	
4	ระบบปั๊มน้ำ								
	- ปั๊มดูดตะกอน	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00	
	- ชุดควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
	รวมระบบปั๊มน้ำ				91,000.00			105,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน				1,736,098.29			2,304,133.00	


 (นายสุริษกรณ์ สุทธิพิทักษ์กุล)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายสุริษกรณ์ สุทธิพิทักษ์กุล)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายสุริษกรณ์ สุทธิพิทักษ์กุล)
 กรรมการฯ


 (นายสุริษกรณ์ สุทธิพิทักษ์กุล)
 ประธานกรรมการฯ