

9๗

๖๘๑๐๙๖๔๘๔๕๓

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.441+200 -/ กม.442+191 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,210 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.441+200 - กม.442+191 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,636,959.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เดชา สายบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 เขมศักดิ์ ฉายวิไชย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เดชา สายบุตร

24 ตุลาคม 2568 16:44:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา -
 นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.441+200 - กม.442+191 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,210 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	42,534.000	12.67	538,905.78	1.3033	16.51	702,355.90
2	2. ASPHALT/CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	11.000	2,578.12	28,359.32	1.3033	3,360.06	36,960.70
3	3. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	21,211.000	225.91	4,791,777.01	1.3033	294.42	6,245,122.97
4	4. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,545.000	129.30	329,068.50	1.3033	168.51	428,874.97
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	21,211.000	246.62	5,231,056.82	1.3033	321.41	6,817,636.35
6	6. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	500.000	306.00	153,000.00	1.3033	398.80	199,404.90
7	7. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	466.000	306.00	142,596.00	1.3033	398.80	185,845.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา -
 นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.441+200 - กม.442+191 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,210 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายของจราจร	ชุด	1.000	15,927.83	15,927.83	1.3033	20,758.74	20,758.74
							รวมราคากลาง	14,636,959.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควตราคัจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์
ตอน 2 ระหว่าง กม.441+200 - กม.442+191 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,210 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

เดชา สายบุตร

(เดชา สายบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เชมศักดิ์ นายวิไชย

(เชมศักดิ์ นายวิไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง

(กิตติศักดิ์ บุญสูง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายบุตร

24 ตุลาคม 2568