

(ใหม่)

๒๘ 109๖ ๕0๖3 8

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 6 ระหว่าง กม.443+705 - กม.445+412 LT, RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,219 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 6 ระหว่าง กม.443+705 - กม.445+412 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ IN PLACE

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,649,119.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เดชา สายบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เขมมศักดิ์ ฉายวิไชย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เดชา สายบุตร

24 ตุลาคม 2568 16:42:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ่างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนยอมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 6 ระหว่าง กม.443+705 - กม.445+412 LT., RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,219 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	3,679.000	12.67	46,612.93	1.3032	16.51	60,745.97
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,568.29	38,524.35	1.3032	3,346.99	50,204.93
3	3. ASPHALT/CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	3,679.000	246.71	907,646.09	1.3032	321.51	1,182,844.38
4	4. HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE - PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM. + AC. 4 CM.)	ตร.ม.	31,540.000	310.01	9,777,715.40	1.3032	404.00	12,742,318.70
5	5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	757.000	305.62	231,354.34	1.3032	398.28	301,500.97
6	6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	730.000	305.62	223,102.60	1.3032	398.28	290,747.30
7	7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.000	15,927.83	15,927.83	1.3032	20,757.14	20,757.14
							รวมราคากลาง	14,649,119.39

เดชา สายบุตร

24 ตุลาคม 2568 16:42:35

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา -  
นาโพธิ์ ตอน 6 ระหว่าง กม.443+705 - กม.445+412 LT., RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,219 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์  
ตอน 6 ระหว่าง กม.443+705 - กม.445+412 LT., RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,219 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

เดชา สายบุตร  
( เดชา สายบุตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง  
( กิตติศักดิ์ บุญสูง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชวมศักดิ์ ฉายวิไชย  
( เชวมศักดิ์ ฉายวิไชย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง