

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน 1		
	ระหว่าง กม.111+473 LT. - กม.113+175 LT.		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงชัยนาท		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	15	ต.ค. 2568	เป็นเงิน 24,099,744.09 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4. นายธูปนนท์	พรสิริโชติรัตน์	วบ.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายชัชฎุทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชั้นบท

1. งานจ้างเหมาที่ถาวร รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางคำออก - ตำบลนวม ตอน 1
ระหว่าง กม.111+473 LT. - กม.113+175 LT.

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,443.00	23.18	612,948.74
2	TACK COAT	SQ.M.	52,886.00	15.74	832,425.64
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,443.00	328.40	8,683,881.20
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,443.00	514.90	13,615,500.70
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	911.00	385.00	350,735.00
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,252.81	4,252.81
รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ					24,099,744.09


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

24,099,744.09

ยี่สิบสี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสตางค์

คณะกรรมการ


.....
(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
รศ.ทล.12.1
ประธานกรรมการราคากลาง


.....
(นายชาวลิต นานาประจุล)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชูปนนท์ พรศิริโชติรัตน์)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายธงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัชวฤทธิ์ คำพา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 24,099,744.09 บาท

ยี่สิบสี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสตางค์


.....
(นายจิรวัดานันท์ ทรงหาสุข)
ผศ.ทล.12

15 ต.ค. 2568



(ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค
 งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางคำออก - ทาลนวน ตอน 1
 ระหว่าง กม. 111+473 LT. - กม. 113+175 LT.
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,443.00	18.450	487,873.35	1.2569	23.180	23.18	612,948.74
2	TACK COAT	SQ.M.	52,886.00	12.530	662,661.58	1.2569	15.740	15.74	832,425.64
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,443.00	261.340	6,910,613.62	1.2569	328.470	328.40	8,683,881.20
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,443.00	409.670	10,832,903.81	1.2569	514.910	514.90	13,615,500.70
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	911.00	315.500	287,420.50	1.2569	396.550	385.00	350,735.00
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,453.450	3,453.45	1.2569	4,340.640	4,252.81	4,252.81
					รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการ =	19,184,926.31			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =	0.00			
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)	19,184,926.31		รวมค่างานทั้งหมด	24,099,744.09

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 19,184,926.31
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.2569
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2300
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [/ (jx+x)]$ 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F s)=x 1.2569
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F s)=x 1.2300

 (ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) ร.ส.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจุล) ร.ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ร.พ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายฐปนันท์ พรศิริ ไซติรัตน์) ร.บ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายชัชวฤทธิ์ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง
---	--	---	---	--	--	---