

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.๑๒๔+๘๓๐ - กม.๑๒๗+๑๘๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.๑๒๔+๘๓๐ - กม.๑๒๗+๑๘๕ RT.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔,๙๙๙,๕๖๘.๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ดีบุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายสิทธิโชค สนประเทศ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ
 ระหว่าง กม. 124+830 - กม. 127+185 RT.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	EARTH EXCAVATION (ชนกองเก็บที่ สนง.หมวดทางหลวงเชียงของ ทล. 1020 กม. 133+932.500)	CU.M.	1,118.00	67.35	75,297.30	1.2706	85.57	85.50	95,589.00	
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK(ชนกองเก็บที่ สนง.หมวดทางหลวงเชียงของ ทล. 1020 กม.133+932.500)	SQ.M.	22,372.00	17.63	394,418.36	1.2706	22.40	22.00	492,184.00	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	CU.M.	50.00	841.74	42,087.00	1.2706	1,069.51	1,069.50	53,475.00	
4	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	22,372.00	97.81	2,188,205.32	1.2706	124.27	123.00	2,751,756.00	
5	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	1,677.00	445.88	747,740.76	1.2706	566.53	566.50	950,020.50	
6	PRIME COAT	SQ.M.	22,372.00	32.23	721,049.56	1.2706	40.95	40.50	906,066.00	
7	TACK COAT	SQ.M.	22,372.00	14.35	321,038.20	1.2706	18.23	17.00	380,324.00	
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	22,372.00	335.39	7,503,345.08	1.2706	426.14	426.00	9,530,472.00	
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	22,372.00	336.13	7,519,900.36	1.2706	427.08	426.00	9,530,472.00	
10	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	794.00	292.42	232,181.48	1.2706	371.54	371.50	294,971.00	
11	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	11,206.66	11,206.66	1.2706	14,239.18	14,239.00	14,239.00	

Factor งานก่อสร้างทาง (ฝนตกชุก 1)

ต้นทุนงานก่อสร้างทาง

19,756,470.08

ราคากลางรวม

24,999,568.50

ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.3298
 ค่างานต้นทุน 20 ล้านบาท (สูง) F = 1.2691
 ต้นทุน 19.75647008 ล้านบาท F = 1.2706

ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)

ราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ
 ระหว่าง กม. 124+830 - กม. 127+185 RT.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร) รส.ทล.2.2

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายวสันต์ ตีบุญศรี) วพ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายคงเดช ศรีคำยอด) วบ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์) วว.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิทธิโชค สมนประเทศ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

คณะกรรมการ, ผพ.ทล.2
 - อนุมัติ
 - ดำเนินการต่อไป

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 24,999,568.50 บาท ณ วันที่ 28 ต.ค. 68
 (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)


 (นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)
 ผส.ทล.2