

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม			
ระหว่าง กม.282+145 - กม.283+000 RT. และ ระหว่าง กม.285+800 - กม.287+469 RT.			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงชัยนาท	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		25,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป		ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	
รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		16 ต.ค. 2568	เป็นเงิน 24,874,934.20 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจูล	วว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายธูปนนท์	พรสิริโชติรัตน์	วบ.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงขอนแก่น

I. งานจ้างเหมาทำการ รั้วสถาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแวง
ระหว่าง กม.282+145 - กม.283+000 RT. และ ระหว่าง กม.285+800 - กม.287+469 RT.

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 14 CM. THICK	SQ.M.	23,220.00	24.87	577,481.40
2	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE TYPE BASE	CU.M.	1,161.00	434.80	504,802.80
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	23,220.00	100.40	2,331,288.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	23,220.00	35.44	822,916.80
5	TACK COAT	SQ.M.	23,220.00	15.71	364,786.20
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,220.00	334.70	7,771,734.00
7	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,220.00	523.90	12,164,958.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	864.00	385.00	332,640.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,327.00	4,327.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ


24,874,934.20

ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์

คณะกรรมการฯ



.....
(ร.ต.อภิรักษ์ วีชรวิฑูร)
รศ.ทล.12.1
ประธานกรรมการราคากลาง



.....
(นายเชาวลิต นานประจุล)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
พ.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายภูพานนท์ ทรสิริโชติรัตน)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัช เกิดวิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัชชฎฤทธิ์ คำหา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 24,874,934.20 บาท

ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์


.....
(นายจิรววัฒน์ ทองมาสุข)
ผส.ทล.12

16 ต.ค. 2568

(ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

I. งานจ้างเหมาที่การ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมไขระหว่งภาค




งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 1 คอน คอนรังนก - ทางนำหนองแวม1

ระหว่าง กม. 282+145 - กม. 283+000 RT. และ กม. 285+800 - กม. 287+469 RT.

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชั้นบาท เขตฝน ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทุน		FACTOR FI	ทำงาน ต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต้นทุน ต่อหน่วย	ทำงานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 14 CM. THICK	SQ.M.	23,220.00	19.850	460,917.00	1.2530	24.870	24.87	577,481.40
2	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE TYPE BASE	CU.M.	1,161.00	347.020	402,890.22	1.2530	434.810	434.80	504,802.80
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	23,220.00	80.130	1,860,618.60	1.2530	100.400	100.40	2,331,288.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	23,220.00	28.290	656,893.80	1.2530	35.440	35.44	822,916.80
5	TACK COAT	SQ.M.	23,220.00	12.540	291,178.80	1.2530	15.710	15.71	364,786.20
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,220.00	267.180	6,203,919.60	1.2530	334.770	334.70	7,771,734.00
7	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,220.00	418.160	9,709,675.20	1.2530	523.950	523.90	12,164,958.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	864.00	313.500	272,592.00	1.2530	395.320	385.00	332,640.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,453.450	3,453.45	1.2530	4,327.170	4,327.00	4,327.00
รวมทำงานต้นทุนงานทางโครงการ =					19,862,138.67				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =					0.00				
รวมทำงานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					19,862,138.67			รวมทำงานทั้งหมด	24,874,934.20

- ① ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 19,862,138.67
- ② ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.2530
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2290
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(jx+x)]$ 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_s) = x 1.2530
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_s) = x 1.2290

 (ร.ศ.อภินันท์ วิธวิฑูร) ร.ศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจูล) ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายอุปพันธ์ พรสิริโชติรัตน์) ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เด็ดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายชัชวฤทธิ์ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง
--	--	---	--	--	--	---