

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ตอนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ      กิจกรรมแก้ปัญหการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อกรจราจรบนโครงข่ายทางหลวง			
รหัสงาน 28300 กิจกรรมแก้ปัญหการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อกรจราจรบนโครงข่ายทางหลวง			
งานแก้ปัญหการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - หนองเสือ			
ระหว่าง กม.31+840 - กม.32+875 LT.,RT.			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงกาญจนบุรี	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		25,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป      ทำกรจ้างเหมา กิจกรรมแก้ปัญหการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อกรจราจรบนโครงข่ายทางหลวง			
รหัสงาน 28300 กิจกรรมแก้ปัญหการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อกรจราจรบนโครงข่ายทางหลวง			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		17 ต.ค. 2568	เป็นเงิน      24,883,131.45 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5      แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1      ประธานกรรมการ
2.	นายเขาวลิต	นาประจุล	ว.ทล.12      กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	ว.ทล.12      กรรมการ
4.	นายธูปนนท์	พรสิริโชติรัตน์	ว.ทล.12      กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ      กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ      กรรมการ
7.	นายจักราวุฒิ	เตไซ	นายช่างโยธาชำนาญงาน      กรรมการ

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 28300 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการรอบนโครงการขั้วทางหลวง  
 งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 คอน ลูกแก - หมองเสือ  
 ระหว่าง กม. 31+840 - กม. 32+875 LT., RT.

เขียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	12,600.00	23.11	291,186.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	4,000.00	4.63	18,520.00
3	EARTH EXCAVATION	CUM.	2,100.00	62.23	130,683.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	200.00	462.60	92,520.00
5	SAND EMBANKMENT OR NON-PLASTIC MATERIALS	CUM.	1,280.00	424.40	543,232.00
6	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	12,600.00	115.00	1,449,000.00
7	PRIME COAT	SQ.M.	12,600.00	35.31	444,906.00
8	TACK COAT	SQ.M.	12,825.00	15.67	200,967.75
9	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	64.00	2,599.00	166,336.00
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	12,600.00	316.20	3,984,120.00
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	12,600.00	382.60	4,820,760.00
12	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	1,215.00	3,782.00	4,595,130.00
13	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL COVER	EACH	83.00	42,870.00	3,558,210.00
14	R.C. V-GUTTER	M.	1,140.00	1,126.00	1,283,640.00
15	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	3,185.00	464.80	1,480,388.00
16	CONCRETE CURB 0.25 M. THICK	M.	2,350.00	650.60	1,528,910.00
17	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	660.00	385.00	254,100.00
18	CURB MARKINGS	SQ.M.	465.00	70.58	32,819.70
19	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS.	1.00	7,703.00	7,703.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

**24,883,131.45**


ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์


คณะกรรมการฯ


  
 (ร.ด.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)  
 ผส.ทล.12.1  
 ประธานกรรมการราคากลาง

  
 (นายอุปนันท ทรศิริ ใจดีรัตน์)  
 ผส.ทล.12  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศย์)  
 ผส.ทล.12  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายเชาวลิต นาประจุล)  
 ผส.ทล.12  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายธงชัย เกิดวัน)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กรรมการราคากลาง


  
 (นายจักราภูมิ เตโช)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

24,883,131.45 บาท

ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์

  
 (นายจิรวัดน์ ทองผาสุข)  
 ผส.ทล.12

17 ต.ค. 2568

(ว.ค.ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

I. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28300  
 งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน  
 ระหว่าง กม. 31+840 - 32+875 LT., RT.  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี เขตฝนตก ปกติ  
 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อกรจราจรบน โครงข่ายทางหลวง  
 ลูกแก - หองเลื้อ  
 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	12,600.000	18.45	232,470.00	1.2529	23.11	23.11	291,186.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	4,000.000	3.70	14,800.00	1.2529	4.63	4.63	18,520.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	2,100.000	49.67	104,307.00	1.2529	62.23	62.23	130,683.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	200.000	369.29	73,858.00	1.2529	462.68	462.60	92,520.00
5	SAND EMBANKMENT OR NON-PLASTIC MATERIALS	CU.M.	1,280.000	338.81	433,676.80	1.2529	424.49	424.40	543,232.00
6	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	12,600.000	91.81	1,156,806.00	1.2529	115.02	115.00	1,449,000.00
7	PRIME COAT	SQ.M.	12,600.000	28.19	355,194.00	1.2529	35.31	35.31	444,906.00
8	TACK COAT	SQ.M.	12,825.000	12.51	160,440.75	1.2529	15.67	15.67	200,967.75
9	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	64.000	2,074.94	132,796.16	1.2529	2,599.69	2,599.00	166,336.00
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	12,600.000	252.42	3,180,492.00	1.2529	316.25	316.20	3,984,120.00
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	12,600.000	305.40	3,848,040.00	1.2529	382.63	382.60	4,820,760.00
12	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	1,215.000	3,019.35	3,668,510.25	1.2529	3,782.94	3,782.00	4,595,130.00
13	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL COVER	EACH	83.000	34,220.51	2,840,302.33	1.2529	42,874.87	42,870.00	3,558,210.00
14	R.C. V-GUTTER	M.	1,140.000	898.93	1,024,780.20	1.2529	1,126.26	1,126.00	1,283,640.00
15	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	3,185.000	371.01	1,181,666.85	1.2529	464.83	464.80	1,480,388.00
16	CONCRETE CURB 0.25 M. THICK	M.	2,350.000	519.31	1,220,378.50	1.2529	650.64	650.60	1,528,910.00

