

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.621+080 - กม.622+600 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / แผนรายประมาณการ ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทล.12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.621+080 - กม.622+600 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,703,031.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยเสีตา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.621+080 - กม.622+600 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT,	ตร.ม.	3,690.000	11.19	41,291.10	1.3029	14.57	53,798.17
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM, (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	32,625.000	305.27	9,959,433.75	1.3029	397.73	12,976,146.23
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	16.000	2,487.33	39,797.28	1.3029	3,240.74	51,851.87
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT.	ตร.ม.	3,690.000	238.93	881,651.70	1.3029	311.30	1,148,703.99
5	5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT.	ตร.ม.	451.000	306.12	138,060.12	1.3029	398.84	179,878.53
6	6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	701.000	306.12	214,590.12	1.3029	398.84	279,589.46
7	7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9/	ชุด	1.000	10,025.91	10,025.91	1.3029	13,062.75	13,062.75
							รวมราคากลาง	14,703,031.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.621+080 - กม.622+600 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.621+080 - กม.622+600 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง



(อางหาญ ศิริสำราญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอรุณ นาเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อรุณ ศรีเมืองเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายราชศักดิ์ สุทรินวล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8

อางหาญ ศิริสำราญ

20 ตุลาคม 2568