

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 7 ระหว่าง กม.429+135 - กม.430+225 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,800 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 7 ระหว่าง กม.429+135 - กม.430+225 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,862,610.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เดชา สายบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 เขมมศักดิ์ ฉายวิไชย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ่างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา -
 นาโพธิ์ ตอน 7 ระหว่าง กม.429+135 - กม.430+225 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,800 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	43,812.000	12.67	555,098.04	1.3022	16.49	722,848.66
2	2. ASPHALT/CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	20.000	2,545.15	50,903.00	1.3022	3,314.29	66,285.88
3	3. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK ใช้น้ำมันใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	21,800.000	224.49	4,893,882.00	1.3022	292.33	6,372,813.14
4	4. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT/HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,616.000	129.30	338,248.80	1.3022	168.37	440,467.58
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	21,800.000	244.49	5,329,882.00	1.3022	318.37	6,940,572.34
6	6. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	327.000	305.62	99,937.74	1.3022	397.97	130,138.92
7	7. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	424.000	305.62	129,582.88	1.3022	397.97	168,742.82

เดชา สายบุตร

30 ตุลาคม 2568 16:03:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา -
 นาโพธิ์ ตอน 7 ระหว่าง กม.429+135 - กม.430+225 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,800 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ชุด	1.000	15,927.83	15,927.83	1.3022	20,741.22	20,741.22
รวมราคากลาง								14,862,610.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์
ตอน 7 ระหว่าง กม.429+135 - กม.430+225 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,800 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

เดชา สายบุตร
(เดชา สายบุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เชษมศักดิ์ ฉายวิไชย
(เชษมศักดิ์ ฉายวิไชย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง
(กิตติศักดิ์ บุญสูง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายบุตร
30 ตุลาคม 2568