

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนมตาม จังหวัด นครพนมบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4.ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ต.ค. 68 เป็นเงิน 1,232,437.95 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

6.1 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")

6.2 แบบสรุปราคากลาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายศิริวัฒน์ โอชะพนม	รอ.ขท.นครพนม (ป)	ประธานกรรมการฯ
7.2	นายธนพันธ์ พันธุ์แก้ว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ
7.3	นายอัจฉริยะ แสงทองทิพย์	ขผ.ขท.นครพนม	กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.นครพนม

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายศิริวัฒน์ โอชะพนม)

รอ.ขท.นครพนม (ป)

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิชญ รุ่งเรืองวิโรจน์)

ผอ.ขท.นครพนม

31 ต.ค. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,232,437.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศิริวัฒน์ โอชะพนม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ป)

7.2 ธนพันธ์ พันธุ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อัจฉริยะ แสงทองทิพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.นครพนม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาทราย แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนมตำบลนาทราย อำเภอเมือง นครพนม อำเภอเมือง นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					315,218.98	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					470,050.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 914,512.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริวัฒน์ โอชะพนม

30 ตุลาคม 2568 10:25:56

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาทราย แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนมตำบลนาทราย อำเภอเมือง
อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครพนม /กรมทางหลวง
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					69,840.88	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					59,402.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								914,512.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 914,512.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริวัฒน์ โอชะพนม

30 ตุลาคม 2568 10:25:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	431.25	431.25	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.290	ลบ.ม.	200.00	258.00	104.00	134.16	392.16	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,635.51	1,684.57	398.00	409.94	2,094.51	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	303.74	58,269.48	139.00	26,665.76	84,935.24	
	- ไม้กระดาน	57.550	ตร.ม.	98.13	5,647.38	0.00	0.00	5,647.38	
	- ตะปู	47.960	กก.	52.96	2,539.96	0.00	0.00	2,539.96	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	19.20	4,642.75	4.40	1,063.96	5,706.71	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	18.50	15,880.03	4.40	3,776.87	19,656.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	23.15	26,321.55	3.60	4,093.20	30,414.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	16.29	9,985.44	3.60	2,206.73	12,192.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	46.73	3,995.88	0.00	0.00	3,995.88	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	26.00	1,713.40	5.00	329.50	2,042.90	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	26.00	377.78	5.00	72.65	450.43	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	ลบ.ม.	1,775.70	51,814.92	466.00	13,597.88	65,412.80	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	180.00	11,862.00	25.00	1,647.50	13,509.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	200.00	608.00	104.00	316.16	924.16	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	20.59	1,155.51	10.00	561.20	1,716.71	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	20.58	742.52	10.00	360.80	1,103.32	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	22.55	21,965.27	10.00	9,740.70	31,705.97	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	20.00	526.60	10.00	263.30	789.90	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	24.24	249.18	10.00	102.80	351.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	23.77	115.04	10.00	48.40	163.44	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	32.27	972.61	0.00	0.00	972.61	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	32.27	91.32	0.00	0.00	91.32	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	70.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	ตร.ม.	75.85	9,640.53	35.00	4,448.50	14,089.03	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	73.00	8,468.00	25.00	2,900.00	11,368.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,037.03	242,047.72	1,507.00	73,171.26	315,218.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	122.660	ตร.ม.	210.00	25,758.60	74.00	9,076.84	34,835.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	26.00	78.00	33.33	99.99	177.99	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	26.00	1,690.00	33.33	2,166.45	3,856.45	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	32.00	128.00	33.33	133.32	261.32	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	50.00	100.00	33.33	66.66	166.66	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	51.33	4,128.98	25.00	2,011.00	6,139.98	
	- เซึ่งชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	34.200	เมตร	20.75	709.65	73.00	2,496.60	3,206.25	
	- แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	3.150	ตร.ม.	550.00	1,732.50	80.00	252.00	1,984.50	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	207.00	12,544.20	75.00	4,545.00	17,089.20	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	223.00	6,290.83	75.00	2,115.75	8,406.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. งานผนัง	34.310	ตร.ม.	292.76	10,044.59	92.00	3,156.52	13,201.11	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	เมตร	82.95	15,660.96	46.00	8,684.80	24,345.76	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	210.210	ตร.ม.	306.00	64,324.26	89.00	18,708.69	83,032.95	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	67.00	26,843.55	82.00	32,853.30	59,696.85	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	208.81	9,747.25	166.00	7,748.88	17,496.13	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	373.03	22,922.69	222.00	13,641.90	36,564.59	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	231.81	3,421.51	158.00	2,332.08	5,753.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	231.81	6,599.63	158.00	4,498.26	11,097.89	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- "D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด "	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,700.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,300.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	26.400	เมตร	100.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,380.00	4,760.00	450.00	900.00	5,660.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	155.00	310.00	25.00	50.00	360.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	210.00	420.00	25.00	50.00	470.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	155.00	310.00	25.00	50.00	360.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	60.00	120.00	70.00	140.00	260.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	41.29	8,056.50	30.00	5,853.60	13,910.10	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	42.22	11,213.63	30.00	7,968.00	19,181.63	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- พื้นไม้เทียมขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	15.000	เมตร	20.75	311.25	73.00	1,095.00	1,406.25	
	- พื้นไม้เทียมขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	21.000	เมตร	20.75	435.75	73.00	1,533.00	1,968.75	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	23.93	533.39	10.00	222.90	756.29	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	24.33	279.06	10.00	114.70	393.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	24.81	1,674.67	10.00	675.00	2,349.67	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	เมตร	580.00	6,287.20	25.00	271.00	6,558.20	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	เมตร	380.00	8,664.00	25.00	570.00	9,234.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	75.85	358.01	35.00	165.20	523.21	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	43,604.18	333,108.66	4,149.32	136,941.44	470,050.10	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	32.000	เมตร	64.95	2,078.40	40.00	1,280.00	3,358.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	20.000	เมตร	25.23	504.60	30.00	600.00	1,104.60	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	16.000	เมตร	16.12	257.92	30.00	480.00	737.92	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	50.00	400.00	25.00	200.00	600.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	25.00	50.00	25.00	50.00	100.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	100.00	900.00	50.00	450.00	1,350.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	173.00	519.00	50.00	150.00	669.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	12.000	เมตร	240.89	2,890.68	100.00	1,200.00	4,090.68	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	136.000	เมตร	64.95	8,833.20	30.00	4,080.00	12,913.20	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	28.000	เมตร	25.23	706.44	40.00	1,120.00	1,826.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	เมตร	149.53	4,635.43	96.00	2,976.00	7,611.43	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,000.00	4,000.00	300.00	600.00	4,600.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	324.00	1,296.00	128.00	512.00	1,808.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	443.75	443.75	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	200.00	22.00	99.00	10.89	32.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,775.70	657.00	485.00	179.45	836.45	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	19.20	103.48	4.40	23.72	127.20	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	18.05	277.60	4.40	67.67	345.27	
	- ฝ้าถึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	306.00	143.82	89.00	41.83	185.65	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	21,702.85	52,025.57	3,575.80	17,815.31	69,840.88	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	100.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	100.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	113.90	5,011.60	30.00	1,320.00	6,331.60	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	54.70	601.70	16.00	176.00	777.70	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	เมตร	12.15	3,013.20	7.00	1,736.00	4,749.20	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	เมตร	8.40	3,024.00	5.00	1,800.00	4,824.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	7.00	560.00	23.00	1,840.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- "โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. "	4.000	ชุด	280.00	1,120.00	115.00	460.00	1,580.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	290.00	1,450.00	115.00	575.00	2,025.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	290.00	9,280.00	115.00	3,680.00	12,960.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	480.00	480.00	115.00	115.00	595.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	52.00	936.00	80.00	1,440.00	2,376.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทางเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	100.00	3,800.00	80.00	3,040.00	6,840.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	240.00	960.00	80.00	320.00	1,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	369.00	369.00	100.00	100.00	469.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	145.00	145.00	100.00	100.00	245.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,100.00	1,100.00	110.00	110.00	1,210.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	11,682.15	40,870.50	1,931.00	18,532.00	59,402.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								914,512.46	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ภายใต้อายุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.000	ชุด	4,375.00	
2	ระบบเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU	1.000	ชุด	13,490.00	
3	ระบบเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU	1.000	ชุด	21,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				39,365.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ระบบเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ	อำเภอ	เมืองนครพนม
	(ระดับ 3 - 6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระบบเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	9,000 BTU	13,490.00	9,000 BTU 1 ชุด
	รวมค่าใช้จ่าย	13,490.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,490.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ระบบเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดนครพนม	ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระบบเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	18,000 BTU	21,500.00	ระบบเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 1 ชุด
	รวมค่าใช้จ่าย	21,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,500.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง ตำบล นาทราย อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม		
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง	914,512.46	1.3046	1,193,072.95	
รวมค่าก่อสร้าง				1,193,072.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,256.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,193,072.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,193,072.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,256.36 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,193,072.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง นครพนม		
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ศิริวัฒน์ โอชะพนม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รณพันธ์ พันธุ์แก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อัจฉริยะ แสงทองทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,193,072.95 บาท	1,193,072.95	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	39,365.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป		ราคากลาง	1,232,437.95
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครพนม		
	แขวงทางหลวงนครพนม ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร บริเวณภายในพื้นที่หมวดทางหลวงนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล นาทราย อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ศิริวัฒน์ โอชะพนม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รณพันธ์ พันธแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อัจฉริยะ แสงทองทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริวัฒน์ โอชะพนม

30 ตุลาคม 2568 10:27:36