

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓๓.๓/๒๕๖๐  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ      กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน			
รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง			
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 1			
ระหว่าง กม.124+265 - กม.126+200 LT.			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงชยันนาท	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		29,999,700.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป      ทำการจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน			
รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		24 ต.ค. 2568	เป็นเงิน      29,028,892.58 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1      ประธานกรรมการ
2.	นายเขาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12      กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12      กรรมการ
4.	นายธปนนท์	พรสิริโชติรัตน์	วบ.ทล.12      กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ      กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ      กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางด้าออก - ตำบลนวน ตอน 1  
ระหว่าง กม. 124+265 - กม. 126+200 LT.

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	29,992.00	22.89	686,516.88
2	TACK COAT	SQ.M.	59,985.00	15.54	932,166.90
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,992.00	323.70	9,708,410.40
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,992.00	515.20	15,451,878.40
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	955.00	385.00	367,675.00
6	งานซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว	EACH	76.00	24,710.00	1,877,960.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,285.00	4,285.00


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

29,028,892.58

ยี่สิบเก้าล้านสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการฯ

ร.ด.   
(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

รส.ทล.12.1  
ประธานกรรมการราคากลาง

  
(นายธูปพนนท์ พรสิริโชติรัตน์)

วบ.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
(นายชาวลิต นานประจุล)


วว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

  
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

วผ.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
(นายธงชัย เกิดวัน)


วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

29,028,892.58 บาท

ยี่สิบเก้าล้านสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์

  
(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12

24, ต.ค., 2568

(ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง ชัยนาท

I. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข

32 ตอนควบคุม 0400

ตอน

โพนางคำออก - ทำนวน ตอน 1

ระหว่าง กม.

124-265

26-200

LT.

อยู่ในท้องที่จังหวัด

ชัยนาท

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล

31.00

31.99 บาท/ลิตร

วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	29,992.00	18.450	553,352.40	1.2409	22.890	22.89	686,516.88
2	TACK COAT	SQ.M.	59,985.00	12.530	751,612.05	1.2409	15.540	15.54	932,166.90
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,992.00	260.890	7,824,612.88	1.2409	323.730	323.70	9,708,410.40
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,992.00	415.200	12,452,678.40	1.2409	515.220	515.20	15,451,878.40
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	955.00	315.500	301,302.50	1.2409	391.500	385.00	367,675.00
6	งานซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว	EACH	76.00	19,918.210	1,513,783.96	1.2409	24,716.500	24,710.00	1,877,960.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,453.450	3,453.45	1.2409	4,285.380	4,285.00	4,285.00
รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการ =					23,400,795.64				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =					0.00				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					23,400,795.64				
								<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	<b>29,028,892.58</b>

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= 1 + [(jx+x)]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F<sub>s</sub>)=x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F<sub>s</sub>)=x

รวมค่างานทั้งหมด	29,028,892.58
	23,400,795.64
	0.00
	0
	1.2409
	1.2179
	1
	1.2409
	1.2179

ร.ต.

(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

ร.ต.ท.12.1

ประธานกรรมการราคากลาง

(นายเขาวลิต นาประจุล)

ว.ท.ท.12

กรรมการราคากลาง

(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์)

ว.ท.ท.12

กรรมการราคากลาง

(นายบุญนนท์ พรศิริโชติรัตน์)

ว.ท.ท.12

กรรมการราคากลาง

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง

(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง