

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงจันทบุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๔,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.๒๔ + ๙๑๐ - กม. ๒๗ + ๒๔๐ I.T., RT.,
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘.....เป็นเงิน ๒๔,๒๕๕,๐๐๓.๖๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ.....
- ๖.๒ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ ฯ
- ๗.๒ นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ
- ๗.๓ นายภูษิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

เห็นชอบ

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔



(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฯ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ราคาากลาง

รหัสดำเนินงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยธะหว่างภาค  
 งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม. 24+910- กม. 27+240 LT.,RT.  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.330 กม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	120.00	CU.M.	724.20	86,904.00
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	10,100.00	SQ.M.	19.20	193,920.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	9,600.00	SQ.M.	106.20	1,019,520.00
4	PRIME COAT	9,600.00	SQ.M.	39.90	383,040.00
5	TACK COAT	50,130.00	SQ.M.	19.60	982,548.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	162.00	TON	2,864.70	464,081.40
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	9,600.00	SQ.M.	348.30	3,343,680.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	49,380.00	SQ.M.	347.20	17,144,736.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	1,720.00	SQ.M.	363.70	625,564.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	11,010.20	11,010.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ คค 06085/พ.2/239/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เป็นเงิน	ยี่สิบสี่แสนสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามบาทหกสิบสตางค์	รวมทั้งสิ้น	10 รายการ	24,255,003.60
----------	---	-------------	-----------	---------------

ลงชื่อ.....  
 นางทิพย์ธารา จิระเจริญสมบัติ  
 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายวิศวกรรม)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
 (นายสุรชาติ วงศ์ประทุม)  
 นายช่างโยธางาน  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายภูษิต พันธรัตน์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

เห็นชอบ  
 ลงชื่อ.....  
 (นายยุทธนา พิทักษ์)

เห็นชอบ  
 (นายมงคล นวลเกียรติ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงหลวงพระบาง

ID 69022808

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมเมืองระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ดชด. - พังงอน  
ระหว่าง กม. 24+910 - กม. 27+240 L.T.,RT

ปริมาณงาน 2.330 กม.

ปริมาณงาน (ราคานำมันดีเขตหน้าป้อม ปตท. จังหวัด ราชดา 51.07 บาท/ลิตร )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน				
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	120.00	567.04	68,044.80	1.2772	724.22	724.20	86,904.00
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	10,100.00	15.06	152,106.00	1.2772	19.23	19.20	193,920.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	9,600.00	83.20	798,720.00	1.2772	106.26	106.20	1,019,520.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	9,600.00	31.28	300,288.00	1.2772	39.95	39.90	383,040.00
5	TACK COAT	SQ.M.	50,130.00	15.39	771,500.70	1.2772	19.65	19.60	982,548.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	162.00	2,243.03	363,370.86	1.2772	2,864.79	2,864.70	464,081.40
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	9,600.00	272.74	2,618,304.00	1.2772	348.34	348.30	3,343,680.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	49,380.00	271.86	13,424,446.80	1.2772	347.21	347.20	17,144,736.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,720.00	284.82	489,890.40	1.2772	363.77	363.70	625,564.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	8,620.60	8,620.60	1.2772	11,010.23	11,010.20	11,010.20
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					18,995,292.16			รวมค่าจ้างทั้งหมด	24,255,003.60

( ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง ( ล้านบาท )	10.00	20.00						ปรับยอดลด	464,996.40
FACTOR F งานทาง	1.3517	1.2712						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,720,000.00
				ADT.	Factor F หมายเหตุ 1	F (Additional Conditions)		FACTOR F งานทาง	
				-	1.2772				
									1.2772

(นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน